

期 間 入 札 の 公 告

令和 8 年 10 月 6 日
千葉地方裁判所松戸支部民事部
裁判所書記官 八 木 一 行


別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8 年 10 月 29 日 午前 9 時 00 分から 令和 8 年 11 月 5 日 午後 5 時 00 分まで
開札期日	日 時 令和 8 年 11 月 12 日 午前 9 時 30 分 場 所 千葉地方裁判所松戸支部売却場
売却決定 期日	日 時 令和 8 年 11 月 26 日 午後 1 時 30 分 場 所 千葉地方裁判所松戸支部民事部
特別売却 実施期間	令和 8 年 11 月 13 日 午前 9 時 00 分から 令和 8 年 11 月 17 日 午後 4 時 30 分まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限 (民事執行規 則 33 条)	☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 8 年 10 月 6 日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	



物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括 売却	買受申出保証額（円）	令和7年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1, 2	17,050,000 13,640,000	一括	3,410,000	86,476	23,622
1	5,530,000				
2	11,520,000				
					</



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 柏市松ケ崎字香取 |
| | 地 番 | 1 1 7 0 番 1 7 1 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 1 6 4. 6 2 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 柏市松ケ崎字香取 1 1 7 0 番地 1 7 1 |
| | 家屋 番号 | 1 1 7 0 番 1 7 1 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造かわらぶき 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 5 2. 0 0 平方メートル
2 階 3 5. 0 0 平方メートル |



物 件 明 細 書

令和 8年 8月19日

千葉地方裁判所松戸支部民事部

裁判所書記官 八 木 一 行

1 不動産の表示

【物件番号1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号1, 2】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号2】

A及びBが占有している。同人らの占有権原は使用借権と認められる。

5 その他買受けの参考となる事項

なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 柏市松ケ崎字香取 |
| | 地 番 | 1 1 7 0 番 1 7 1 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 1 6 4 . 6 2 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 柏市松ケ崎字香取 1 1 7 0 番地 1 7 1 |
| | 家屋 番号 | 1 1 7 0 番 1 7 1 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造かわらぶき 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 5 2 . 0 0 平方メートル
2 階 3 5 . 0 0 平方メートル |



令和8年(ケ)第41号
令和8年6月12日受理
令和8年7月23日提出

現況調査報告書

千葉地方裁判所松戸支部

執行官 橋本文平

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 柏市松ケ崎字香取 |
| | 地 番 | 1 1 7 0 番 1 7 1 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 1 6 4 . 6 2 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 柏市松ケ崎字香取 1 1 7 0 番地 1 7 1 |
| | 家屋 番号 | 1 1 7 0 番 1 7 1 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造かわらぶき 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 5 2 . 0 0 平方メートル
2 階 3 5 . 0 0 平方メートル |



不動産の表示	「物件目録」のとおり			
住居表示	未実施			
土地	物件 1			
現況地目	☒ 宅地（物件 1） ☐ 公衆用道路（物件 ） ☐ 雑種地（物件 ）			
形状	☐ 公図のとおり ☐ 地積測量図のとおり ☒ 建物図面（各階平面図）のとおり ☐ 土地建物等位置関係図のとおり			
占有者及び占有状況	☒ 土地所有者（破産管財人） ☐ その他の者 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり			
下記以外の建物（目的外建物）	☒ ない ☐ ある（詳細は「目的外建物の概況」のとおり）			
その他の事項	玄関アプローチに 5 段の上り階段がある。 東側にスチール製簡易物置（動産）が置かれてある。			
建物	物件 2			
種類、構造及び床面積の概略	☒ 公簿上の記載とほぼ同一である ☐ 公簿上の記載と次の点が異なる（ ☐ 主たる建物 ☐ 附属建物） ☐ 種類： ☐ 構造： ☐ 床面積：			
物件目録にない附属建物	☒ ない 種類： ☐ ある 構造： 床面積：			
占有者及び占有状況	☐ 建物所有者 ☒ その他の者 上記の者が本建物を 居宅 として使用している ☒ 「占有者及び占有権原」のとおり			
上記以外の敷地（目的外土地）	☒ ない ☐ ある（詳細は「目的外土地の概況」のとおり）			
その他の事項	表札に占有者らの苗字（所有者の苗字と同じ）が表示されてあった。			
執行官保管の仮処分	☒ ない 地方裁判所 支部 令和 年（ ）第 号 ☐ ある 保管開始日 令和 年 月 日			
土地建物の位置関係	☒ 建物図面（各階平面図）のとおり ☐ 土地建物位置関係図のとおり			

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

(占有関係用〈単独〉)

占有者及び占有権原 (物件2関係)		
占有範囲	☒ 全部 ☐ 一部	
占有者	☐ 債務者 ☒ A、 ☒ B	
占有状況	☐ 敷地 ☐ 駐車場 作業所 ☒ 居宅 ☐ 事務所 ☐ 店舗 ☐ 倉庫	
☒ 関係人(☒ A (占有者) ☒ 所有者 ☒ 所有者の破産管財人)の陳述/ ☐ 提示文書()の要旨		
占有権原	☐ 賃借権 ☒ 使用借権 ☐	
占有開始時期	平成22年6月24日 (本建物の所有権保存登記日)	
最初の契約日	不明	
契約等期間	平成22年6月24日から ☐ 平成 年 月 日まで ☒ 不明	
更新の種別	☐ 合意更新 ☐ 自動更新 ☐ 法定更新	
現在の契約等期間	令和 年 月 日から ☐ 令和 年 月 日まで 年間 ☐ 期間の定めなし	
契約等貸主	☒ 所有者 ☐ その他の者 ()	
当事者借主	☒ 占有者ら ☐ その他の者 ()	
賃料・支払時期等	毎月金 万円 (毎月 日限り 月分払い) ☐ 前払 (分 円) ☐ 相殺 (分 円)	
敷金・保証金	☐ ない ☐ ある (☐ 敷金 円 ☐ 保証金 円)	
特約等	☐ 譲渡・転貸を認める ☐	
その他		
執行官の意見	☒ 上記のとおり ☐ 下記のとおり ☐ 「執行官の意見」のとおり	

(注) チェック項目中の調査結果は、「☒」の箇所の記載のとおり

(3 次目)

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
☒ ■ A (債務者兼所有者の母親)	1 私は所有者の母親である A です。本建物に夫である B と共に住んでいますが、 B は入院していて不在です。所有者である息子は本建物に一度も住んだことはありません。 (令和8年6月19日に面談聴取)
☒ ■ 債務者兼所有者 (本人)	1 本建物には私の両親が住んでいますが、現在、父親は入院中です。 2 両親が本建物に住むにあたって、両親から家賃といった金銭は貰っていません。両親は無償で住んでいます。 (令和8年6月25日に電話聴取) 3 私は本建物に住んだことはありません。本建物の購入当初から両親に無償で貸しています。貸す際に契約書は作っていません。 (令和8年6月26日に電話聴取)
☒ ■ A (債務者兼所有者の母親)	2 息子が本建物を購入した当初(平成22年6月)から、本建物に夫と共に住んでいます。息子は本建物に住んだことがないので、息子の部屋はありません。息子は、私と夫の間の実の子です。 3 給湯器等の住宅設備機器に不具合はありませんが、内蔵の食洗機と浴室乾燥機は使っていないので、不具合があるかどうか分かりません。 4 雨漏りや、水回りの水漏れ、排水の詰まりはありません。 5 屋内で、小鳥を飼っていますが、犬や猫を飼ったことはありません。 6 東日本大震災による物件被害はありません。 7 本土地の隣地との境界についてトラブルはありません。 (令和8年7月16日に面談聴取)
☒ ■ 債務者兼所有者の破産管財人弁護士	所有者と両親の間に金銭の授受があるとの話は聞いていません。 (令和8年7月21日に電話聴取)

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

調 査 の 経 過		
調 査 の 日 時	調 査 の 場 所 等	調 査 の 方 法 等
令和8年6月19日(金) 7：30－7：43	物件所在地	物件確認、占有調査、写真撮影、 △ 面談聴取、居住者への協力依頼書手交
令和8年6月25日(木)	執行官室	所有者電話聴取
令和8年6月26日(金)	執行官室	所有者電話聴取
令和8年7月16日(木) 13：57－14：32	物件所在地	現場確認、占有確認、写真撮影、 △ 面談聴取、評価人同行
令和8年7月21日(火)	執行官室	所有者の破産管財人電話聴取

(特記事項)


☐ 令和 年 月 日
目的物件が不在で施錠されていることも予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。

☐ 令和 年 月 日
休日・夜間執行許可の提示をした。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

1176-70
1170-158

A 3 判を A 4 判に縮小



物件 1 の土地

(注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。

地番
区域
見出

松ヶ崎

請 求 部 分	所 在	柏市松ヶ崎字香取				地 番	1170番171			
出 縮 力 尺	1/600	精 度 区		座 標 系 番 号 又 は 記 号		分 類	地図に準ずる図面		種 類	旧土地台帳附属地図
作 成 年 月 日					備 付 年 月 日 (原 図)	昭和53年12月13日			補 記 事 項	

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

(千葉地方法務局柏支局管轄)

令和8年3月10日
福岡法務局

請求番号：44-1

登記官

(1/1)

(6 枚目)

登記年月日：平成22年6月15日

これは図面に記載されている内容と証明した書面である。

(千葉県地方自治体管理)

令和5年5月10日

徳島県庁

登記簿

(注) ←○は写真撮影位置、方向及び写真番号を示す。

(7 次画)


A3判をA4判に縮小

平成22年6月15日登記

建物図面図


家屋番号	1170番171
建物の所在	柏市松ヶ崎字番取1170番地171

各階平面図




求積表
3.000 x 1.000 = 3.000000
7.000 x 7.000 = 49.000000
合計 52.000000
床面積 52.00 m ²

1 階



求積表
7.000 x 5.000 = 35.000000
合計 35.000000
床面積 35.00 m ²

2 階



作成者	申請人	縮尺 1/250	縮尺 1/500
(平城 22 年 6 月 14 日作成)			


(千葉県土地家屋調査士会印紙)

間 取 図

評価人作成



1 階



2 階

(注) ←○は写真撮影位置、方向及び写真番号を示す。

令和 8 年 (ケ) 第 4 1 号 柏市松ヶ崎字香取 1 1 7 0 番地 1 7 1
家屋番号 1 1 7 0 番 1 7 1

本建物外観 ①



居間・食堂 ②



台所 ③



洗面室 ④



浴室 ⑤



庭 ⑥



131十

令和8年（ケ）第41号

令和8年 7月16日 現地調査

令和8年 7月20日 評価

第1268670（ケ-1428）発行番号

令和8年 7月23日 提出日

千葉地方裁判所
松戸支部民事部 御中

評 価 書

評価人 不動産鑑定士

張 間 雄 次

第1 評価額

一 括 価 格	
金 17,050,000 円	
内 訳 価 格	
物件1（土地）	金 5,530,000 円
物件2（建物）	金 11,520,000 円

- 1 一括価格は、物件1・2の各不動産について、一括売却（民事執行法61条本文）を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1の内訳価格は物件2のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2の内訳価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

第2 評価の条件

- 1 本件価格は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて評価するものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

番 号	所 在 等	登 記	現 況
1	物件目録記載のとおり。		同 左
2	物件目録記載のとおり。		同 左 住居表示未実施
番 号	特 記 事 項		

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記と同じ。

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 柏市松ケ崎字香取 |
| | 地 番 | 1 1 7 0 番 1 7 1 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 1 6 4 . 6 2 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 柏市松ケ崎字香取 1 1 7 0 番地 1 7 1 |
| | 家屋 番号 | 1 1 7 0 番 1 7 1 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造かわらぶき 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 5 2 . 0 0 平方メートル
2 階 3 5 . 0 0 平方メートル |



第4 目的物件の位置・環境等

1 土地の概況及び利用状況等(物件1)

位 置 ・ 交 通	J R 常磐線線「柏駅」の北方，道路距離約 2. 0 km バス停「香取台」の南東方，道路距離約 2 0 0 m (別添「位置図」参照)		
付 近 の 状 況	戸建住宅に店舗が混在し，駐車場も見られる住宅地域である。		
主 な 公 法 上 の 規 制 等 (道路の幅員等の 個別的な規制を 考慮しない一般 的な規制)	都市計画区分 用 途 地 域 建 ぺ い 率 容 積 率 防 火 規 制 その他の規制	都市計画区域、市街化区域 都市計画道路(3・3・4)(以下単に「同」という)から50 m以内：準住居地域 同から50m超：第1種低層住居専用地域 指定60％ 同から50m以内：指定200％ 同から50m超：指定150％ なし 放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調 査地域，第1種高度地区（準住居地域内），南東側 で都市計画道路の計画線に接している（対象地側に 計画線は入っていないものと推定される）。	
画 地 条 件	形状（ほぼ台形），地勢（ほぼ平坦），接道方向（南東・南西），間 口（(南東側)約16m），奥行（約15m），地積164.62㎡(登記)		
接面道路の状況 (特記事項参照)	南東側市道(01040)，幅員（約16m），連続性(普通)，舗装(有)， 歩道(有)，側溝(有)，高低差（ほぼ等高） 南西側市道(30672)，幅員（約4m），連続性(普通)，舗装(有)， 歩道(無)，側溝(有)，高低差（ほぼ等高）		
	建築基準法上の種類	第42条第1項第1号	
	セ ッ ト バ ッ ク	不要	
	再 建 築 の 可 否	可	
土地の利用状況 等	物件1土地は，物件2建物の敷地，庭，駐車スペース等として利用 されている。敷地東側にスチール製物置（動産）が設置されてい る。周囲は，ブロック積フェンス，道路端等で区切られている。周 辺は，戸建住宅等の敷地等として利用されている。		
供 給 処 理 施 設 (敷地内までの引 き込みを基準に 引き込みが有る	上 水 道 あり ガ ス 配 管 あり		

場合を「あり」、 無い場合を「なし」とした。)	下 水 道 あり
土 壌 汚 染 等	山林を宅地に造成しており、本件土地に起因する土壤汚染の存在する可能性は低いと推定される。 本件建物以外に地下埋設物の存在する可能性は低い。 既知の埋蔵文化財包蔵地に含まれていないので、埋蔵文化財の存在する可能性は低い。
特 記 事 項	

2 建物の概況及び利用状況（物件2）

区 分	主である建物	
建 築 時 期 及 び 経 済 的 残 存 耐 用 年 数	建築年月日(登記記載) 経 過 年 数 経済的残存耐用年数	平成22年6月12日新築 16年 5年
仕 様 (特記事項参照)	構造 屋根 外壁 内壁 天井 床 設備 その他	木造2階建 瓦葺 サイディングボード貼 クロス、京壁等 クロス、桎板等 フローリング、畳等 上水道、都市ガス、下水道、電気
床 面 積 (現 況)	概ね登記記録数量と同等である。	
現 況 用 途 等	現況用途 間 取 り	居宅 3LDK
品 等	普通 一般的建売戸建住宅建物程度	
保守管理の状態	概ね通常の居住の用に供されている状況である。経年相当よりやや劣る保守管理の状態である。	
建物の利用状況	所有者の親族が居住の用に供している。 占有者によると、建物の使用に付き、対価の支払いはなく、期限の定めもないとのことである。	
特 記 事 項	建築確認：平成22年3月2日第GAIA090822号，完了検	

査済である。

室内で小鳥1羽を飼育している。

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

① 物件1（土地）

目的土地の建付地の価格を次のとおり求めた。

物件 番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個別 格差 イ	地 積 (㎡) ウ	建付減価 エ	建付地の価格(円) (千円未満四捨五入) ア×イ×ウ×エ=オ
1	111,000	1.05	164.62	0.9	17,268,000

ア 標準画地価格（公示価格等からの規準）

地価公示（柏－45）

公示価格等 時点修正 標準化補正 地域格差 標準画地価格
 $108,000\text{円}/\text{㎡} \times 102.0/100 \times 100/101 \times 100/98 = 111,000\text{円}/\text{㎡}$

◇時点修正：公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

◇標準化補正：画地条件＋1

◇地域格差：街路，交通接近，環境，行政条件格差等を考慮した。

標準画地は，近隣地域において，土地の概況（間口，奥行，規模等）及び利用状況等が標準的な中間画地を想定した。

イ 個別格差：ほぼ台形－2，方位＋4，角地＋3，総和＋5

ウ 地 積：登記数量による。

エ 建付減価：建物と敷地との適応の状態等を考慮した。

② 物件2（建物）

目的物件の再調達原価を，建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め，これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて，建物の価格を求めた。

物件 番号	再調達原価 (円/㎡) ア	現況延べ面積 (㎡) イ	現価率 ウ	建物の価格(円) (千円未満四捨五入) ア×イ×ウ=エ
2	210,000	87.00	0.221	4,038,000

ウ 現価率

物件 番号	(1)耐用年数法 (定額法)				(2)観察減価法 減価率 (%)	現価率 (1) D × (2) (%)
	A 残価率 (%)	B 経済的残存耐 用年数(年)	C 経過年数 (年)	D 定額法によ る現価率(%)		
2	5	5	16	27.62	80	22.1

(1) 耐用年数法（定額法）

$$\text{現価率 (D)} = 1 - (1 - A) \times \frac{C}{B + C}$$

(2) 観察減価率

建物躯体の状態（建物状態、損耗、破損等）、保守管理状況、建築様式、建築資材の変化等を考慮した。

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、物件1土地については土地利用率等価格を控除し、物件2建物については土地利用率等価格を加算し、更に競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

① 土地利用率等価格

物件 番号	建付地価格（円） ア	土地利用率等割合 イ		土地利用率等価格（円） （千円未満四捨五入） ア×イ＝ウ
1	17,268,000	0.6	法定地上権	10,361,000

イ 土地利用率等割合：土地利用率等を法定地上権と判定し、その割合を60%と査定した。

② 内訳価格及び一括価格

物件 番号	基礎となる価格 （円） （1①オ, 1②エ） ア	土地利用率等価格 の控除及び加算 （円） （2①ウ）イ	占有減 価修正 ウ	市場性 修正 エ	競売市 場修正 オ	評 価 額 （円） （万円未満四捨五入） （ア±イ）×ウ×エ×オ
1	17,268,000	-10,361,000	1.0	1.00	0.8	5,530,000
2	4,038,000	+10,361,000	1.0	1.00	0.8	11,520,000
一 括 価 格 （ 合 計 ）						17,050,000

ウ 占有減価修正：占有権原に鑑み減価を要さないものと判断した。

エ 市場性修正：なし。

オ 競売市場修正：第2評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

第6 参考価格資料

公示価格（柏－45）

所 在 千葉県柏市松ヶ崎字香取1170番144

価 格 108,000円/㎡

位 置 JR常磐線「柏駅」の北方道路距離約2000mに位置する。

価 格 時 点 令和8年1月1日

地 積 186㎡

供給処理施設 水道、ガス、下水

接 面 街 路 北西側幅員5m市道

用途指定等 第一種低層住居専用地域（建ぺい率60%，容積率150%）

地域の概要 中規模一般住宅のほか空地も見られる住宅地域

第7 附属資料の表示

- 1 目的物件の位置図
- 2 公図写
- 3 建物図面・各階平面図写
- 4 建物間取図

以 上


対象物件

柏

公 図 写

1/600




1170-220



建物図面

各階平面図

家屋番号	1170番171
建物の所在	柏市松ヶ崎字香取1170番地171



作成者	土地家屋調査士	縮尺	1/250	申請人	縮尺	1/500
(平成 22 年 6 月 14 日作成)						


(千葉県土地家屋調査士会印)

A 3 を A 4 に縮小した。

間 取 図



1 階



2 階

令和 8 年（ケ）第 4 1 号 柏市松ヶ崎字香取 1 1 7 0 番地 1 7 1
家屋番号 1 1 7 0 番 1 7 1