

期 間 入 札 の 公 告

令和 8 年 10 月 28 日

水戸地方裁判所民事部

裁判所書記官 北 村 美 佳

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8 年 11 月 27 日 午前 9 時 00 分から 令和 8 年 12 月 4 日 午後 5 時 00 分まで
開札期日	日 時 令和 8 年 12 月 11 日 午前 10 時 00 分 場 所 水戸地方裁判所売却場
売却決定 期日	日 時 令和 9 年 1 月 8 日 午前 10 時 00 分 場 所 水戸地方裁判所民事部
特別売却 実施期間	令和 8 年 12 月 14 日 午前 9 時 00 分から 令和 8 年 12 月 15 日 午後 4 時 30 分まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限 (民事執行規 則 33 条)	☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 8 年 10 月 28 日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	



物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括 売却	買受申出保証額（円）	令和7年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1～3	620,000 496,000	一括	124,000	9,413	0
1	360,000				
2	40,000				
3	220,000				



物 件 目 録

- 1 所 在 潮来市辻字江寺
地 番 1 6 0 1 番 1
地 目 宅地
地 積 2 6 5 . 9 1 平方メートル
- 2 所 在 潮来市辻字江寺
地 番 1 6 0 1 番 1 2
地 目 原野
地 積 2 3 平方メートル
(現況)
地 目 宅地
- 3 所 在 潮来市辻字江寺 1 6 0 1 番地 1
家屋 番号 1 6 0 1 番 1
種 類 店舗 居宅
構 造 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・瓦葺 2 階建
床 面 積 1 階 1 0 8 . 1 1 平方メートル
2 階 5 5 . 1 4 平方メートル
(現況)
床 面 積 1 階 約 1 0 6 . 1 1 平方メートル
2 階 5 5 . 1 4 平方メートル



物 件 明 細 書

令和 8 年 8 月 18 日

水戸地方裁判所民事部

裁判所書記官 木 田 綾 子

1 不動産の表示

【物件番号 1～3】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号 1～3】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号 3】

本件所有者が占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

【物件番号 1, 2】

隣地（地番 1599 番 2 及び 1601 番 15）との境界が不明確である。

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の裁判所書記官の一応の認識を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では別ファイルとして備え付けられています。

物 件 目 録

- 1 所 在 潮来市辻字江寺
地 番 1 6 0 1 番 1
地 目 宅地
地 積 2 6 5 . 9 1 平方メートル
- 2 所 在 潮来市辻字江寺
地 番 1 6 0 1 番 1 2
地 目 原野
地 積 2 3 平方メートル
(現況)
地 目 宅地
- 3 所 在 潮来市辻字江寺 1 6 0 1 番地 1
家屋 番号 1 6 0 1 番 1
種 類 店舗 居宅
構 造 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・瓦葺 2 階建
床 面 積 1 階 1 0 8 . 1 1 平方メートル
2 階 5 5 . 1 4 平方メートル
(現況)
床 面 積 1 階 約 1 0 6 . 1 1 平方メートル
2 階 5 5 . 1 4 平方メートル

令和8年(ヌ)第6号
令和8年3月11日受理
令和8年5月11日提出
(評価人 河村直行)

現況調査報告書

水戸地方裁判所
執行官 加藤宏紀

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- | | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| 1 | 所
地
地
地 | 在
番
目
積 | 潮来市辻字江寺
1 6 0 1 番 1
宅地
2 6 5 . 9 1 平方メートル |
| 2 | 所
地
地
地 | 在
番
目
積 | 潮来市辻字江寺
1 6 0 1 番 1 2
原野
2 3 平方メートル |
| 3 | 所
家屋番号
種
類
構
造
床
面
積 | 在
番
号
類
造
積 | 潮来市辻字江寺 1 6 0 1 番地 1
1 6 0 1 番 1
店舗 居宅
木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・瓦葺 2 階建
1 階 1 0 8 . 1 1 平方メートル
2 階 5 5 . 1 4 平方メートル |

(土地・建物用)

不動産の表示	「物件目録」のとおり		
住居表示	(住居表示未実施)		
土地	物件 1, 2		
現況地目	☒ 宅地 (物件1, 2) ☐ 雑種地 (物件) ☐ (物件)		
形状	☐ 公図のとおり ☐ 地積測量図のとおり ☐ 建物図面 (各階平面図) のとおり ☒ 土地建物位置関係図のとおり ☐		
占有者及び占有状況	☒ 土地所有者 ☐ その他の者 () ☒ 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり		
下記以外の建物 (目的外建物)	☒ ない ☐ ある (詳細は「目的外建物の概況」のとおり)		
その他の事項	公図、地積測量図、建物図面のいずれも整合性がなく、土地の形状や境界が明確にならなかった。		
建物	物件 3		
種類、構造及び床面積の概略	☐ 公簿上の記載とほぼ同一である ☒ 公簿上の記載と次の点異なる (☒ 主たる建物 ☐ 附属建物) ☐ 種類: ☐ 構造: ☒ 床面積: 1階 約106.11平方メートル (現況)		
物件目録にない附属建物	☒ ない ☐ ある 種類: 構造: 床面積:		
占有者及び占有状況	☒ 建物所有者 ☐ その他の者 () ☒ 上記の者が本建物を 店舗・居宅 (空き家と思われる) として管理している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり		
上記以外の敷地 (目的外土地)	☒ ない ☐ ある (詳細は「目的外土地の概況」のとおり)		
その他の事項	天井や屋根、床や壁に穴が開いており、屋内にはゴミが散乱していた。複数の猫が出入りしており、猫の死骸があった。		
執行官保管の仮処分	☒ ない ☐ ある 地方裁判所 支部 令和 年 () 第 号 保管開始日 令和 年 月 日		
土地建物の位置関係	☐ 建物図面 (各階平面図) のとおり ☒ 土地建物位置関係図のとおり		

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

(2枚目)

執行官の意見

- 1 本件各物件の状況は、土地建物位置関係図、建物間取図及び添付した写真のとおりである。
- 2 債務者に照会書を送付するも本日まで回答がなく連絡が取れない。
- 3 公図、地積測量図、建物図面のいずれも整合性がなく、現地における再現性もない。それに対して地番集成図が現地における再現性が最も認められたため、これを参考に現況調査を実施した。
- 4 本件建物は天井や屋根、床や壁に穴が開いており、屋内には多量のゴミが散乱していたほか、複数の猫が出入りしているため強い動物臭があり、猫の死骸もあった。
- 5 以上から本物件の占有状況については、登記事項証明書の記載、その他現場の状況等を総合して2枚目記載のとおりであると認定した。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり


(3枚目)

(調査経過用)

調査の経過		
調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
令和8年3月12日(木)	当 庁	■潮来市役所に公課証明書・家屋平面図・地番集成図の送付囑託(郵送)
令和8年3月24日(火) 13:50-13:55	物件所在地	■占有調査 ■写真撮影
令和8年4月2日(木)	当 庁	■債務者に照会書送付(回答なし)
令和8年4月22日(水) 9:45-10:20	物件所在地	■立入調査 ■占有調査 ■写真撮影 ■評価人同行
年 月 日() : - :		
年 月 日() : - :		
年 月 日() : - :		
年 月 日() : - :		
(特記事項) ☐ 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていることも予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。 ■ 令和 8年 4月22日 目的物件は不在で施錠されていなかったため、立会人 B を立ち会わせて建物内に立ち入った。 ☐ 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。		

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

(4枚目)




※この図面は潮来市役所税務課備付けの地番集成図等に基づき作成した概略図であり、境界を確定した実測図ではありません。

建物間取略図

物件3:店舗 居宅


【 1 階】



登記床面積：108.11㎡
－ 減失部分：約21㎡
＋ 増築部分：約19㎡
＝ 現況床面積：約106.11㎡

現況床面積：約106.11㎡

【 2 階】



床面積：55.14㎡（登記）



※この図面は間取りの概略を示すものであり、一部、現況と異なる場合があります。

写真番号 1



写真番号 2



写真番号 3



写真番号 4



令和8年(ヌ)第 6 号
令和8年 3月11日 受 命
令和8年 4月22日 現地調査
令和8年 5月13日 評 価
令和8年 5月20日 提 出

水戸地方裁判所民事部 御中

評 価 書

評価人 不動産鑑定士

河 村 直 行 印

第 1 評価額

一 括 価 格	
金 620,000 円	
内 訳 価 格	
物件 1 (土地)	金 360,000 円
物件 2 (土地)	金 40,000 円
物件 3 (建物)	金 220,000 円

- 1 一括価格は、物件 1 ～ 3 の各不動産について、一括売却（民事執行法 6 1 条本文）を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件 1 及び 2 (土地) の内訳価格は物件 3 (建物) のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件 3 (建物) の内訳価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

第 2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法 5 8 条 4 項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ

番号	所在等	登記	現況
1	所在地番 地目積	次頁物件目録記載のとおり	同左
2	所在地番 地目積	次頁物件目録記載のとおり	宅地
3	所在 家屋番号 種類 構造 床面積	次頁物件目録記載のとおり	特記事項参照
番号	特記事項		
3	「現況床面積」 1階 約106.11m ² 2階 55.14m ²		

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 潮来市辻字江寺 |
| | 地 番 | 1 6 0 1 番 1 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 2 6 5 . 9 1 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 潮来市辻字江寺 |
| | 地 番 | 1 6 0 1 番 1 2 |
| | 地 目 | 原野 |
| | 地 積 | 2 3 平方メートル |
| 3 | 所 在 | 潮来市辻字江寺 1 6 0 1 番地 1 |
| | 家屋番号 | 1 6 0 1 番 1 |
| | 種 類 | 店舗 居宅 |
| | 構 造 | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・瓦葺 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 1 0 6 . 1 1 平方メートル
2 階 5 5 . 1 4 平方メートル |

第4 目的物件の位置・環境等

1. 土地の概況及び利用状況等（物件1・2）

位置・交通	最寄り鉄道駅：JR東日本・鹿島線「延方」駅 駅からの方向・距離：西方へ 約 5 km（道路距離） 最寄りバス停留所：徒歩圏内になし	
付近の状況	中規模の農家住宅が多い古くからの集落地域で、地勢はやや起伏がある。 今後、格別の変動要因はない。	
主な公法上の規制等 (道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制)	都市計画区分 用途地域 建ぺい率 容積率 その他の規制	市街化調整区域 用途地域の指定なし 60% 200% 特になし
画地条件 (形状・規模等)	規模 288.91㎡(登記地積)のほぼ整形地。 北西側で幅員約6.3mの市道、北東側で幅員約3mの市道にそれぞれ接面する角地。道路とほぼ等高、地勢は概ね平坦。 土地の形状、接道状況等は概ね添付の「土地建物位置関係図」のとおりであり、現況地積は登記地積と相違する可能性がある。(特記事項参照)	
接面道路 の状況	道路の種類：市道（建築基準法第42条1項1号道路）	
	幅員・系統：約 6.3 m 系統及び連続性は普通程度	
	舗装の有無：アスファルト舗装有り	
	側道・背面道：側道（北東側 幅員約 3 m 市道）あり ※建築基準法第42条2項道路	
供給処理施設	上水道：あり ガス配管：なし 下水道：なし (注) 供給処理施設における「あり」とは、対象物件の前面道路に当該施設の本管（以下、施設管という）が通っており、通常の費用で敷地内への引込が可能な状態にあることをいう。「なし」とは、対象物件を含めた周辺に施設管が配置されておらず、敷地内に引き込むことが不可能な場合をいう。 「不明」とは、前面道路に施設管は敷設されていないにもかかわらず供給処理施設を利用している場合や、官公庁での確認事項に疑義がある場合等で、将来的に当該施設が利用できるかどうか不明な場合をいう。	
土地の利用状況等	物件2の建物(店舗 居宅)の敷地として利用されている。 ※土地上の建物等の配置状況は添付の土地建物位置関係図参照	
特記事項	① 法務局備え付けの公図(地図に準ずる図面)や地積測量図等は精度が劣り、整合性が認められないため、相対的に信頼性を有する潮来市役所税務課備え付けの地番集成図に基づき土地の物的確認を行った。 現地調査の結果、隣地(地番 1599番2、1601番15)との境界が不明確なため、十分な物的確認が行えなかったが、現況地積は10%程度の	

特 記 事 項	縄縮みが生じている可能性があり、本件土地の境界や現況地積の確定には測量の専門家による実測(確定測量)を要する。 本件においては、実測の実施は困難であるため、登記地積を採用して評価を行うが、評価の過程において本事項を考慮することとする。 ② 本件土地は都市計画上の市街化調整区域に所在するため、本件土地における建物再建築の可否等の詳細は、潮来市役所都市建設課等に別途、確認を要する。 ③ 土壌汚染及び地中埋設物の有無は不明である。 ④ 本件土地には土地建物位置関係図に示すとおり金属製収納庫が設けられている。
----------------	--

2. 建物の概況及び利用状況（物件3）

区 分	主である建物
建築時期及び経済的残存耐用年数	建 築 年 月 日：昭和36年 4月29日新築（登記記載） 昭和46年 7月30日増築（登記記載） 経 過 年 数： 約65年 経済的残存耐用年数： 0年（経済的耐用年数満了）
仕 様	構 造：木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・瓦葺 2 階建 屋 根：金属板、陶器瓦 外 壁：金属板 等 内 壁：クロス貼、塗り壁 等 天 井：化粧合板貼 等 床：フローリング、塩ビシート貼 等 設 備：不明 その他：特になし
床面積（現況）	1 階 約106.11㎡ 2 階 55.14㎡ 延 約161.25㎡ ※現況、滅失部分と増築部分があり、登記記録と不一致
現 況 用 途 等	階 層：2 階建 現況用途：店舗 居宅 間 取 り：概ね添付の建物間取略図のとおり
品 等	使用資材：普通程度 施 工：普通程度
保守管理の状態	劣る
建物の利用状況	本件所有者が占有している。 占有者及び占有状況等は現況調査報告書記載のとおり。
特 記 事 項	① 建築後約65年が経過しており、保守管理状態も非常に悪く、外壁、屋根、内部の壁面や天井等の損傷が激しく、一部は滅失しており、建物全体として老朽化が著しく、朽廃寸前の状態にあり、屋内には多量の廃棄物等が散乱しているほか、複数の猫が出入りしており、建物内部は強い動物臭が感じられた。 その他の故障・不具合箇所等は現況調査報告書記載のとおり。 ② 昭和36年に建築された鉄骨造を含む建築物であり、建物の構造・建築時期等から、アスベスト含有建材等の使用可能性を否定できない。なお、詳細は専門調査機関による分析調査を行わないと確定できず、アスベスト含有建材等の使用の有無は不明である。

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

(1) 建付地価格（物件1・2）

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

物件 番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個 別 格 差 イ	地 積 (㎡) ウ	建付減価 エ	建 付 地 価 格(円) ア×イ×ウ×エ
1	4,820	0.873	265.91	0.700	780,000
2	4,820	0.873	23	0.700	70,000

ア 標準画地価格

評価対象地と類似する利用価値を有すると認められる地価公示標準地又は地価調査基準地から比準して次のとおり査定した。

【地価公示標準地：潮来－11】

公示価格等 時点修正 標準化補正 地域格差 標準画地価格
 $5,610 \text{ 円/㎡} \times 100.0/100 \times 100/100.0 \times 100/116.4 = 4,820 \text{ 円/㎡}$

◇時 点 修 正：公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率（±0.0％）である。

◇標準化補正：増減価要因なし ±0.0％（1.000）

◇地 域 格 差：公示地等と対象地が所在する地域の街路、接近性、環境等の品等比較

街路条件	交通接近条件	環境条件	行政的條件	その他条件	総合（相乗積）
0.970	1.000	1.200	1.000	1.000	1.164

イ 個 別 格 差：0.873（格差率の内訳は下記のとおり）

（格差率の内訳）

- ・セットバック要 －3.0％（0.970）
- ・現況、隣地との境界が不明確で縄縮みの可能性がある －10.0％（0.900）

個別格差： $0.970 \times 0.900 = 0.873$ （個別格差）

ウ 地 積：登記数量を採用

エ 建 付 減 価：土地上の建物は著しく老朽化しており、その撤去費等を考慮して査定した。

(2) 建物価格(物件3)

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて、建物価格を求めた。

物件 番号	再 調 達 原 価 (円/㎡) ア	現 況 延 床 面 積 (㎡) イ	現 価 率 ウ	建 物 価 格(円) ア×イ×ウ
3	195,000	161.25	0.0005	20,000

ア 再調達原価：建物本体に加えて内外部附帯設備・その他外部従物の新規調達原価を含む

イ 現況延床面積：現況床面積を採用

ウ 現価率

経過年数：65年、経済的残存耐用年数：0年（経済的耐用年数満了）、残価率：1.0%とした定額法による現価率※（0.0100）と観察減価率による補正（対象建物の現況状態、保守管理状態等を総合的に勘案し、減価率を－95%と査定）を併用して下記のとおり査定した。

$$\cdot \text{現価率} : 0.0100 \times (1 - 0.95) = \underline{0.0005}$$

$$\text{※ } 1 - (1 - R) \times n / N \quad \{R : \text{残価率 } n : \text{経過年数 } N : \text{耐用年数(経過年数} + \text{残存耐用年数)}\}$$

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

(1) 土地利用権等価格

物件 番号	建 付 地 価 格(円) ア	土 地 利 用 権 等 割 合 イ		土 地 利 用 権 等 価 格(円) ア×イ
1	780,000	0.35	法定地上権	270,000
2	70,000	0.35	法定地上権	20,000

イ 土地利用権等割合

・物件3(建物)の土地利用権等を法定地上権と判定し、その割合を35%と査定した。

(2) 内訳価格及び一括価格

物件 番号	基礎となる価格 (円) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) イ	占有減価 修正 ウ	市場性 修正 エ	競売市場 修正 オ	評価額(円) (ア±イ)×ウ ×エ×オ
1	780,000	－ 270,000	－	1.00	0.70	360,000
2	70,000	－ 20,000	－	1.00	0.70	40,000
3	20,000	＋ 290,000	1.00	1.00	0.70	220,000
一括価格(合計)						620,000

ウ 占有減価修正：(物件3・建物)減価の必要なし。

エ 市場性修正：市場性修正を要する状況及び要因等はない。

オ 競売市場修正：第2 評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

第6 参考価格資料

1 地価公示標準地：潮来－11

所 在：潮来市古高3394番1

価 格：5,610円／㎡

位 置：JR東日本・鹿島線「延方」駅 2.5km

価 格 時 点：令和8年1月1日

地 積：322㎡

供給処理施設：水道

接 面 街 路：東側 6m 市道

用途指定等：市街化調整区域(建ぺい率：60%，容積率：200%)


地域の概要：農家住宅等が見られる郊外の市道沿いの住宅地域

第 7 附属資料の表示

- 1 物件位置図
- 2 周辺見取図
- 3 公 図 写
- 4 地番集成図写
- 5 地積測量図写
- 6 建物図面・各階平面図写
- 7 土地建物位置関係図
- 8 建物間取略図

以 上

物件位置図




1:15,000 相当

(株)マップル/スーパーマップル・デジタル

(縮尺 1:15,000)

地図上の1センチは約 150 メートル


印刷中心は 東経 140度33分38秒 北緯 35度57分56秒



80m

(縮尺 1:2,000)

(縮尺 1:600)





1/500

前 1601-18 後 1601-12 新 312280 地積測量図

地 番


1601-12

土地の所在 湖東市 行方郡福来町大字辻字江寺

作 製 年 月 日
昭和 46 年 7 月 26 日

作 製 者

申 請 人



地積計算表

③ 1601-12

$$\frac{1}{2} \times 6.40 \times (3.25 + 3.95) = 4.6408$$

縮 尺 1/300

(日本土地家屋調査士用紙)

346.87

登記年月日：昭和46年9月13日

306156

建物各階平面図

1601~1

家屋番号


行方郡栃木市大字辻字江寺

建物の所在

1601~1

栃木市


昭和46年9月9日
製作
申請人



床面積

1	4.34	2.84	12.32
2	10.71	2.73	29.23
3	6.16	1.83	11.28
			53.83


2階



床面積

10.71	2.73	29.23
53.83		

道路



縮尺 1/200 1/500

(日本土地家屋調査士会連合会用紙)

546.9/3

※A3版をA4版に縮小




※この図面は潮来市役所税務課備付けの地番集成図等に基づき作成した概略図であり、境界を確定した実測図ではありません。


建物間取略図

物件3: 店舗 居宅

【1階】



【2階】



床面積：55.14m²（登記）



※この図面は間取りの概略を示すものであり、一部、現況と異なる場合があります。