

期 間 入 札 の 公 告

令和 8 年 10 月 28 日

水戸地方裁判所民事部

裁判所書記官 天 白 郁 也

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8 年 11 月 27 日 午前 9 時 00 分から 令和 8 年 12 月 4 日 午後 5 時 00 分まで
開札期日	日 時 令和 8 年 12 月 11 日 午前 10 時 00 分 場 所 水戸地方裁判所売却場
売却決定 期日	日 時 令和 9 年 1 月 8 日 午前 10 時 00 分 場 所 水戸地方裁判所民事部
特別売却 実施期間	令和 8 年 12 月 14 日 午前 9 時 00 分から 令和 8 年 12 月 15 日 午後 4 時 30 分まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行, 損害保険会社, 農林中央金庫, 株式会社商工組合中央金庫, 全国を地区とする信用金庫連合会, 信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限 (民事執行規則 33 条)	☆印を付した物件は農地であるので, 権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り, 買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため, 物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 8 年 10 月 28 日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	

物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括 売却	買受申出保証額（円）	令和 7 年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1～3	3,640,000 2,912,000	一括	728,000	48,196	0
1	830,000				
2	840,000				
3	1,970,000				



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1 | 所 在 | 鹿嶋市平井南 |
| | 地 番 | 4 2 番 6 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 2 1 6 . 3 6 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 鹿嶋市平井南 |
| | 地 番 | 4 2 番 7 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 2 1 9 . 4 5 平方メートル |
| 3 | 所 在 | 鹿嶋市平井南 4 2 番地 6、4 2 番地 7 |
| | 家屋 番号 | 4 2 番 6 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレートぶき平家建 |
| | 床 面 積 | 7 5 . 3 5 平方メートル |



物 件 明 細 書

令和 8年 9月 9日

水戸地方裁判所民事部

裁判所書記官 天 白 郁 也

1 不動産の表示

【物件番号1～3】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号1～3】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号3】

本件所有者が占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の裁判所書記官の一応の認識を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では別ファイルとして備え付けられています。



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1 | 所 在 | 鹿嶋市平井南 |
| | 地 番 | 4 2 番 6 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 2 1 6 . 3 6 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 鹿嶋市平井南 |
| | 地 番 | 4 2 番 7 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 2 1 9 . 4 5 平方メートル |
| 3 | 所 在 | 鹿嶋市平井南 4 2 番地 6、4 2 番地 7 |
| | 家屋 番号 | 4 2 番 6 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレートぶき平家建 |
| | 床 面 積 | 7 5 . 3 5 平方メートル |



令和8年（ケ）第7号
令和8年2月13日受理
令和8年4月 3日提出
（評価人 河村直行）

現況調査報告書

水戸地方裁判所
執行官 加藤 宏 紀

（注） チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物件目録

- | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 所在地 | 所在地 | 鹿嶋市平井南
4 2 番 6
宅地
2 1 6 . 3 6 平方メートル |
| 2 | 所在地 | 所在地 | 鹿嶋市平井南
4 2 番 7
宅地
2 1 9 . 4 5 平方メートル |
| 3 | 所
家 屋 番 号
種 類
構 造
床 面 積 | 在
在
在
在
在 | 鹿嶋市平井南 4 2 番地 6、4 2 番地 7
4 2 番 6
居宅
木造スレートぶき平家建
7 5 . 3 5 平方メートル |

(土地・建物用)

不動産の表示	「物件目録」のとおり		
住居表示	(住居表示未実施)		
土地	物件 1, 2		
現況地目	☒ 宅地 (物件 1, 2) ☐ 雑種地 (物件) ☐ (物件)		
形状	☐ 公図のとおり ☐ 地積測量図のとおり ☐ 建物図面 (各階平面図) のとおり ☒ 土地建物位置関係図のとおり ☐		
占有者及び占有状況	☒ 土地所有者 ☐ その他の者 () ☒ 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり		
下記以外の建物 (目的外建物)	☒ ない ☐ ある (詳細は「目的外建物の概況」のとおり)		
その他の事項	コンテナ、鉄製物置、太陽光発電設備 (いずれも動産) がある。		
建物	物件 3		
種類、構造及び床面積の概略	☒ 公簿上の記載とほぼ同一である ☐ 公簿上の記載と次の点が異なる (☐ 主たる建物 ☐ 附属建物) ☐ 種類: ☐ 構造: ☐ 床面積:		
物件目録にない附属建物	☒ ない ☐ ある { 種類: 構造: 床面積:		
占有者及び占有状況	☒ 建物所有者 ☐ その他の者 ☒ 上記の者が本建物を 居宅 として使用している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり		
上記以外の敷地 (目的外土地)	☒ ない ☐ ある (詳細は「目的外土地の概況」のとおり)		
その他の事項	屋内で多数の猫を飼っている。		
執行官保管の仮処分	☒ ない ☐ ある { 地方裁判所 支部 令和 年 () 第 号 保管開始日 令和 年 月 日		
土地建物の位置関係	☐ 建物図面 (各階平面図) のとおり ☒ 土地建物位置関係図のとおり		

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

(2枚目)

関係人の陳述等	
陳 述 者 (当事者等との関係)	陳述内容等
■ A (債務者兼所有者)	1 本物件には私が住んでおり、本件建物内では猫を39匹飼っています。 2 本件建物に雨漏りはありませんが、震災により建物が歪み、玄関扉はしっかり閉まらなくなりました。 3 本件土地上に置いてあるコンテナでも猫を飼っています。 4 本件土地に境界争いはありません。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり
(3枚目)

執行官の意見

- 1 本件各物件の状況は、土地建物位置関係図、建物間取図及び添付した写真のとおりである。
- 2 本件建物内では30匹を超える猫が飼われており、そのため床や壁が著しく汚損しているほか、強い動物臭がある。
- 3 本物件に設置されている太陽光発電設備は、コンテナ上に設置された動産のため、売却対象外である。
- 4 以上から本物件の占有状況については、登記事項証明書の記載及び債務者兼所有者の陳述、その他現場の状況等を総合して2枚目記載のとおりであると認定した。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり


(4枚目)

(調査経過用)

調査の経過		
調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
令和8年2月16日(月)	当 庁	■鹿嶋市役所に公課証明書・家屋平面図・地番集成図の送付嘱託(郵送)
令和8年2月17日(火) 14:35-14:40	物件所在地	■占有調査 ■写真撮影
令和8年2月24日(火)	当 庁	■債務者兼所有者に照会書送付
令和8年3月11日(水) 9:50-10:10	物件所在地	■立入調査 ■占有調査 ■写真撮影 ■債務者兼所有者から聴取 ■評価人同行
年 月 日() : - :		
年 月 日() : - :		
年 月 日() : - :		
年 月 日() : - :		
(特記事項) ☐ 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていることも予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。 ☐ 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていたので、立会人 を立ち会わせ、技術者に解錠させて建物内に立ち入った。 ☐ 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。		

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

(5枚目)



建物間取略図

物件番号3: 居宅



登記床面積: 75.35m²

(7枚目)

※この図面は間取りの概略を示すものであり、一部、現況と異なる場合があります。

写真番号 1



写真番号 2



写真番号 3



写真番号 4



令和8年（ケ）第 7 号
令和8年 2月13日 受 命
令和8年 3月11日 現地調査
令和8年 4月 3日 評 価
令和8年 4月12日 提 出

水戸地方裁判所民事部 御中

評 価 書

評価人 不動産鑑定士

河 村 直 行 印

第1 評価額

一括価格	
金 3,640,000 円	
内訳価格	
物件1(土地)	金 830,000 円
物件2(土地)	金 840,000 円
物件3(建物)	金 1,970,000 円

- 1 一括価格は、上記の各不動産について、一括売却（民事執行法61条本文）を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1及び2(土地)の内訳価格は物件3(建物)のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件3(建物)の内訳価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ

番号	所在等	登記	現況
1	所在地 地番 地目 地積	別紙物件目録記載のとおり	同左
2	所在地 地番 地目 地積	別紙物件目録記載のとおり	同左
3	所在 家屋番号 種類 構造 床面積	別紙物件目録記載のとおり	同左
番号	特記事項		

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1 | 所 在 | 鹿嶋市平井南 |
| | 地 番 | 4 2 番 6 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 2 1 6 . 3 6 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 鹿嶋市平井南 |
| | 地 番 | 4 2 番 7 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 2 1 9 . 4 5 平方メートル |
| 3 | 所 在 | 鹿嶋市平井南 4 2 番地 6、4 2 番地 7 |
| | 家屋番号 | 4 2 番 6 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレートぶき平家建 |
| | 床 面 積 | 7 5 . 3 5 平方メートル |

第4 目的物件の位置・環境等

1. 土地の概況及び利用状況等（物件1・2）

位 置 ・ 交 通	最 寄 り 鉄 道 駅：J R 東日本・鹿島線 「鹿島神宮」 駅 駅からの方向・距離：南東 方へ 約 6 km（道路距離） 最 寄 り バス 停 留 所：コミュニティバス「クラブハウス前」 停留所 北東方 約750m	
付 近 の 状 況	一般住宅を中心とする空地が残る区画整然とした住宅地域。 今後、格別の変動要因はない。	
主 な 公 法 上 の 規 制 等 (道路の幅員等の個別的な規制 を考慮しない一般的な規制)	都市計画区分 用 途 地 域 建 ぺ い 率 容 積 率 その他の規制	市街化区域 第1種低層住居専用地域 50% 100% 特になし
画 地 条 件 (形状・規模等)	間口約15m、奥行約29m、規模 435.81㎡(登記地積)のほぼ長方形地。 南側で幅員 6 m の市道に接面し、道路と等高、地勢は概ね平坦。 土地の形状・接道状況等は概ね添付の「土地建物位置関係図」のとおりであり、現況地積は登記地積と概ね一致する。	
接 面 道 路 の 状 況	道 路 の 種 別 ： 市道（建築基準法第42条1項1号道路）	
	幅 員 ・ 系 統 ： 約 6 m 系統及び連続性は普通程度	
	舗 装 の 有 無 ： アスファルト舗装有り	
	側道・背面道 ： なし	
供 給 処 理 施 設	上 水 道 ： あり ガ ス 配 管 ： なし 下 水 道 ： あり (注) 供給処理施設における「あり」とは、対象物件の前面道路に当該施設の本管（以下、施設管という）が通っており、通常の費用で敷地内への引込が可能な状態にあることをいう。「なし」とは、対象物件を含めた周辺に施設管が配置されておらず、敷地内に引き込むことが不可能な場合をいう。 「不明」とは、前面道路に施設管は敷設されていないにもかかわらず供給処理施設を利用している場合や、官公庁での確認事項に疑義がある場合等で、将来的に当該施設が利用できるかどうか不明な場合をいう。	
土地の利用状況等	土地2筆一体で物件3（居宅）の敷地として利用されている。 土地上の建物等の配置状況は添付の土地建物位置関係図を参照	
特 記 事 項	① 鹿嶋市津波ハザードマップによると、本件土地は津波による浸水想定区域となっている。 ② 土地上にスチール製物置、コンテナハウス等の（動産）が存し、コンテナの上部には太陽光発電設備（評価対象外）が設置されている。（土地建物位置関係図参照）	

2. 建物の概況及び利用状況（物件3）

区 分	主である建物
建築時期及び経済的残存耐用年数	建 築 年 月 日：平成17年11月 3日新築（登記記載） 経 過 年 数：約20.5年 経済的残存耐用年数：約 4.5年
仕 様	構 造：木造スレートぶき平家建 屋 根：化粧スレート板 外 壁：サイディング貼 内 壁：クロス貼、塗り壁 等 天 井：クロス貼、化粧合板貼 等 床 ：フローリング、畳、塩ビシート貼 等 設 備：電気、給排水 等 その他：特になし
床面積（現況）	75.35㎡ ※登記記録と一致
現 況 用 途 等	階 層：平家建 現況用途：居宅 間 取 り：添付の建物間取略図のとおり
品 等	使用資材：普通程度 施 工：普通程度
保守管理の状態	劣る
建物の利用状況	本件所有者が占有している。 占有状況等の詳細は現況調査報告書記載のとおり。
特 記 事 項	目視可能範囲内の調査の結果、経年による劣化のほか、東日本大震災の影響による損傷（建物全体の歪み、建具の開閉不具合等）が全体的に見られる。 また、屋内で猫を多頭飼育しており、床面や内壁等が著しく汚損しているほか、強い動物の糞尿臭が建物内部に充満している状況にある。 その他の損傷・不具合箇所は現況調査報告書記載のとおりであり、目視不可能な瑕疵の詳細は専門調査機関による詳細調査を行わないと確定できず、付帯設備は動作確認ができないため、その作動の可否等は不明である。

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

(1) 建付地価格（物件1・2）

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

物件 番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個 別 格 差 イ	地 積 (㎡) ウ	建付減価 エ	建 付 地 価 格(円) オ (ア×イ×ウ×エ)
1	11,100	1.000	216.36	0.900	2,160,000
2	11,100	1.000	219.45	0.900	2,190,000

ア 標準画地価格

評価対象地と類似する利用価値を有すると認められる地価公示標準地又は地価調査基準地から比準して次のとおり査定した。

【 地価調査基準地：鹿嶋－9 】

公示価格等 時点修正 標準化補正 地域格差 標準画地価格
 $12,100 \text{ 円/㎡} \times 100.0/100 \times 100/100.0 \times 100/109.3 = 11,100 \text{ 円/㎡}$

◇時 点 修 正：公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率（±0.0%）である。

◇標準化補正：増減価要因なし ±0.0% (1.000)

◇地 域 格 差：公示地等と対象地が所在する地域の街路、接近性、環境等の品等比較

街路条件	交通接近条件	環境条件	行政的条件	その他条件	総合(相乗積)
0.950	1.000	1.150	1.000	1.000	1.093

イ 個 別 格 差：格差を生ずる増減価要因なし ±0.0% (1.000)

ウ 地 積：登記数量を採用した。

エ 建 付 減 価：建物と敷地との適応の状態等を考慮し、所要の建付減価を行った。

(2) 建物価格（物件3）

目的建物の再調達原価を建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて、建物価格を求めた。

物件 番号	再 調 達 原 価 (円/㎡) ア	現況延床面積 (㎡) イ	現 価 率 ウ	建 物 価 格(円) ア×イ×ウ
3	193,000	75.35	0.0589	860,000

ア 再調達原価：建物本体に加えて内外外部附帯設備・その他外部従物の新規調達原価を含む。

イ 現況延床面積：登記床面積を採用

ウ 現 価 率

経過年数：20.5年、経済的残存耐用年数：4.5年、残価率：2.0%とした定額法による現価率
 ※ (0.1964) と観察減価率による補正（震災による損傷、動物の多頭飼育による汚損等、保守管理の状況、中古住宅の市場性等を総合的に勘案し、観察減価率を－70%と査定）を併用して下記の通り査定した。

・現価率： $0.1964 \times (1 - 0.70) = 0.0589$

※ $1 - (1 - R) \times n / N$ {R：残価率 n：経過年数 N：耐用年数(経過年数+残存耐用年数)}

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

(1) 土地利用権等価格

物件 番号	建 付 地 価 格(円) ア	土地利用権等割合 イ		土地利用権等価格(円) ア×イ
1	2,160,000	0.45	法定地上権	970,000
2	2,190,000	0.45	法定地上権	990,000

ア 建付地価格：前記のとおり

イ 土地利用権等割合

・物件3(建物)の土地利用権等を法定地上権と判定し、その割合を45%と査定した。

(2) 内訳価格及び一括価格

物件 番号	基礎となる価格 (円) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) イ	占有減価 修 正 ウ	市 場 性 修 正 エ	競売市場 修 正 オ	評 価 額(円) (ア±イ)×ウ ×エ×オ
1	2,160,000	－ 970,000	－	1.00	0.70	830,000
2	2,190,000	－ 990,000	－	1.00	0.70	840,000
3	860,000	+1,960,000	1.00	1.00	0.70	1,970,000
一 括 価 格 (合計)						3,640,000

ウ 占有減価修正：(物件3・建物)減価の必要なし。

エ 市場性修正：市場性修正を要する状況及び要因等はない。

オ 競売市場修正：第2 評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

第6 参考価格資料

1 地価調査基準地：鹿嶋一 9

所 在：鹿嶋市大字平井字北422番

価 格：12,100円／㎡

位 置：JR鹿島線「鹿島神宮」駅 5.5km

価 格 時 点：令和7年7月1日

地 積：396㎡

供給処理施設：水道、下水

接 面 街 路：東側 4m 市道

用途指定等：第1種低層住居専用地域（建ぺい率：40%，容積率：80%）

地域の概要：旧村落を中心とする海岸沿いの住宅地域

第7 附属資料の表示

1 物件位置図

2 周辺見取図

3 公 図 写

4 地積測量図写


5 建物図面・各階平面図写

6 土地建物位置関係図

7 建物間取略図

以 上


物件位置図



1:10,000 相当
(株)マップル/スーパーマップル・デジタル


(縮尺 1:10,000)

地図上の1センチは 約 100 メートル
印刷中心は 東経 140度40分 9秒 北緯 35度57分43秒



80m

(縮尺 1:2,000)



005

鹿嶋市長

者請
申區

平成15年10月22日(作製)

作者製

20

M95702

登記年月日 平成15年11月20日

校理番号 721091

✓

地区番号

 $\frac{1}{2} \bigcirc \frac{1}{2}$

物件1

物件2

※A3版をA4版に縮小

整理番号 721100

地積測量図 地図番号

42-1-5-6

鹿嶋市平井南

2/2

測量式

地積点	X	Y	$(X_{n+1} - X_n) \cdot Y_n$	距離
9B-8	-4640.776	76346.095	-927040.661563	13.962
9B-13	-4654.670	76347.908	-2139042.450332	14.558
9B-9	-4669.055	76349.197	-557350.104553	15.000
15	-4667.159	76304.672	1292609.796351	14.630
39	-4652.652	76352.718	2258658.227684	15.199
16	-4637.758	76360.805	1131514.406490	10.665
K1245	-4637.754	76350.743	-373816.300128	4.778
42-1-5	-4642.477	76349.146	-224619.187532	15.493
西面積		889.738845		
地積		444.86942		
地積		444.86	m ²	

地積点	X	Y	$(X_{n+1} - X_n) \cdot Y_n$	距離
16	-4637.581	76360.805	-1178170.860345	15.199
30	-4652.652	76362.778	-1006079.600150	15.000
31	-4650.756	76377.658	1178430.885282	13.648
14	-4637.223	76375.887	1006252.311225	15.086
西面積		432.736012		
地積		216.36801		
地積		216.36	m ²	

地積点	X	Y	$(X_{n+1} - X_n) \cdot Y_n$	距離
30	-4652.652	76362.778	-1252578.647534	14.630
15	-4667.159	76364.677	-962958.576970	15.000
13	-4665.262	76379.557	1252853.873471	14.629
31	-4650.756	76377.658	963122.267380	15.000
西面積		438.916347		
地積		219.45817		
地積		219.45	m ²	

地積点	X	Y	$(X_{n+1} - X_n) \cdot Y_n$	距離
13	-4652.036	76449.020	1100254.295840	12.212
15	-4664.285	76450.163	-99141.354384	21.222
9B-7	-4665.004	76471.820	6500.047000	1.752
K150	-4683.355	76478.226	-484215.803032	13.999
K149	-4658.672	76468.474	1035549.616908	9.915
17	-4649.813	76466.002	507428.389272	11.226
西面積		529.059886		
地積		264.50949		
地積		264.50	m ²	

地積点	X	Y	$(X_{n+1} - X_n) \cdot Y_n$	距離
13	-4649.813	76456.002	48493.222838	8.465
2422703	-4637.817	76459.463	1276675.724681	3.144
42-1-5	-4633.126	76456.190	15711.408800	3.539
25	-4634.872	76446.477	-43560.985770	3.512
18	-4652.036	76449.020	-81575.461820	7.126
西面積		529.008129		
地積		264.50486		
地積		264.50	m ²	

地積点	42-1			
公積	3293.50582	地積	40970516	
		地積	1883.79643	
		地積	1883.79	

作成者

申請者

鹿嶋市長


500

222169

各階平面図

建物図面
各階平面図


図面番号	42-6
建物の所在地	鹿児島市平井町42番地5、42番地7



求積表

①	9.10 × 4.55 =	41.4050
②	8.19 × 2.73 =	22.3587
③	6.37 × 1.82 =	11.5934

合計	75.3571
床面積	75.35 ㎡




物件3(建物)

作成者
日野建設

年月日
平成29年11月21日

申請人
日野建設

縮尺
1/500



※この図面は現地概測等により作成した概略図であり、境界を確定した実測図ではありません。

物件番号3:居宅



登記床面積: 75.35㎡