

期 間 入 札 の 公 告

令和 7 年 8 月 8 日

大阪地方裁判所堺支部執行係

裁判所書記官 皿 海 光 歩

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。


記

入札期間	令和 7 年 8 月 27 日から 令和 7 年 9 月 4 日まで
開札期日	日 時 令和 7 年 9 月 11 日 午前 10 時 00 分 場 所 大阪地方裁判所堺支部売却場
売却決定 期日	日 時 令和 7 年 9 月 25 日 午前 10 時 00 分 場 所 大阪地方裁判所堺支部執行係
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限 (民事執行規則 33 条)	☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。

一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 7 年 8 月 8 日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。
入札期間の最終日の受付は午後 5 時までです。



物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括 売却	買受申出保証額（円）	令和6年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1, 2	11,460,000 9,168,000	一括	2,300,000	61,690	18,607
1	4,230,000				
2	7,230,000				
</					



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 堺市堺区香ヶ丘町一丁 |
| | 地 番 | 79番4 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 92.70平方メートル |
| 2 | 所 在 | 堺市堺区香ヶ丘町一丁79番地4 |
| | 家屋 番号 | 79番4 |
| | 種 類 | 居宅・店舗 |
| | 構 造 | 木造スレート葺3階建 |
| | 床 面 積 | 1階 54.37平方メートル
2階 53.82平方メートル
3階 45.54平方メートル |



物 件 明 細 書

令和 7年 6月27日

大阪地方裁判所堺支部執行係

裁判所書記官 皿 海 光 歩

1 不動産の表示

【物件番号1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号1, 2】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号2】

本件所有者が占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 堺市堺区香ヶ丘町一丁 |
| | 地 番 | 79番4 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 92.70平方メートル |
| 2 | 所 在 | 堺市堺区香ヶ丘町一丁79番地4 |
| | 家屋 番号 | 79番4 |
| | 種 類 | 居宅・店舗 |
| | 構 造 | 木造スレート葺3階建 |
| | 床 面 積 | 1階 54.37平方メートル
2階 53.82平方メートル
3階 45.54平方メートル |



令和 7 年(ケ)第 45 号
令和 7 年 5 月 1 日受理
令和 年 月 日提出
7.5.30

現況調査報告書

大阪地方裁判所堺支部

執行官 谷 本 雅 則

(注) チェック項目中の調査結果は, 「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 堺市堺区香ヶ丘町一丁 |
| | 地 番 | 7.9番4 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 92.70平方メートル |
| 2 | 所 在 | 堺市堺区香ヶ丘町一丁7.9番地4 |
| | 家屋 番号 | 7.9番4 |
| | 種 類 | 居宅・店舗 |
| | 構 造 | 木造スレート葺3階建 |
| | 床 面 積 | 1階 54.37平方メートル
2階 53.82平方メートル
3階 45.54平方メートル |



不動産の表示	「物件目録」のとおり	
住居表示	大阪府堺市堺区香ヶ丘町1丁12番8号	
土地	物件1	
現況地目	☒ 宅地（物件1） ☐ 公衆用道路（物件 ） ☐ （物件 ）	
形状	☐ 公図のとおり ☐ 地積測量図のとおり ☐ 建物図面（各階平面図）のとおり ☒ 土地建物位置関係図（概略）のとおり ☐	
占有者及び占有状況	☒ 土地所有者 ☐ その他の者 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり	
下記以外の建物（目的外建物）	☒ ない ☐ ある（詳細は「目的外建物の概況」のとおり）	
その他の事項	「その他の事項」のとおり	
建物	物件2	
種類、構造及び床面積の概略	☒ 公簿上の記載とほぼ同一である ☐ 公簿上の記載と次の点が異なる（ ☐ 主たる建物 ☐ 附属建物） ☐ 種類： ☐ 構造： ☐ 床面積：	
物件目録にない附属建物	☒ ない ☐ ある 種類： 構造： 床面積：	
占有者及び占有状況	☒ 建物所有者 ☐ その他の者 上記の者が本建物を住居（空き家）として使用している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり	
上記以外の敷地（目的外土地）	☒ ない ☐ ある（詳細は「目的外土地の概況」のとおり）	
その他の事項	「その他の事項」のとおり	
執行官保管の仮処分	☒ ない 地方裁判所 支部 平成 年（ ）第 号 保管開始日 ☐平成・☐令和 年 月 日 ☐ ある	
土地建物の位置関係	☐ 建物図面（各階平面図）のとおり ☒ 土地建物位置関係図（概略）のとおり	

(注) チェック項目中の調査結果は、「☒」の箇所の記載のとおり

そ の 他 の 事 項

1 表札等の表示

(1) 表札の表示・所有者の氏

看板（3か所）の表示・「ヘアーサロン（以下所有者の氏）」

(2) 郵便受けの表示・なし

2 目的土地の現況について

(1) 目的土地について地積測量図等を参考に適宜概測したところ、その形状は別紙土地建物位置関係図のとおりであり、公簿面積とほぼ一致すると思われる。

(2) 目的土地は目的建物の敷地となっており、別紙土地建物位置関係図（概略）のとおりカーポートがある。

(3) 東側及び北西側にいずれも幅員4mを超える道路に接している。その詳細については評価人による評価書を参照されたい。

3 目的建物の現況について

(1) 目的建物の形状は別紙間取略図のとおりであり概ね公簿面積と一致する。

(2) 室内の状況は別紙添付写真のとおりであり、ベッド、食卓テーブル・イス、その他雑多な日常生活用品等の動産類が存在するが、冷蔵庫や洗濯機が見当たらず各置場から運び出されたような形跡があり、一部照明器具が付いていない居室も複数あった。なお、1階にある店舗部分には理髪店用のイスや道具、整髪料等の容器類などが多々あるものの、埃などの堆積状況等から相当長期間使用されていない様子が窺われた。

(3) 室内の壁や床に小さなキズ等や汚れが散見されたが、他に特に大きな損傷等の不具合は見当たらず、概ね経年相当の劣化・損耗の範囲内にあると認められる。

4 その他の状況について

特になし

以 上

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
■所有者	1 目的建物には私が住んでいます。ほかに他人に貸しているような部分はありません。また、店舗の方は大分前に閉業しています。 2 私はこれからしばらく入院したりする予定なので、立入調査には立ち会えません。私が不在であっても執行官が解錠等を行って立入調査をしなければならないことは分かりました。 (以上初回臨場時の陳述) 3 目的物件を売却するよう専門家に依頼している関係で、私は既に目的建物から転居しました。もうだれも住んでいません。売却を依頼している人から必要がない物は室内に置いたままでいいと言われたのでそのようにしています。 (以上立入調査後の電話聴取)

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

執 行 官 の 意 見

目的物件の占有関係

関係人の陳述，提示文書および立入調査の結果から，目的建物は所有者が住居（空き家）として使用，占有しているものと認める。

以 上


(調査経過用)

調 査 の 経 過		
調 査 の 日 時	調 査 の 場 所 等	調 査 の 方 法 等
R7年 5月 7日 14:10-14:30	大阪法務局堺支局	公図等調査
R7年 5月 9日 15:45-16:05	物件所在地	物件及び占有調査, 所有者と面談, 照会書等交付(回答あり)
R7年 5月21日 11:25-12:15	物件所在地	立入調査(評価人帯同)
R7年 5月27日 14:10-14:15	執行官室	所有者に電話して事情聴取
年 月 日 : - :		
年 月 日 : - :		
年 月 日 : - :		
(特記事項) ■ 令和 7年 5月21日 目的物件は不在で施錠されていると予想されたので解錠技術者を同行して臨場した。 ■ 令和 7年 5月21日 目的物件は不在であったので, 立会人を立ち会わせて建物内に立ち入った。 □ 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。 □		




(注) チェック項目中の調査結果は, 「■」の箇所の記載のとおり

(6枚目)

土地建物位置関係図（概略）



間取略図



←○写真撮影位置・方向



床面の汚損



③

冷蔵庫置場と思われる部分の壁や床の汚れ



④



⑤



⑥



⑦



⑧

令和7年（ケ）第45号
令和7年5月21日 現地調査
令和7年6月11日 評価

大阪地方裁判所 堺支部 御中

評 価 書
(土地付建物)

評価人 不動産鑑定士

前 田 陽 子

第1 評価額

一 括 価 格		
金 11,460,000 円		
内 訳 価 格		
物件 1	金	4,230,000 円
物件 2	金	7,230,000 円

- 1 一括価格は、物件1、2の各不動産について、一括売却(民事執行法61条本文)を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1の内訳価格は物件2のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2の内訳価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較して競売不動産特有の各種の要因(売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等)等を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については, ほぼ登記記載と同じ

番 号	所 在 等	登 記	現 況
1	所 在 地 番 地 目 地 積	物件目録記載のとおり	物件目録及び地積測量図と現地概測数量は概ね一致した。
2	所 在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積	物件目録記載のとおり	物件目録及び建物図面と現地概測数量は概ね一致した。
番 号	特 記 事 項		
1・2	・特になし		

第4 目的物件の位置・環境等

1 土地の概況及び利用状況等（物件1）

位 置 ・ 交 通	南海高野線「浅香山」駅 ほぼ東方 道路距離 約200m (別添「位置図」参照)	
付 近 の 状 況	中小規模一般住宅や共同住宅、学校等が建ち並ぶ住宅地域。今後、格別の変動要因はないので、当分の間現状を維持するものと予測する。	
主な公法上の 規制等 (道路の幅員等 の個別的な規制 を考慮しない 一般的な規制)	都市計画区分	市街化区域
	用 途 地 域	第2種中高層住居専用地域
	建 ぺ い 率	60%
	容 積 率	200%
	防 火 規 制	準防火地域
	その他の規制	第2種高度地区、宅地造成等工事規制区域
画地条件	規 模	92.70㎡
	形 状	略長方形
	間 口 ・ 奥 行	間口約6.8m(北西側)・奥行約16.2m
	高 低 差 等	平坦地
接面道路の状況	北 西 側	幅員約8.3m舗装市道(法42-1-1号道路)に概ね等高に接面。
	東 側	幅員約8.3m舗装市道(法42-1-1号道路)に概ね等高に接面。
	接 道 状 況	角地
土地の利用状況等	現 況	居宅・店舗の敷地
	北 西 側	道路
	南 西 側	住宅
	南 側	住宅
	東 側	道路
供給処理施設	上 水 道	あり
	ガ ス 配 管	あり
	下 水 道	あり
	(注)供給処理施設における「あり」とは、対象物件の前面道路に該当施設の本管(以下、「施設管」という。)が通っており、通常の費用で敷地内への引込みが出来る状態にあることをいう。「なし」とは、対象物件を含めた周辺に施設管が配置されておらず、敷地内に引き込むことが不可能な場合をいう。「不明」とは、前面道路に施設管は敷設されていないにもかかわらず供給処理を利用している場合や、役場での確認事項に疑義がある場合等で、将来的に当該施設が利用できるかどうか不明な場合をいう。	
土 壌 汚 染 等	土壌汚染対策法等、特定施設に係る公的資料調査、土地の閉鎖登記簿、昭和38年・同52年・平成元年の住宅地図の資料調査による限りにおいては、土壌汚染の可能性は確認できなかった。なお土壌汚染の有無、内容についての詳細は専門家による土壌調査を要する。	
特 記 事 項	・法務局に備え付けの地積測量図をもとに現地にて目的土地を確認した結果、地積は概ね登記面積通り、形状は地積測量図通りと認められる。 ・目的土地の南側にカーポートが設置されている。またエコキュートの貯湯ユニットも置かれている。	

2 建物の概況及び利用状況（物件2）

区 分	主である建物	
建 築 時 期 及 び 経 済 的 残 存 等 耐 用 年 数 等	建築年月日 （登記記載）平成9年4月5日 新築 経過年数 約28 年 経済的残存耐用年数 約5 年	
仕 様	構 造 木造 屋 根 スレート葺 外 壁 サイディングほか 内 壁 クロス貼ほか 天 井 クロス貼・板貼ほか 床 フローリング・畳・塩ビシートほか 設 備 電気, 給排水設備等 そ の 他 なし	
床 面 積（現 況）	延 153.73㎡ 増築はなく, 登記と現況数量は同じである。	
現 況 用 途 等	階 層 3階建 現 況 用 途 居宅・店舗 間 取 り 7DK、店舗	
品 等	普通	
保守管理の状態	普通	
建物の利用状況	債務者兼所有者が空家の状態で占有している。	
特 記 事 項	・目的建物のうち1階北側が店舗（理容室）、残りの部分は居宅として利用されている。 ・目的建物は築後約28年経過している。内壁クロス全体に小さな傷や亀裂、ヨレ、汚れ等が散見される。また1階DKの床に汚れ、3階和室畳の劣化がみられる。これら以外の大きな損傷等は特に認められず、経年相応の減価と考えられる。 ・目的建物について、建築時期・構造・種類等の要因を踏まえ現地調査を行った結果、アスベスト含有建材が使用されている可能性は否定できない。なお、アスベスト使用の詳細については専門調査機関の分析調査を要する。 ・目的建物は完了検査を受けていない。	

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

① 物件1（土地）

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

物件 番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個別格差 イ	地 積 (㎡) ウ	建付減価 エ	建付地価格(円) (千円未満四捨五入) オ(ア×イ×ウ×エ)
1	193,000	1.04	92.70	0.85	15,816,000

ア 標準画地価格(公示価格等からの規準)

地価公示 堺堺-12

$$\begin{array}{ccccccccc} \text{公示価格} & & \text{時点修正} & & \text{標準化補正} & & \text{地域格差} & & \text{標準画地価格} \\ 185,000 \text{ 円/㎡} & \times & 101/100 & \times & 100/100 & \times & 100/97 & \div & 193,000 \text{ 円/㎡} \end{array}$$

◇時点修正:公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

◇標準化補正:	接面・方位	規模	形状	その他	総合(相乗積)
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

◇地域格差:	街路	接近	環境	行政	総合(相乗積)
	1.00	0.97	1.00	1.00	0.97

イ 個別格差:	接面・方位	規模	形状	その他	総合(相乗積)
	1.04	1.00	1.00	1.00	1.04

ウ 地 積 : 登記数量による。

エ 建付減価 : 土地と建物の適応状況からみて-15%が適切と判断した。

② 物件2（建物）

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて、建物の価格を求めた。

物件 番号	再調達原価 (円/㎡) ア	現況延面積 (㎡) イ	現価率 ウ	建物の価格(円) (千円未満四捨五入) エ(ア×イ×ウ)
2	160,000	153.73	0.14	3,444,000

ウ 現価率

経過年数	約28年
経済的残存耐用年数	約5年
観察減価	30%
残価率	5%

耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用し、現価率を査定した。

$$\text{現価率} = \{ \text{残価率} 5\% + (1 - 0.05) \times \text{経済的残存耐用年数} 5\text{年} / (\text{経過年数} 28\text{年} + \text{経済的残存耐用年数} 5\text{年}) \} \times (1 - 0.3) \div 0.14$$

※観察減価は中古建物に係る市場の特性等を考慮して査定した。

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

① 土地利用権等価格

物件 番号	建付地価格 (円) ア	土地利用権等割合 イ		土地利用権等価格 (円) (千円未満四捨五入) ウ(ア×イ)
1	15,816,000	0.55	法定地上権	8,699,000

② 内訳価格及び一括価格

物件 番号	基礎となる価格 (円) (1①オ、1②エ) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) (2①ウ) イ	占有 減価 ウ	市場性 修正 エ	競売市 場修正 オ	その他の 控除減価 (敷金等) カ	評価額 (円) (万円未満四捨五入) キ[(ア+イ)×ウ×エ×オーカ]
1	15,816,000	-8,699,000		0.85	0.70	0	4,230,000
2	3,444,000	+8,699,000	1.00	0.85	0.70	0	7,230,000
一括価格 (合計)							11,460,000

ウ 占有減価

本件の場合不要。

エ 市場性修正

中古の店舗付き居宅は買い手が限定されること、目的建物についてアスベスト使用の可能性を否定できない点等を考慮した。

オ 競売市場修正

第2の「評価の条件」欄記載の不動産競売市場特有の要因を考慮のうえ、競売市場修正率を0.70と決定した。

カ その他控除減価(敷金等)

本件の場合不要。

第6 参考価格資料

1 地価公示【堺堺－12】

所 在 : 堺市堺区今池町4丁57番3
価 格 : 185,000円／m²
位 置 : 南海高野線「浅香山」駅 南東方 約460m(道路距離)
価 格 時 点 : 令和7年1月1日
地 積 : 181m²
供給処理施設 : 水道, ガス, 下水
接 面 街 路 : 北8m市道
用 途 指 定 等 : 第2種中高層住居専用地域(建ぺい率60%、容積率200%), 準防火地域
地 域 の 概 要 : 戸建住宅のほか共同住宅も見られる住宅地域

2 固定資産税評価額 (令和6年度)

物件1	10,776,375 円
物件2	2,610,458 円

第7 附属資料の表示

- 1 受命物件の位置図
- 2 公図(写)
- 3 地積測量図(写)
- 4 建物図面・各階平面図(写)
- 5 土地建物位置関係図(概略)
- 6 間取図(概略)

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 堺市堺区香ヶ丘町一丁 |
| | 地 番 | 79番4 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 92.70平方メートル |
| 2 | 所 在 | 堺市堺区香ヶ丘町一丁79番地4 |
| | 家屋 番号 | 79番4 |
| | 種 類 | 居宅・店舗 |
| | 構 造 | 木造スレート葺3階建 |
| | 床 面 積 | 1階 54.37平方メートル
2階 53.82平方メートル
3階 45.54平方メートル |



位置図

最寄駅

対象不動産

公示地

A4判に縮小

この地図は大阪府の承認を得て
作成したものである
承認番号：平成17総計第1995号





(注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。



請 求 部 分	所 在 堺市堺区香ヶ丘町一丁					地 番 79番4			
出 力 縮 尺	縮尺不明	精 度 分		座 標 系 又 是 記 号		分 類	地図に準ずる図面	種 類	旧土地台帳附属地図
作 成 年 月 日					備 付 年 月 日 (原 図)			補 記 事 項	

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

令和7年2月20日
大阪法務局堺支局

地図整理番号：M64435

登記官

(1/1)

A 4 判に縮小

登記年月日：平成8年9月18日

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和7年2月20日 大阪法務局堺支局 登記官

20674 8.9.18
地積測量図

地番 79-1.79-4.79-5


土地の所在 堺市堺区
堺市番ヶ丘町1丁

前 79-1 後 79-1, 79-4, 79-5

三斜求積表

地番 NO	底辺	高さ	倍面積	地積
79-1	5.83 X	1.64 =	9.561200	
79-4	17.24 X	4.97 =	85.682800	
79-5	17.24 X	5.23 =	90.165200	
	合計	185.409200		92.70 m ²
79	面積数	92.704600 m ²	28.0431	
79-5	15.03 X	5.30 =	79.659000	
	12.50 X	4.13 =	51.625000	
	11.42 X	0.78 =	8.907600	
	合計	140.191600		70.09 m ²
79	面積数	70.095800 m ²	21.2039	
79-1	公積	364.123000 m ²		
	総計	162.800400 m ²		
	地積	201.322600 m ²		201.32 m ²
	坪数	60.9000		

*使用補綴名 JEC GEO STATION システム



K.....金庫
P.....金庫プレート

作製者

測量士
土地家屋調査士
4009

(平成 8 年 9 月 9 日作成)

申請人

縮尺

1/250

A4判に縮小

各階平面図

5042940

面

79 墨 4

号

建築物の所在
堺市番ヶ丘町1丁79番地4


界市界区

9.4.15


双 横 表

12.13	X	4.10	=	49.7330
4.85	X	0.45	=	2.1825
5.46	X	0.45	=	2.4570
合 計				54.3725
床 面 積				54.37 m ²

階
1




2鹽



表續

11.83 X 4.55	53.8265
床面積	53.8265
	53.82 m ²

33



表續

10.01	X	4.55	=	45.5455
				45.5455
				45.54 m

作製者

調查土地

(平成9年4月14日作製)

縮尺

$$\frac{1}{250}$$

申請人

尺蠖

~~1 500~~

A 4 判に縮小


これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和7年2月20日 大阪法務局堺支局

產品部

地图整理番号: M64437


土地建物位置関係図（概略）

< — — — — > 現地概測数量




間取図（概略）

（ 1 階）



（ 2 階）



（ 3 階）

