入札時に提出する陳述書について

（お知らせ）

入札時には、入札書、住民票等のほか、陳述書も提出していただく必要があります（民事執行法６５条の２、民事執行規則３８条７項、３１条の２）。

入札書と共に陳述書が提出されないと、その入札は無効となります。また、陳述書の追完はできません。

陳述書の記載に不備がある場合には、入札が無効となることがありますので、記入、提出に当たっては、陳述書下欄の注意事項をよくお読みください。

なお、各陳述書の「陳述」欄にある「自己の計算において私に買受けの申出をさせようとする者は、別紙（中略）のとおりです。」は、これに該当する場合のみ、□にチェックを入れてください。□にチェックが入っているのに、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項」の添付がない場合は、その入札は無効となります。

陳述書は、神戸地方裁判所執行官室でお受け取りいただくか、ＢＩＴ（https://www.bit.courts.go.jp/）のホーム画面右下にある「ダウンロード」にも掲載しております。

必要書類など、ご不明な点は、神戸地方裁判所執行官室（０７８－３４１－２１３０）までお問い合わせください。

令和　８年（ヌ）第３００１８号

期　間　入　札　の　公　告

令和　８年１１月２４日
神戸地方裁判所第３民事部
裁判所書記官　細　見　隆　斗

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和　８年１２月　９日から 令和　８年１２月１６日まで	
開札期日	日　時 場　所	令和　８年１２月２２日　午前１０時００分 神戸地方裁判所売却場(1階)
売却決定期日	日　時 場　所	令和　９年　１月１２日　午後　２時００分 神戸地方裁判所第３民事部
買受申出の保証の提供方法		下記のいずれかによる。 （１）当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 （２）銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の制限（民事執行規則３３条）		☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和　８年１１月２４日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。		

物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括売却	買受申出保証額（円）	令和８年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1	5,420,000 4,336,000		1,084,000	68,224	15,713
備考					

令和　８年（ヌ）第３００１８号

物　件　目　録

１（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市西区池上一丁目　１２番地１

建物の名称　　朝日プラザＣＩＴＹウエストヒル神戸Ｆ棟

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　池上一丁目　１２番１の６５０４

建物の名称　　Ｆ５０４

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄骨鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　５階部分　８０．６８平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市西区池上一丁目１２番１

地　　目　　宅地

地　　積　　２２３９８．６７平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　４２２１３０３分の８０６８

令和　８年（ヌ）第３００１８号

物　件　明　細　書

令和　８年１０月１３日
神戸地方裁判所第３民事部
裁判所書記官　細　見　隆　斗

1　不動産の表示
【物件番号１】
別紙物件目録記載のとおり

2　売却により成立する法定地上権の概要
なし

3　買受人が負担することとなる他人の権利
【物件番号１】
なし

4　物件の占有状況等に関する特記事項
【物件番号１】
本件所有者が占有している。

5　その他買受けの参考となる事項
【物件番号１】
管理費等の滞納あり。

《　注　　意　　書　》

1　本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。

2　記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみが簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。

3　買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。

4　対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。

5　各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。

令和　８年（ヌ）第３００１８号

物　件　目　録

１（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市西区池上一丁目　１２番地１

建物の名称　　朝日プラザＣＩＴＹウエストヒル神戸Ｆ棟

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　池上一丁目　１２番１の６５０４

建物の名称　　Ｆ５０４

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄骨鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　５階部分　８０．６８平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市西区池上一丁目１２番１

地　　目　　宅地

地　　積　　２２３９８．６７平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　４２２１３０３分の８０６８

令和８年(ヌ)第３００１８号
令和８年７月２７日受理
令和８年８月 13 日提出

現況調査報告書

神戸地方裁判所
執行官　永　沼　孝　啓

（注）チェック項目中の調査結果は，「■」の箇所の記載のとおり

令和　８年（ヌ）第３００１８号

物　件　目　録

１（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市西区池上一丁目　１２番地１

建物の名称　　朝日プラザＣＩＴＹウエストヒル神戸Ｆ棟

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　池上一丁目　１２番１の６５０４

建物の名称　　Ｆ５０４

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄骨鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　５階部分　８０．６８平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市西区池上一丁目１２番１

地　　目　　宅地

地　　積　　２２３９８．６７平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　４２２１３０３分の８０６８

（区分所有建物用１）

不動産の表示	「物件目録」のとおり
住居表示	神戸市西区池上１丁目１２番地の１　Ｆ－５０４号 朝日プラザＣＩＴＹウエストヒル神戸
建物	物件１
種類，構造及び床面積の概略	■公簿上の記載とほぼ同一である □公簿上の記載と次の点が異なる（□主たる建物　□附属建物） □種　類： □構　造： □床面積：
物件目録にない附属建物	■ない □ある　┌種　類： 　　構　造： 　　└床面積：
占有者及び占有状況	■建物所有者　　□その他の者 上記の者が本建物を住居として使用している □「占有者及び占有権原」のとおり
管理費等の状況	管　理　費　　１３，８１０円 修繕積立金　　１２，５５０円 ポーチ使用料　　１０円 令和８年８月２日現在 □滞納はない ■滞納がある 令和４年１０月分～令和８年７月分 （管理費以外は令和４年１１月～） 計８６２，８６０円 □不明
管理費等照会先	（株）東急コミュニティー
その他の事項	
敷地権	符号１
現況地目	■宅地（符号１）　□公衆用道路（符号）　□（符号）
形状	□公図のとおり　　□地積測量図のとおり ■建物図面（各階平面図）のとおり　　□土地建物位置関係図のとおり □
敷地権の種類	■所有権（符号１）　□地上権（符号）　□賃借権（符号） □（符号）
その他の事項	
執行官保管の仮処分	■ない □ある　┌地方裁判所支部　令和年（）第号 　　└保管開始日　　令和年月日
敷地権以外の土地（目的外土地）	■ない □ある（詳細は「目的外土地の概況」のとおり）
土地建物の位置関係	■建物図面（各階平面図）のとおり　　□土地建物位置関係図のとおり

（注）チェック項目中の調査結果は，「■」の箇所の記載のとおり

関係人の陳述等

陳述者 （当事者等との関係）	陳述内容等
■債務者	1　本件建物で私と家族が暮らしています。 2　建物の状態について、特に不具合はありません。 3　近隣とトラブルはありません。

執行官の意見

1　本件建物の占有状況等は、関係人の陳述及び立入調査の結果から、２枚目記載のとおりと認めた。

2　建物の状態は、概ね経年程度の劣化があるものと思われる。

3　管理会社からの書面による回答要旨は２枚目及び次に記載のとおりであり、その他の回答要旨は評価書を参照のこと。

①　管理費等の滞納額には、年１４パーセントの割合による遅延損害金（始期は令和４年５月から）が付加されて請求される。

②　滞納した管理費等の徴収手続に要した費用として、弁護士費用（２４２，０００円）と、この費用に対する年３パーセントの割合による遅延損害金が請求される。

（注）チェック項目中の調査結果は，「■」の箇所の記載のとおり

調　査　の　経　過

調 査 の 日 時	調査の場所等	調査の方法等
令和８年７月２８日　(火) ～	執行官室	管理会社宛に管理費等照会書ＦＡＸ送信
令和８年７月３０日　(木) 14:34 ～　14:57	神戸地方法務局明石支局	公図等閲覧及び登記事項証明書交付申請
令和８年７月３０日　(木) 15:19 ～　15:47	物件所在地	物件確認、物件調査、写真撮影、立入調査期日通知書投函
令和８年８月７日　(金) 13:55 ～　14:30	物件所在地	物件調査、立入調査、写真撮影、債務者と面談、評価人を同行
～		
～		
～		
～		

(特記事項)

■　令和８年８月７日

目的物件は不在で施錠されていると予想されたので，立会人Ａ及び解錠技術者を同行して臨場した。

□　令和年月日

目的物件は不在で施錠されていたので，立会人を立ち会わせ，技術者に解錠させて建物内に立ち入った。

□　令和年月日

休日・夜間執行許可の提示をした。

(注) チェック項目中の調査結果は，「■」の箇所の記載のとおり




地番区域見出	池上2丁目 / 池上1丁目

請求部分	所在	神戸市西区池上一丁目				地番	12番1		
出力縮尺	1/500	精度区分	甲一	座標系番号又は記号	V	分類	地図(法第１４条第１項)	種類	土地区画整理所在図
作成年月日				備付年月日(原図)				補記事項	

本図面はＡ３版をＡ４版に縮小したものである

請求番号：23-1
(1/4)

公用




地番区域見出	池上１丁目


請求部分	所在	神戸市西区池上一丁目				地番	12番1		
出力縮尺	1/500	精度区分	甲一	座標系番号又は記号	V	分類	地図(法第１４条第１項)	種類	土地区画整理所在図
作成年月日				備付年月日(原図)				補記事項	

本図面はＡ３版をＡ４版に縮小したものである

請求番号：23-1
(2/4)

公用





請求部分	所在	神戸市西区池上一丁目					地番	12番1	
出力縮尺	1/500	精度区分	甲一	座標系番号又は記号	V	分類	地図(法第１４条第１項)	種類	土地区画整理所在図
作成年月日				備付年月日(原図)				補記事項	

本図面はＡ３版をＡ４版に縮小したものである

請求番号：23-1
(3/4)

公用



請求部分	所在	神戸市西区池上一丁目				地番	12番1		
出力縮尺	1/500	精度区分	甲一	座標系番号又は記号	V	分類	地図(法第１４条第１項)	種類	土地区画整理所在図
作成年月日				備付年月日(原図)		補記事項			

本図面はＡ３版をＡ４版に縮小したものである

請求番号：23-1
(4/4)

公用

公用

登記年月日：平成2年10月5日

各階平面図


家屋番号	池上1丁目12番1の 6504
建物の所在	神戸市西区池上1丁目12番地1 （建物の番号　明日プラザCITYウエストヒル神戸　F　棟）

建物図面

平成 - 2年10月5日


専有部分の建物

（建物の番号　F 504 ）



求積表

0.60 × 2.69	=	1.6140
0.60 × 2.14	=	1.2840
12.25 × 6.35	=	77.7875
合計		80.6855
床面積		80.68 ㎡



建物の存する部分 5 階

302707

作製者	[redacted] 平 10 月 4 日作製	縮尺	1/250
申請人	[redacted]	縮尺	1/1500

写真撮影位置方向

本図面はA3版をA4版に縮小したものである

9枚目

請求番号：23-2　(1/2)

公用

登記年月日：平成2年10月5日


各階平面図

家屋番号	
建物の所在	神戸市西区旭上1丁目12番地1 （新日プラザＣＩＴＹウエストヒル神戸　Ｆ棟）

~~建物図面~~
各階平面図

一　棟　の　建　物

2階．3階．4階．5階．6階．7階．8階
9階．10階．11階　（各階同型）




求積表

4.86 X 6.50	= 31.5900
13.00 X 58.50	= 760.5000
合計	792.0900
床面積	792.09 ㎡

12-1-6101、12-1-6102
12-1-6201～12-1-6209
12-1-6301～12-1-6309
12-1-6401～12-1-6409
12-1-6501～12-1-6509
12-1-6601～12-1-6609
12-1-6701～12-1-6709
12-1-6801～12-1-6809
12-1-6901～12-1-6909
12-1-61001～12-1-61009
12-1-61101～12-1-61109
12-1-61201～12-1-61205

平成 2年10月5日


1　階



求積表

13.00 X 13.00	= 169.0000
	169.0000
床面積	169.00 ㎡

12　階



求積表

4.86 X 6.50	= 31.5900
13.00 X 32.50	= 422.5000
合計	454.0900
床面積	454.09 ㎡

302674

作製者	[redacted]	年 10 月 4日作製	縮尺	1/500	
申請人		[redacted]	縮尺	1/500	


302674

本図面はＡ３版をＡ４版に縮小したものである

10枚目

請求番号：23-2　(2/2)

建物間取図



写真撮影位置方向

令和８年(ヌ)第３００１８号



No. 1


本件マンション



No. 2



No. 3




No. 4



No. 5



No. 6



No. 7



No. 8



No. 9



No. 10

No.

No.

令和 8 年 （ヌ） 第 30018 号
令和 8 年 8 月 7 日 現地調査
令和 8 年 8 月 10 日 評　　価

神戸地方裁判所
第三民事部　御中

評　　価　　書

評価人　　不動産鑑定士

田 中　浩

第１　評価額

番　号	評　　価　　額
1	金5,420,000円

第２　評価の条件

１　本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
　したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。

２　評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。

３　現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。

４　物件に関する情報提供の内容は、民事執行法５８条４項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第３　目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ。

番号	所在等	登記	現況
1	(一棟の建物の表示) 所在 建物の名称 (専有部分の建物の表示) 家屋番号 建物の名称 種類 構造 床面積 (敷地権の目的である土地の表示) 土地の符号 所在及び地番 地目 地積 (敷地権の表示) 土地の符号 敷地権の種類 敷地権の割合	物件目録記載のとおり	(専有部分) 建物図面と現況は概ね一致した。専有部分の面積は登記記載面積(＝内法面積)を用いる。
	特記事項		
	特にない		

第４　目的物件の位置・環境等

１ 土地の概況及び利用状況等

位置・交通	神戸市営地下鉄線　伊川谷駅の南西方　約2.5ｋｍ（道路距離） （附属資料位置図参照）	
付近の状況	高層の集合住宅が見られる郊外の住宅地域	
主な公法上の規制等 （道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制）	都市計画区分 用途地域 建蔽率 容積率 防火規制 その他の規制	市街化区域 第１種中高層住居専用地域 60％ 200％ 防火指定なし ―
画地条件	規模　22,398.67㎡の　やや不整形地	
接面道路の状況	北側・北東側・南東側・南側　約6m市道 北西側　約18m市道	
土地の利用状況等	対象専有部分を含む一棟建物及び他棟の敷地として利用	
供給処理施設	上水道　あり ガス配管　あり 下水道　あり （注）供給処理施設における「あり」・「なし」とは対象物件の前面道路に引込み可能な該当施設の本管が通っている・通っていない状態にあることをいう。	
土壌汚染等	土壌汚染の可能性について特段の情報は得られなかったが、その有無及び内容について確実な情報を得るには専門調査機関による土壌汚染状況調査を要する。	
特記事項	・地勢が概ね西方に傾斜しており、北側・北西側及び南側の各道路沿いは法面となっている。	

2　建物の概況

(1) 一棟の建物の概要

マンション名	朝日プラザＣＩＴＹウエストヒル神戸Ｆ棟
建物の用途	共同住宅　（他棟も含め全体総戸数582戸）
建築時期及び経済的残存耐用年数	建築年月日（登記記載）　平成2年9月7日 新築 経過年数　36 年程度 経済的残存耐用年数　10 年程度
構造	鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造12階建
仕様	屋根：陸屋根 外壁：タイル等
設備等	エレベーター　あり 駐車場　抽選(総台数44台) 集会所　あり その他　―
品等	普通
管理の形態等	管理組合　あり　朝日プラザＣＩＴＹウエストヒル神戸管理組合 管理方式　委託 管理会社　株式会社東急コミュニティー 管理形態　管理人　日勤
管理の状況	普通
積立金	令和7年10月31日 現在、 170,234,137　円
特記事項	石綿使用等の有無 ・対象建物について、建築時期・構造・種類等の要因を踏まえ現場調査を行った結果、アスベスト等を含有する吹付け材、耐火被覆材、保温材等が使用されている可能性は低いが、成形板等にアスベスト等が使用されている可能性は否定できない。なお、アスベスト使用の詳細については専門調査機関の分析調査を要する。

(2) 専有部分の概況

構　　造	鉄骨鉄筋コンクリート造１階建
位　　置	５階　（５０４号室） 主要開口部の方位：　南向き
床　面　積	80.68㎡　（登記記載面積）
間　取　り	４ＬＤＫ　　バルコニー 南向き
仕　　様	天　井　：　クロス等 床　　：　カーペット・タタミ等 内　壁　：　クロス壁等 設　備　：　特になし そ の 他 ：　―
保守管理の状態	やや劣る
管理費等	管　理　費　　月額　13,810円 修繕積立金　　月額　12,550円 ポーチ使用料　　月額　10円 滞　納　額　あり　（令和8年8月2日現在　862,860円）
専有部分の利用状況等	現況調査報告書のとおり
特記事項	・管理会社からの回答等によれば、上記管理費等の滞納額に対しては年14%の割合による遅延損害金が付加されて請求されるほか、滞納管理費等の徴収手続に要した費用としての弁護士費用とこの費用に対する年3%の割合による遅延損害金が付加されて請求される。

第５　評価額算出の過程

本件においては、積算価格、比準価格及び収益価格をそれぞれ求め、試算価格を調整のうえ、評価額を後記のとおり決定した。

1 積算価格の試算

建物の価格に、敷地権価格を加算して、積算価格を試算した。

(1) 建物価格

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて建物価格を求めた。

再調達原価 (円/㎡) ア	専有面積 (㎡) イ	共用修正 ウ	現価率 エ	建物価格(円) ア×イ×ウ×エ
250,000	80.68	1.10	0.23	5,100,000

イ 専有面積 ： 登記記載面積
ウ 共用修正 ： 共用部分の床面積修正
エ 現価率
経過年数　36年、 経済的残存耐用年数 10年、 経済的全耐用年数 46年、 残価率 5% の耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用し、現価率を査定した。
現価率＝{残価率5%＋(1－0.05)×(経済的残存耐用年数/経済的全耐用年数)}
×(1－観察減価 0.10)　≒ 0.23

(2) 敷地権価格

敷地権の目的である土地の敷地権価格を次のとおり求めた。

標準画地価格 (円/㎡) ア	個別格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 エ	敷地権割合 オ	敷地権の種類 カ	敷地権価格(円) ア×イ×ウ×エ×オ×カ
110,000	0.75	22,398.67	1.00	8068/ 4221303	1.00	3,530,000

ア 標準画地価格（公示価格等からの規準）
地価公示　（神戸西-23）
公示価格等(円/㎡) 時点修正　標準化補正　地域格差　標準画地価格(円/㎡)
102,000 × 102/ 100 × 100/ 100 × 100/ 95 ≒ 110,000
◇ 時点修正 ： 公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率
◇ 標準化補正 ： 不 要 (1.00)
◇ 地域格差 ： 街路条件　接近条件　環境条件　行政条件　格差率
100/ 100 × 100/ 100 × 100/ 95 × 100/ 100 ≒ 100/ 95
イ 個別格差 ： 四方路・形状・規模・地勢等 (0.75)
ウ 地　積 ： 登記記載数量
エ 建付減価 ： 建物と敷地との適応性、建物と環境との適合性を考慮
オ 敷地権割合 ： 登記記載のとおり
カ 敷地権の種類 ： 所有権

(3) 積算価格(敷地権付建物の価格)

建物価格 (円) ア	敷地権価格 (円) イ	個別 格差 ウ	積算価格 (円) (ア+イ)×ウ
5,100,000	3,530,000	0.95	8,200,000

ウ　個別格差 ： 階層別・位置別効用比並びに対象物件自体の間取り・改装費の程度から
0.95　と判定

2　比準価格の試算

(1) 近隣地域・同一需給圏内の類似地域にある同類型の区分所有建物の取引事例を収集分析し、各種補正及び価格形成要因の比較を行って、標準（又は基準階中間）専有部分の1㎡当たりの比準価格を試算した。

[取引事例]
(類似構造・同種・同年代(対象一棟内又は周辺・市区内))
A　令和 6年　4月　　94,000 円/㎡
B　令和 7年　5月　　114,000 円/㎡

(比準表)

番号	事例価格 (円／㎡)	事情補正	時点修正	標準化 補正	地域格差 修正	建物品等 比較	試算価格 (円／㎡) (千円未満四捨五入)
A	94,000	100/100	104.0/100	100/96	100/100	100/100	102,000
B	114,000	100/100	102.0/100	100/95	100/100	100/110	111,000

事情補正 ：取引形態の種別、取引に介在している特殊事情等を考慮した。
時点修正 ：近隣地域の区分所有建物の価格推移の傾向を考慮した。
標準化補正 ：取引事例の階層、位置、形状等を考慮した。
地域格差修正 ：利便性や周辺利用の状況等を考慮した。
建物品等比較 ：建物グレード、築年数、保守管理状況等を考慮した。

(2) 比準価格の試算

㎡当り比準価格 (円／㎡) ア	個別格差 イ	専有面積(㎡) ウ	比準価格 (円) ア×イ×ウ
107,000	0.95	80.68	8,200,000

ア　A・B価格の中庸値をもって査定

イ　個別格差 ： 前記1(3)積算価格の判定欄と同じ

3　収益価格の試算（ＤＣＦ法による）

目的物件を賃貸することにより分析期間中に得られるであろうと予測される有効純収益の現価の合計額に、分析期間末の正味復帰価格の現価を加算して、ＤＣＦ法（Discounted　Cash　Flow法）による収益価格を以下のとおり求めた。

目的物件は賃貸借に供されている建物ではないが、その潜在的な収益力を把握するために、賃貸借を想定することにより収益還元法を適用する。

《ＤＣＦ法による価格査定表》

３年間の有効純収益現価の合計	正味復帰価格の現価					収益価格
	４年目の有効純収益	最終還元利回り	３年目期末復帰価格 イ÷ウ	複利現価率 (7.5%)	正味復帰価格現価 エ×オ	
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	ア＋カ
1,175 千円	559 千円	8.5%	6,576 千円 ≒ 6,580 千円	0.80496	5,297 千円	6,472 千円 ≒ 6,470 千円
(18.2%)					(81.8%)	(100%)

ア・イ：分析期間中のキャッシュフロー参照

ウ　最終還元利回り：　後述の割引率を参考として対象物件の存する地域の特性及び社会・経済情勢等を考慮のうえ、上記のとおり査定した。

オ　複利現価率：　複利現価率に用いた割引率は一般市場における収益物件の標準的な還元利回りを基準として査定した。

《分析期間中のキャッシュフロー》

［単位：千円］

項　目		１年目	２年目	３年目	４年目
ア　総収益	支払賃料	1,080	1,080	1,080	1,080
	共益費収入	0	0	0	0
	駐車場収入	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0
	可能総収益	1,080	1,080	1,080	1,080
	空室損失	△ 108	△ 108	△ 108	△ 108
	貸倒損失	0	0	0	0
	有効総収益	972	972	972	972
イ　総費用	維持管理費（修繕費含む）	173	173	173	173
	長期計画修繕費	451	151	151	151
	公租公課	84	84	84	84
	損害保険料	5	5	5	5
	その他費用	0	0	0	0
	総費用合計	713	413	413	413
ウ　経費率　(%)		73.35	42.49	42.49	42.49
エ　有効純収益　アーイ		259	559	559	559
オ　複利現価率　(割引率7.5%)		0.93023	0.86533	0.80496	
カ　有効純収益の現価　エ×オ		241	484	450	

（注）設定した賃料その他の賃貸条件は、評価時点現在の当該地域における標準的・一般的なものであるが、競売による売却後の現実の賃貸借は、特定の当事者間の契約行為によるものであり、必ずしも設定賃貸条件等に符合する内容が、実現するとは限らない。

4　評価額の判定

(1) 試算価格の調整

積算価格・比準価格・収益価格が下記のとおり算定された。
本件においては、市場の実勢を反映した②を重視し、物件の個別性を反映した①及び収益性を反映した③をそれぞれ比較考量して、調整後の価格を下記のとおり求めた。

	占有減価修正前試算価格（円） ア	占有減価修正 イ	試算価格（円） ア×イ
①積算価格	8,200,000	1.00	8,200,000
②比準価格	8,200,000	1.00	8,200,000
③収益価格			6,470,000
④調整後の価格	8,060,000		

イ　占有減価修正　：必要なし

(2) 評価額の判定

調整後の価格に、市場性修正及び競売市場修正を施し、さらにその他の控除減価(管理費等)を考慮して評価額を求めた。

調整後の価格（円） ア	市場性修正 イ	競売市場修正 ウ	その他の控除減価（管理費等） エ	評価額（円） ア×イ×ウ×エ
8,060,000	1.00	0.80	0.84	5,420,000

イ　市場性修正　：必要なし

ウ　競売市場修正　：評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

エ　その他の控除減価（管理費等）
売却に至る間の管理費等の滞納相当額等を考慮した。

第６　参考価格資料

１　地価公示価格等　（神戸西-23）

所　　在　：　神戸市西区大津和2丁目9番18
価　　格　：　102,000円/㎡
位　　置　：　神戸市営地下鉄線「伊川谷」駅より道路距離3ｋｍ
価格時点　：　令和８年１月１日
地　　積　：　320㎡
供給処理施設　：　水道、ガス、下水
接面街路　：　北東側幅員6m市道に接面
用途指定等　：　第１種中高層住居専用地域（建蔽率60%，容積率200%）
地域の概要　：　中低層の共同住宅が多い住宅地域

２　固定資産税評価額（令和8年度）

土地：　1,144,908,017円　（×8,068/ 4,221,303）
建物：　4,508,500円

第７　附属資料

１　対象不動産及び地価公示地等の位置図
２　公図写
３　建物図面写
４　建物間取図
５　現況写真

以　上

令和　８年（ヌ）第３００１８号

物　件　目　録

１（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市西区池上一丁目　１２番地１

建物の名称　　朝日プラザＣＩＴＹウエストヒル神戸Ｆ棟

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　池上一丁目　１２番１の６５０４

建物の名称　　Ｆ５０４

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄骨鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　５階部分　８０．６８平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市西区池上一丁目１２番１

地　　目　　宅地

地　　積　　２２３９８．６７平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　４２２１３０３分の８０６８

対象不動産及び地価公示地等の位置図



国土地理院地図を基に加筆、作成

公図写



請求部分	所在	神戸市西区池上一丁目				地番	12番1		
出力縮尺	1/500	精度区分	甲一	座標系番号又は記号	V	分類	地図(法第１４条第１項)	種類	土地区画整理所在図
作成年月日				備付年月日(原図)				補記事項	

これは地図に記録されている内容を証明した書面である。

(神戸地方法務局明石支局管轄)

令和8年7月1日


大阪法務局北出張所

請求番号：34-1　　登記官 [redacted]

(1/4)

縮版図

公図写



地番区域見出	池上１丁目

請求部分	所在	神戸市西区池上一丁目				地番	12番1		
出力縮尺	1/500	精度区分	甲一	座標系番号又は記号	V	分類	地図(法第１４条第１項)	種類	土地区画整理所在図
作成年月日				備付年月日(原図)				補記事項	

これは地図に記録されている内容を証明した書面である。

（神戸地方法務局明石支局管轄）

令和8年7月1日

大阪法務局北出張所

登記官 [redacted]


縮版図

請求番号：34-1

(2/4)

公図写

（座標値種別　2　）



地番区域見出
池上２丁目
池上１丁目
大津和２丁目

請求部分	所在	神戸市西区池上一丁目				地番	12番1		
出力縮尺	1/500	精度区分	甲一	座標系番号又は記号	V	分類	地図(法第１４条第１項)	種類	土地区画整理所在図
作成年月日				備付年月日(原図)		補記事項			

これは地図に記録されている内容を証明した書面である。

（神戸地方法務局明石支局管轄）

令和8年7月1日

大阪法務局北出張所

登記官 [redacted]

請求番号：34-1

(3/4)

縮版図

公図写



請求部分	所在	神戸市西区池上一丁目				地番	12番1		
出力縮尺	1/500	精度区分	甲一	座標系番号又は記号	V	分類	地図(法第１４条第１項)	種類	土地区画整理所在図
作成年月日				備付年月日(原図)		補記事項			

これは地図に記録されている内容を証明した書面である。

(神戸地方法務局明石支局管轄)

令和8年7月1日

大阪法務局北出張所

登記官 [redacted]

請求番号：34-1

(4/4)

縮版図

登記年月日：平成2年10月5日

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
（神戸地方法務局明石支局管轄）
令和8年7月1日　大阪法務局北出張所

登記官

各階平面図


家屋番号	池上1丁目12番1の 6504
建物の所在	神戸市西区池上1丁目12番地1 （建物の番号　朝日プラザCITYウエストヒル神戸　F　棟）

建物図面

平成 - 2年10月5日


専有部分の建物

（建物の番号　F 504 ）



求積表

0.60	X 2.69	=	1.6140
0.60	X 2.14	=	1.2840
12.25	X 6.35	=	77.7875
	合計		80.6855
	床面積		80.68 ㎡



建物の存する部分 5 階

302707

作製者 [redacted]　縮尺 1/250

申請人 [redacted]　縮尺 1/1500

建物図面写

請求番号：34-2　(1/2)

登記年月日：平成2年10月5日

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
（神戸地方法務局明石支局管轄）
令和8年7月1日　大阪法務局北出張所
登記官

各階平面図


家屋番号	
建物の所在	神戸市西区池上1丁目12番地1 （朝日プラザCITYウエストヒル神戸　F棟）

~~建物図面~~
各階平面図

平成　2年10月5日

一　棟　の　建　物

2階．3階．4階．5階．6階．7階．8階
9階．10階．11階　（各階同型）




求積表

4.86 X 6.50	= 31.5900
13.00 X 58.50	= 760.5000
合計	792.0900
床面積	792.09 ㎡

12-1-6101・12-1-6102
12-1-6201～12-1-6209
12-1-6301～12-1-6309
12-1-6401～12-1-6409
12-1-6501～12-1-6509
12-1-6601～12-1-6609
12-1-6701～12-1-6709
12-1-6801～12-1-6809
12-1-6901～12-1-6909
12-1-61001～12-1-61009
12-1-61101～12-1-61109
12-1-61201～12-1-61205


1　階



求積表

13.00 X 13.00	= 169.0000
	169.0000
床面積	169.00 ㎡

12　階



求積表

4.86 X 6.50	= 31.5900
13.00 X 32.50	= 422.5000
合計	454.0900
床面積	454.09 ㎡

302674


作製者	[redacted]	縮尺	1/500
申請人	[redacted]	縮尺	1/500

302674

建物図面写

[redacted]

建物間取図



令和８年(ヌ)第３００１８号

現況写真



一棟の建物



エントランス



専有部分

令和８年(ヌ)第３００１８号