入札時に提出する陳述書について

（お知らせ）

入札時には、入札書、住民票等のほか、陳述書も提出していただく必要があります（民事執行法６５条の２、民事執行規則３８条７項、３１条の２）。

入札書と共に陳述書が提出されないと、その入札は無効となります。また、陳述書の追完はできません。

陳述書の記載に不備がある場合には、入札が無効となることがありますので、記入、提出に当たっては、陳述書下欄の注意事項をよくお読みください。

なお、各陳述書の「陳述」欄にある「自己の計算において私に買受けの申出をさせようとする者は、別紙（中略）のとおりです。」は、これに該当する場合のみ、□にチェックを入れてください。□にチェックが入っているのに、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項」の添付がない場合は、その入札は無効となります。

陳述書は、神戸地方裁判所執行官室でお受け取りいただくか、ＢＩＴ（https://www.bit.courts.go.jp/）のホーム画面右下にある「ダウンロード」にも掲載しております。

必要書類など、ご不明な点は、神戸地方裁判所執行官室（０７８－３４１－２１３０）までお問い合わせください。

令和　８年（ケ）第３００１４号

期　間　入　札　の　公　告

令和　８年１１月２４日
神戸地方裁判所第３民事部
裁判所書記官　細　見　隆　斗

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和　８年１２月　９日から 令和　８年１２月１６日まで	
開札期日	日　時 場　所	令和　８年１２月２２日　午前１０時００分 神戸地方裁判所売却場(1階)
売却決定期日	日　時 場　所	令和　９年　１月１２日　午後　２時００分 神戸地方裁判所第３民事部
買受申出の保証の提供方法		下記のいずれかによる。 （１）当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 （２）銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の制限（民事執行規則３３条）		☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和　８年１１月２４日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。		

物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括売却	買受申出保証額（円）	令和７年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1	6,310,000 5,048,000		1,262,000	73,044	16,582
備考					

令和　８年（ケ）第３００１４号

物　件　目　録

１（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑１５５５番地６

建物の名称　　グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　伊川谷町有瀬１５５５番６の３１１

建物の名称　　３１１

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　３階部分　５８．７５平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑１５５５番６

地　　目　　宅地

地　　積　　４５０４．６０平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　１６９０００分の１５９９

令和　８年（ケ）第３００１４号

物　件　明　細　書

令和　８年１０月　１日
神戸地方裁判所第３民事部
裁判所書記官　細　見　隆　斗

1　不動産の表示
【物件番号１】
別紙物件目録記載のとおり

2　売却により成立する法定地上権の概要
なし

3　買受人が負担することとなる他人の権利
【物件番号１】
なし

4　物件の占有状況等に関する特記事項
【物件番号１】
転借人Ａが占有している。原賃借人株式会社Ｄ２の賃借権は抵当権に後れる。ただし、代金納付日から６か月間明渡しが猶予される。

5　その他買受けの参考となる事項
なし

《　注　　意　　書　》

1　本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。

2　記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみが簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。

3　買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。

4　対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。

5　各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。

令和　8年（ケ）第３００１４号

物　件　目　録

1（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑１５５５番地６

建物の名称　　グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　伊川谷町有瀬１５５５番６の３１１

建物の名称　　３１１

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　３階部分　５８．７５平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑１５５５番６

地　　目　　宅地

地　　積　　４５０４．６０平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　１６９０００分の１５９９

令和８年(ケ)第３００１４号
令和８年５月１８日受理
令和８年 6 月 23 日提出

現況調査報告書

神戸地方裁判所
執行官　大　島　俊　宏（印）

（注）チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

令和　８年（ケ）第３００１４号

物　件　目　録

１（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑１５５５番地６

建物の名称　　グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　伊川谷町有瀬１５５５番６の３１１

建物の名称　　３１１

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　３階部分　５８．７５平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑１５５５番６

地　　目　　宅地

地　　積　　４５０４．６０平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　１６９０００分の１５９９

不動産の表示	「物件目録」のとおり
住居表示	神戸市西区伊川谷町有瀬１５５５番地の６　３１１号
建物	物件１
種類，構造及び床面積の概略	■公簿上の記載とほぼ同一である □公簿上の記載と次の点が異なる（□主たる建物　□附属建物） □種　類： □構　造： □床面積：
物件目録にない附属建物	■ない □ある　種　類： 構　造： 床面積：
占有者及び占有状況	□建物所有者（　）　■その他の者（A） 上記の者　が本件建物を住居として利用し、占有している。 ■「占有者及び占有権原」のとおり
管理費等の状況	■下記のとおり 管理費　４，５００円 修繕積立金　１３，４２０円 円 円 円 令和８年６月１日現在 ■滞納はない □滞納がある令和　年　月分～令和　年 計　円 □不明
管理費等照会先	日本住宅管理株式会社
その他の事項	「その他の事項（４枚目）」記載のとおり
敷地権	符号１
現況地目	■宅地（符号１）　□　（符号　）□　（符号　）
形状	□公図のとおり　□地積測量図のとおり ■建物図面（各階平面図）のとおり　□土地建物位置関係図のとおり □
敷地権の種類	■所有権（符号１）　□地上権（符号　）□賃借権（符号　） □　（符号　）
その他の事項	
執行官保管の仮処分	■ない　地方裁判所　支部　年（　）第　号 □ある　[保管開始日　年　月　日
敷地権以外の土地（目的外土地）	■ない □ある（詳細は「目的外土地の概況」のとおり）
土地建物の位置関係	□建物図面（各階平面図）のとおり　■土地建物位置関係図のとおり

（注）チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

（２枚目）

占有者及び占有権原（物件１関係）

占有範囲		■全部 □	■全部 □
占有者		□債務者■株式会社Ｄ２	□債務者 ■Ａ
占有状況		□敷地 □駐車場 □ ■居宅 □事務所 □店舗 □倉庫	□敷地 □駐車場 □ ■居宅 □事務所 □店舗 □倉庫
関係人の陳述及び提示文書の要旨		■陳述（■債務者兼所有者（ ）） ■文書（■管理業務委託契約書）	■陳述（■Ａ（占有者）） ■文書（■居住用建物賃貸借契約書）
占有権原		■賃借 □使用借 □転借 □	□賃借 □使用借 ■転借 □
占有開始時期		年 月 日	令和２年１１月３０日
最初の契約等	契約日	令和２年３月２７日	令和２年１１月２４日
	期間	令和２年３月２７日から ■令和４年３月２６日まで２年間 □期間の定めなし	令和２年１１月３０日から ■令和４年１１月２９日まで２年間 □期間の定めなし
更新の種別		□合意更新 ■自動更新 □法定更新	■合意更新 □自動更新 □法定更新
現在の契約等	期間	令和８年３月２７日から ■令和９年３月２６日まで１年間 □期間の定めなし	令和６年１１月３０日から ■令和８年１１月２９日まで２年間 □期間の定めなし
契約等当事者	貸主	■所有者 □その他（ ）	□所有者■その他（株式会社Ｄ２ＯＮＥ）
	借主	□占有者 ■その他（株式会社Ｄ２ ）	■占有者 □その他（ ）
賃料・支払時期		毎月 金５５，０００円 （毎 限り 分払） □前払（ ） □相殺（ ）	毎月 金６０，０００円 （毎月月末限り翌月分払） □前払（ ） □相殺（ ）
敷金・保証金		■ない □ある［□敷金 □保証金 金 円］	□ない ■ある［■敷金 □保証金 金１００，０００円］
特約等		■譲渡・転貸可 □	□譲渡・転貸可 □
その他		・月額管理委託料として、５，０００円発生（税別）とある ・メンテナンスフリーサービスとして、賃料管理費等に対し月１％（税別）発生	
執行官の意見		□上記のとおり ■下記のとおり □「執行官の意見」のとおり ・契約書には賃料の金額が未記載だが、月額管理委託料として、５，０００円（税別）と記載されているので、６０，０００円（税別）から５，０００円を引いた金額が賃料であると判断した。	■上記のとおり □下記のとおり □ 「執行官の意見」のとおり

（注）チェック項目中の調査結果は，「■」の箇所の記載のとおり

（３枚目）

その他の事項

■本件物件について

1　本件専有部分を含む一棟建物の名称は「グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ」という。

2　本件物件の占有状況は玄関付近には表札はなかったが、関係人の陳述及び立入調査の結果から２枚目、３枚目のとおりと判断した。

3　室内の状態は、目視で確認した限りでは、経年劣化相当の汚れ、しみ等はあると思われるが特段損傷は確認できなかった。

4　転貸借契約について

（１）債務者兼所有者と株式会社Ｄ２（契約時は株式会社ダーウィンプラス）間で管理業務委託契約（賃貸借管理業務）が締結されており、株式会社Ｄ２ＯＮＥ（契約時は株式会社ダーウィン）と現居住者であるＡとの間では居住用建物賃貸借契約が締結されている。両社は別法人ではあるが、株式会社Ｄ２ホールディングスの連結会社であり、株式会社Ｄ２ホールディングスの代表取締役は株式会社Ｄ２の代表取締役であり、株式会社Ｄ２ＯＮＥの取締役となっている。

（２）債務者兼所有者と株式会社Ｄ２間の管理業務委託契約書には、「株式会社Ｄ２（関連会社を含む）は、自ら使用または第三者に転貸することを目的として管理業務一切を受託する」との記載がある。②現居住者であるＡとの居住用賃貸借契約書には株式会社Ｄ２ＯＮＥが貸主として記載されているところ、株式会社Ｄ２ＯＮＥは、株式会社Ｄ２の関連会社にあたると思われるため、転貸借契約だと判断した。

5　管理費及び修繕積立金の費用（月額）は２枚目の記載のとおりであるが、それ以外の費用として月額３１０円のトランクルーム代が発生している。

■　マンション管理会社からの回答の要旨

1　総戸数９９戸

2　管理方式：委託（日勤）

3　管理人勤務日時：月～金曜日（９：００～１７：００）、第２、第４、第５土曜日（９：００～１７：００）

4　集会室：あり

4　エレベーター：あり

5　トランクルーム（月額３１０円：あり）

6　駐車場：９９台（抽選）

7　積立金残高：１２４，０４３，２７６円（令和８年２月２８日現在）

8　近い将来の大規模修繕計画あり：令和１１年８月頃、内容は未定

9　３１１号室の管理費は、令和８年７月から６，２００円に変更になる。

■債務者兼所有者の回答書の要旨

1　平成１４年から令和２年２月まで居住していました。

2　ペットは飼育していませんでした。

3　過去に事件又は事故はありません。

4　オール電化ではありません。

（注）チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

関係人の陳述等

陳述者 （当事者等との関係）	陳述内容等
■債務者兼所有者	1　賃借人の方の賃料の延滞はありません。
■A（占有者：賃借人）	1　私は賃借人です。 2　ペットは飼育していません。 3　過去に事件又は事故はありません。 4　水回り等日常生活に不都合はありません。

（注）チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

（調査経過用）

調 査 の 経 過

調 査 の 日 時	調 査 の 場 所 等	調 査 の 方 法 等
R8年5月20日（水） 11:58-12:03	執行官室	管理会社担当者に電話にて管理費等滞納状況等の調査依頼（電話・発信）
R8年5月21日（木） 16:55-17:10	物件所在地	物件確認、外観撮影、通知書及び照会書を投函
R8年6月4日（木） 10:15-10:40	物件所在地	立入調査、写真撮影、Ａより事情聴取、評価人帯同
R8年6月4日（木） 15:45-15:53	神戸地方法務局 明石支局	公図等及び全部事項証明書交付申請
R8年6月5日（金） 11:55-12:00	執行官室	債務者兼所有者から事情聴取及び賃貸借契約書の写しの資料提供の要請（電話・発信）
R8年6月17日（水） 9:45-10:05	神戸地方法務局 須磨出張所	履歴事項全部証明書交付申請
年 月 日（ ） ： ー ：		

（特記事項）

■ 令和８年６月４日
目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。

□ 令和　　年　　月　　日
目的物件は不在で施錠されていたので、立会人を立ち会わせ、解錠技術者に解錠させて建物内に立ち入った。


□ 令和　　年　　月　　日
休日・夜間執行許可の提示をした。


□

（注）チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

本図面はA3版をA4版に縮小したものである

イ 1555-27　ロ 1602-12　ハ 1556-3　ニ 1556-4　ホ 1563-2　ヘ 1605-3　ト 1606-4　チ 1606-6　リ 1606-2





請求部分	所在	神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑				地番	1555番6		
出力縮尺	縮尺不明	精度区分		座標系番号又は記号		分類	地図に準ずる図面	種類	旧土地台帳附属地図
作成年月日			備付年月日(原図)			補記事項			

請求番号：35-1
(1/1)

公用

(7枚目)

公用

登記年月日：平成14年1月22日

1555-6-1～6-25，1555-6-201～212，1555-6-401～412，1555-6-501～512
1555-6-101～107，1555-6-301～312

建物図面H14.1.22


各階平面図

一棟の建物の家屋番号	グランルステージ須磨ガーデンヒルズ
一棟の建物の所在	神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛冶屋畑1555番地6

一棟各階平面図

NO. 11-1

家屋番号：1555-6-601～611，1555-6-701～710，1555-6-801～808
1555-6-901～907，1555-6-1001～1005，1555-6-1101～1103



作製者		縮尺	1/
(地印刷納)			

申請人		縮尺	1/1000

364051

(8枚目)

請求番号：35-2　(1/3)

本図面はB4版をA4版に縮小したものである

公用

登記年月日：平成14年1月22日


各階平面図

家屋番号	伊川谷町有瀬 1555番6の311
一棟の建物の所在	神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑1555番地6

一棟の建物の番号　グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ


建物の番号　311

建物の存する部分　3階



求積表

2.610	x 0.320	=	0.835200
2.545	x 0.320	=	0.814400
7.635	x 7.480	=	57.109800
	合計		58.759400
	床面積		58.75㎡



作製者		縮尺	1/250
	(地印鑑納)		

申請人		縮尺	1/1000

364116

建物図面
各階平面図14.1.22

本図面はA3 B4版をA4版に縮小したものである

請求番号：35-2　(2/3)

(9枚目)

公用

登記年月日：平成14年1月22日

1655-6-201～212，1555-6-401～412
1555-6-301～312

各階平面図

建物図面H14.1.22


一棟の建物の名称	グランプレステージ西神ガーデンヒルズ
一棟の建物の所在	神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛冶屋畑1555番地6

一棟各階平面図 NO. 11-3

求積表

0.480	x	2.000	=	0.960000
7.920	x	12.080	=	95.673600
0.900	x	0.480	=	0.432000
1.000	x	0.780	=	0.780000
0.480	x	0.900	=	0.432000
7.600	x	1.460	=	11.096000
7.920	x	18.060	=	143.035200
2.780	x	0.480	=	1.334400
0.900	x	0.480	=	0.432000
0.480	x	1.800	=	0.864000
0.900	x	0.480	=	0.432000
6.920	x	8.100	=	56.052000
0.480	x	2.000	=	0.960000
0.890	x	0.240	=	0.213600
0.780	x	2.000	=	1.560000
0.320	x	3.030	=	0.969600
0.800	x	0.900	=	0.720000
0.480	x	0.600	=	0.288000
0.540	x	1.060/2	=	0.286200
0.320	x	2.200	=	0.704000
0.800	x	0.900	=	0.720000
0.560	x	0.490	=	0.274400
0.020	x	1.110	=	0.022200
0.420	x	2.840	=	1.192800
0.420	x	2.660	=	1.117200
2.670	x	1.800	=	4.806000
0.320	x	2.480	=	0.793600
0.800	x	0.880	=	0.704000
7.600	x	5.280	=	40.128000
7.920	x	7.940	=	62.884800
1.000	x	0.780	=	0.780000
7.620	x	2.780	=	21.183600
(0.362	+	0.128)x 0.770/2	=	0.196350
(0.712	+	0.362)x 1.000/2	=	0.547000
0.800	x	2.500	=	2.000000
8.600	x	6.000	=	51.600000
0.320	x	2.320	=	0.742400
10.120	x	0.600	=	6.072000
0.220	x	1.880	=	0.413600
10.900	x	7.200	=	78.480000
0.700	x	2.000	=	1.400000
0.780	x	1.210	=	0.943800
0.220	x	2.020	=	0.444400
1.000	x	0.780	=	0.780000
9.700	x	10.580	=	102.626000
9.800	x	9.920	=	97.216000
		合計	=	795.292750
		床面積		795.29㎡

2階ないし4階まで同型・同位置



作製者		縮尺	1/
申請人		縮尺	1/500

(地印刷納)

364053

本図面はA3版をA4版に縮小したものである。

(目次1)

請求番号：35-2

(3/3)


土地建物位置関係図

一棟の建物の番号　　グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ

建物の番号　　３１１

建物の存する部分　　３階


(←○は写真番号および撮影位置・方向)




(１１枚目)

（←○は写真番号および撮影位置・方向）

建物間取図





令和８年（ケ）第３００１４号

（12枚目）

①



②



（13枚目）



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

令和 8 年 （ケ） 第 30014 号
令和 8 年 6 月 4 日 現地調査
令和 8 年 6 月 20 日 評　　価

神戸地方裁判所
第三民事部　御中

評　　価　　書

評価人　　不動産鑑定士

松崎 庄二

第１　評価額

番　号	評　　価　　額
1	金6,310,000円

第２　評価の条件

１　本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。

したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。

２　評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。

３　現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。

４　物件に関する情報提供の内容は、民事執行法５８条４項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第３　目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ。

番号	所在等	登記	現況
1	(一棟の建物の表示) 所在 建物の名称 (専有部分の建物の表示) 家屋番号 建物の名称 種類 構造 床面積 (敷地権の目的である土地の表示) 土地の符号 所在及び地番 地目 地積 (敷地権の表示) 土地の符号 敷地権の種類 敷地権の割合	物件目録記載のとおり	(専有部分) 建物図面と現況は概ね一致した。専有部分の面積は登記記載面積(＝内法面積)を用いる。
	特記事項		
	特にない		

第４　目的物件の位置・環境等

１ 土地の概況及び利用状況等

位置・交通	ＪＲ線　明石駅の北東方　約2.7ｋｍ（道路距離） （附属資料位置図参照）	
付近の状況	一般住宅、マンション、事業所等が混在する住宅地域	
主な公法上の規制等 （道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制）	都市計画区分 用途地域 建ぺい率 容積率 防火規制 その他の規制	市街化区域 第１種中高層住居専用地域 60％ 200％ 防火指定なし 第３種高度地区、宅地造成等工事規制区域
画地条件	規模　　4,504.60 ㎡の　不整形地	
接面道路の状況	北側　約6m市道	
土地の利用状況等	対象専有部分を含む一棟建物の敷地として利用	
供給処理施設	上水道　　あり ガス配管　　あり 下水道　　あり （注）供給処理施設における「あり」・「なし」とは対象物件の前面道路に引込み可能な該当施設の本管が通っている・通っていない状態にあることをいう。	
土壌汚染等	土壌汚染の可能性について特段の情報は得られなかったが、その有無及び内容について確実な情報を得るには専門調査機関による土壌汚染状況調査を要する。	
特記事項	南側の一部は土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に入っている。	

2　建物の概況

(1) 一棟の建物の概要

マンション名	グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ
建物の用途	共同住宅　(総戸数99戸)
建築時期及び経済的残存耐用年数	建築年月日（登記記載）　平成13年12月12日 新築 経過年数　25 年程度 経済的残存耐用年数　20 年程度
構造	鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階付11階建
仕様	屋根：陸屋根 外壁：タイル貼り等
設備等	エレベーター　あり 駐車場　抽選(総台数99台) 集会所　あり その他　トランクルーム、オートロックあり
品等	普通
管理の形態等	管理組合　あり　グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ管理組合 管理方式　委託 管理会社　日本住宅管理(株) 管理形態　管理人　日勤
管理の状況	普通
積立金	令和8年2月28日 現在、 124,043,276 円
特記事項	・石綿使用等の有無 対象建物について、建築時期・構造・種類等の要因を踏まえ現場調査を行った結果、アスベスト等を含有する吹付け材、耐火被覆材、保温材等が使用されている可能性は低いが、成形板等にアスベスト等が使用されている可能性は否定できない。なお、アスベスト使用の詳細については専門調査機関の分析調査を要する。 ・令和11年8月頃に大規模修繕を計画している。

(2) 専有部分の概況

構　　造	鉄筋コンクリート造１階建
位　　置	３階　（３１１号室） 主要開口部の方位：　南東向き
床　面　積	58.75㎡　（登記記載面積）
間　取　り	３ＬＤＫ　　バルコニー 南東向き
仕　　様	天　井　：　クロス等 床　　：　タタミ・フローリング等 内　壁　：　クロス壁等 設　備　：　特になし その他：　特になし
保守管理の状態	普通
管理費等	管　理　費　月額　　4,500円 修繕積立金　月額　　13,420円 滞　納　額　なし　（令和8年6月1日現在　　0円）
専有部分の利用状況等	現況調査報告書のとおり
特記事項	特にない

第５　評価額算出の過程

本件においては、積算価格、比準価格及び収益価格をそれぞれ求め、試算価格を調整のうえ、評価額を後記のとおり決定した。

1 積算価格の試算

建物の価格に、敷地権価格を加算して、積算価格を試算した。

(1) 建物価格

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて建物価格を求めた。

再調達原価 (円/㎡) ア	専有面積 (㎡) イ	共用修正 ウ	現価率 エ	建物価格(円) ア×イ×ウ×エ
250,000	58.75	1.15	0.38	6,420,000

イ 専有面積 ： 登記記載面積
ウ 共用修正 ： 共用部分の床面積修正
エ 現価率
経過年数　25年、 経済的残存耐用年数 20年、 経済的全耐用年数 45年、 残価率 5% の耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用し、現価率を査定した。
現価率＝{残価率5%＋(1－0.05)×(経済的残存耐用年数/経済的全耐用年数)}
×(1－観察減価 0.20)　≒ 0.38

(2) 敷地権価格

敷地権の目的である土地の敷地権価格を次のとおり求めた。

標準画地価格 (円/㎡) ア	個別格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 エ	敷地権割合 オ	敷地権の種類 カ	敷地権価格(円) ア×イ×ウ×エ×オ×カ
88,900	0.81	4,504.60	0.90	1599/ 169000	1.00	2,760,000

ア 標準画地価格（公示価格等からの規準）
地価公示　（神戸西-29）
公示価格等(円/㎡) 時点修正　標準化補正　地域格差　標準画地価格(円/㎡)
109,000 × 102/ 100 × 100/ 100 × 100/ 125 ≒ 88,900
◇ 時点修正 ： 公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率
◇ 標準化補正 ： 不要 (1.00)
◇ 地域格差 ： 街路条件　接近条件　環境条件　行政条件　格差率
100/ 100 × 100/ 101 × 100/ 130 × 100/ 95 ≒ 100/ 125
イ 個別格差 ： 規模、形状等 (0.81)
ウ 地　積 ： 合計登記記載数量
エ 建付減価 ： 建物と敷地との適応性、建物と環境との適合性の考慮
オ 敷地権割合 ： 登記記載のとおり
カ 敷地権の種類 ： 所有権

(3) 積算価格(敷地権付建物の価格)

建物価格 (円) ア	敷地権価格 (円) イ	個別 格差 ウ	積算価格 (円) (ア＋イ)×ウ
6,420,000	2,760,000	0.97	8,900,000

ウ　個別格差 ： 階層別・位置別効用比並びに対象物件自体の間取り・改装費の程度から
0.97　と判定

2　比準価格の試算

(1) 近隣地域・同一需給圏内の類似地域にある同類型の区分所有建物の取引事例を収集分析し、各種補正及び価格形成要因の比較を行って、標準（又は基準階中間）専有部分の1㎡当たりの比準価格を試算した。

[取引事例]
(類似構造・同種・同年代(対象一棟内又は周辺・市区内))
A　令和 5年　12月　　130,000 円/㎡
B　令和 6年　4月　　131,000 円/㎡

(比準表)

番号	事例価格 (円／㎡)	事情補正	時点修正	標準化 補正	地域格差 修正	建物品等 比較	試算価格 (円／㎡) (千円未満四捨五入)
A	130,000	100/100	100.0/100	100/97	100/100	100/90	149,000
B	131,000	100/100	100.0/100	100/93	100/100	100/95	148,000

事情補正 ：取引形態の種別、取引に介在している特殊事情等を考慮した。
時点修正 ：近隣地域の区分所有建物の価格推移の傾向を考慮した。
標準化補正 ：取引事例の階層、位置、形状等を考慮した。
地域格差修正 ：利便性や周辺利用の状況等を考慮した。
建物品等比較 ：建物グレード、築年数、保守管理状況等を考慮した。

(2) 比準価格の試算

㎡当り比準価格 (円／㎡) ア	個別格差 イ	専有面積(㎡) ウ	比準価格 (円) ア×イ×ウ
149,000	0.97	58.75	8,490,000

ア　A・B価格の中庸値をもって査定
イ　個別格差 ： 前記1(3)積算価格の判定欄と同じ

3　収益価格の試算（ＤＣＦ法による）

目的物件を賃貸することにより分析期間中に得られるであろうと予測される有効純収益の現価の合計額に、分析期間末の正味復帰価格の現価を加算して、ＤＣＦ法（Discounted　Cash　Flow法）による収益価格を以下のとおり求めた。

目的物件は賃貸借に供されている建物であり、その賃貸状況は標準的で妥当なものであるので、現行の賃貸条件を参考として収益還元法を適用する。

《ＤＣＦ法による価格査定表》

３年間の有効純収益現価の合計	正味復帰価格の現価					収益価格
	４年目の有効純収益	最終還元利回り	３年目期末復帰価格	複利現価率	正味復帰価格現価	
			イ÷ウ	(6.5%)	エ×オ	
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	ア＋カ
384 千円	245 千円	7.5%	3,267 千円 ≒ 3,270 千円	0.82784	2,707 千円	3,091 千円 ≒ 3,090 千円
(12.4%)					(87.6%)	(100%)

ア・イ：分析期間中のキャッシュフロー参照

ウ　最終還元利回り：　後述の割引率を参考として対象物件の存する地域の特性及び社会・経済情勢等を考慮のうえ、上記のとおり査定した。

オ　複利現価率：　複利現価率に用いた割引率は一般市場における収益物件の標準的な還元利回りを基準として査定した。

《分析期間中のキャッシュフロー》

［単位：千円］

項　目		１年目	２年目	３年目	４年目
ア　総収益	支払賃料	660	660	650	650
	共益費収入	0	0	0	0
	駐車場収入	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0
	可能総収益	660	660	650	650
	空室損失	△ 66	△ 66	△ 65	△ 65
	貸倒損失	△ 20	△ 20	△ 20	△ 20
	有効総収益	574	574	565	565
イ　総費用	維持管理費（修繕費含む）	59	59	59	59
	長期計画修繕費	465	165	165	165
	公租公課	90	90	90	90
	損害保険料	6	6	6	6
	その他費用	0	0	0	0
	総費用合計	620	320	320	320
ウ　経費率　(%)		108.01	55.75	56.64	56.64
エ　有効純収益　ア－イ		△ 46	254	245	245
オ　複利現価率　(割引率6.5%)		0.93896	0.88165	0.82784	
カ　有効純収益の現価　エ×オ		△ 43	224	203	

（注）設定した賃料その他の賃貸条件は、評価時点現在の当該地域における標準的・一般的なものであるが、競売による売却後の現実の賃貸借は、特定の当事者間の契約行為によるものであり、必ずしも設定賃貸条件等に符合する内容が、実現するとは限らない。

4　評価額の判定

(1) 試算価格の調整

積算価格・比準価格・収益価格が下記のとおり算定された。
本件においては、物件の個別性を反映した①と市場の実勢を反映した②を中心に、収益性を反映した③を比較考量して、調整後の価格を下記のとおり求めた。

	占有減価修正前試算価格（円） ア	占有減価修正 イ	試算価格（円） ア×イ
①積算価格	8,900,000	1.00	8,900,000
②比準価格	8,490,000	1.00	8,490,000
③収益価格			3,090,000
④調整後の価格	7,890,000		

イ　占有減価修正　：必要なし

(2) 評価額の判定

調整後の価格に、市場性修正及び競売市場修正を施し、さらにその他の控除減価（管理費等）を考慮して評価額を求めた。

調整後の価格（円） ア	市場性修正 イ	競売市場修正 ウ	その他の控除減価（管理費等） エ	評価額（円） ア×イ×ウ×エ
7,890,000	1.00	0.80	1.00	6,310,000

イ　市場性修正　：必要なし

ウ　競売市場修正　：評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

エ　その他の控除減価（管理費等）
　　なし

第６　参考価格資料

１　地価公示価格等　（神戸西-29）

所　　在　：　神戸市西区伊川谷町潤和字山ノ上１３０６番９
価　　格　：　109,000円/㎡
位　　置　：　ＪＲ線「明石」駅より道路距離2.2ｋｍ
価格時点　：　令和８年１月１日
地　　積　：　201㎡
供給処理施設　：　水道、ガス、下水
接面街路　：　北西側幅員6m市道に接面
用途指定等　：　第１種低層住居専用地域（建ぺい率50%，容積率100%）
地域の概要　：　中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域

２　固定資産税評価額（令和7年度）

土地：　196,702,368円　（×1,599/ 169,000）
建物：　4,907,300円

第７　附属資料

１　対象不動産及び地価公示地等の位置図
２　公図写
３　建物図面・各階平面図写
４　建物間取図
５　現況写真

以　上

令和　８年（ケ）第３００１４号

物　件　目　録

１（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑１５５５番地６

建物の名称　　グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　伊川谷町有瀬１５５５番６の３１１

建物の名称　　３１１

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　３階部分　５８．７５平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑１５５５番６

地　　目　　宅地

地　　積　　４５０４．６０平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　１６９０００分の１５９９

地理院地図
GSI Maps


対象不動産及び地価公示地等の位置図



※ 国土地理院地図データを基に加筆、作成した。

公図写

イ 1555-27　ハ 1556-3　ホ 1563-2　ト 1606-4　リ 1606-2
ロ 1602-12　ニ 1556-4　ヘ 1605-5　チ 1606-6



(注) 地図に準ずる図面は，土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間，これに代わるものとして備え付けられている図面で，土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。



請求部分	所在	神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑				地番	1555番6		
出力縮尺	縮尺不明	精度区分		座標系番号又は記号		分類	地図に準ずる図面	種類	旧土地台帳附属地図
作成年月日				備付年月日(原図)				補記事項	

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

(神戸地方法務局明石支局管轄)

令和8年3月2日

東京法務局中野出張所

登記官 [redacted]

請求番号：27-1

(1/1)

縮版図

登記年月日：平成14年1月22日

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
（神戸地方法務局明石支局管轄）
令和8年3月2日　東京法務局中野出張所
登記官

各階平面図


建物図面 各階平面図 14.1.22


家屋番号	伊川谷町有瀬 1555番6の311
一棟の建物の所在	神戸市西区伊川谷町有瀬字鍛治屋畑1555番地6

一棟の建物の番号　グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ

建物の番号　311

建物の存する部分　3階





求積表

2.610	x	0.320=	0.835200
2.545	x	0.320=	0.814400
7.635	x	7.480=	57.109800
		合計	58.759400
		床面積	58.75㎡

作製者	[redacted]	平成14年1月17日（平成　年　月　日作製）	縮尺	1/250	
申請人	[redacted]		縮尺	1/1000	


（地印鑑消）

364116

建物図面写

請求番号：27-2　(2/3)

建物間取図



令和８年（ケ）第３００１４号

付 属 資 料

参 考 写 真



対象不動産を含む一棟の建物



対象不動産を含む一棟の建物