入札時に提出する陳述書について

（お知らせ）

入札時には、入札書、住民票等のほか、陳述書も提出していただく必要があります（民事執行法６５条の２、民事執行規則３８条７項、３１条の２）。

入札書と共に陳述書が提出されないと、その入札は無効となります。また、陳述書の追完はできません。

陳述書の記載に不備がある場合には、入札が無効となることがありますので、記入、提出に当たっては、陳述書下欄の注意事項をよくお読みください。

なお、各陳述書の「陳述」欄にある「自己の計算において私に買受けの申出をさせようとする者は、別紙（中略）のとおりです。」は、これに該当する場合のみ、□にチェックを入れてください。□にチェックが入っているのに、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項」の添付がない場合は、その入札は無効となります。

陳述書は、神戸地方裁判所執行官室でお受け取りいただくか、ＢＩＴ（https://www.bit.courts.go.jp/）のホーム画面右下にある「ダウンロード」にも掲載しております。

必要書類など、ご不明な点は、神戸地方裁判所執行官室（０７８－３４１－２１３０）までお問い合わせください。

令和　８年（ケ）第　　８９号

期　間　入　札　の　公　告

令和　８年１１月２４日
神戸地方裁判所第３民事部
裁判所書記官　中　山　克　巳

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和　８年１２月　９日から 令和　８年１２月１６日まで	
開札期日	日　時 場　所	令和　８年１２月２２日　午前１０時００分 神戸地方裁判所売却場(1階)
売却決定期日	日　時 場　所	令和　９年　１月１２日　午後　２時００分 神戸地方裁判所第３民事部
買受申出の保証の提供方法		下記のいずれかによる。 （１）当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 （２）銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の制限（民事執行規則３３条）		☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和　８年１１月２４日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。		

物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括売却	買受申出保証額（円）	令和８年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1	9,180,000 7,344,000		1,836,000	54,419	12,315
備考					

令和　８年（ケ）第　　８９号

物　件　目　録

１（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市中央区磯上通四丁目３０９番地

建物の名称　　エスリード神戸三宮ラグジェ

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　磯上通四丁目３０９番の１０１０

建物の名称　　１０１０

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　１０階部分　２２．５８平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市中央区磯上通四丁目３０９番

地　　目　　宅地

地　　積　　５８１．０８平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　３４４２８８分の２５２０

令和　８年（ケ）第　　８９号

物　件　明　細　書

令和　８年１０月２８日
神戸地方裁判所第３民事部
裁判所書記官　中　山　克　巳

1　不動産の表示
【物件番号１】
別紙物件目録記載のとおり

2　売却により成立する法定地上権の概要
なし

3　買受人が負担することとなる他人の権利
【物件番号１】
なし

4　物件の占有状況等に関する特記事項
【物件番号１】
Ｂが占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。ただし、代金納付日から６か月間明渡しが猶予される。

5　その他買受けの参考となる事項
【物件番号１】
管理費等の滞納あり。

《　注　　意　　書　》

1　本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。

2　記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみが簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。

3　買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。

4　対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。

5　各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。

令和　８年（ケ）第　　８９号

物　件　目　録

１（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市中央区磯上通四丁目３０９番地

建物の名称　　エスリード神戸三宮ラグジェ

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　磯上通四丁目３０９番の１０１０

建物の名称　　１０１０

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　１０階部分　２２．５８平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市中央区磯上通四丁目３０９番

地　　目　　宅地

地　　積　　５８１．０８平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　３４４２８８分の２５２０

令和８年(ケ)第８９号
令和８年７月１３日受理
令和８年　８　月　31 日提出

現況調査報告書

神戸地方裁判所
執行官　大　島　俊　宏（印）

（注）チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

令和　８年（ケ）第　　８９号

物　件　目　録

１（一棟の建物の表示）

所　　在　　神戸市中央区磯上通四丁目３０９番地

建物の名称　　エスリード神戸三宮ラグジェ

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　　磯上通四丁目３０９番の１０１０

建物の名称　　１０１０

種　　類　　居宅

構　　造　　鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　　１０階部分　２２．５８平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　　１

所在及び地番　神戸市中央区磯上通四丁目３０９番

地　　目　　宅地

地　　積　　５８１．０８平方メートル

（敷地権の表示）

土地の符号　　１

敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　３４４２８８分の２５２０

不動産の表示	「物件目録」のとおり
住居表示	兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目１番２３-１０１０号室
建物	物件１
種類，構造及び床面積の概略	■公簿上の記載とほぼ同一である □公簿上の記載と次の点が異なる（□主たる建物　□附属建物） □種　類： □構　造： □床面積：
物件目録にない附属建物	■ない □ある　種　類： 構　造： 床面積：
占有者及び占有状況	□建物所有者　　■その他の者（B） 上記の者　が本件建物を住居として利用し、占有している。 ■「占有者及び占有権原」のとおり
管理費等の状況	■下記のとおり 管理費　　４，９００円 修繕積立金　　３，５００円 円 円 円 令和８年８月２１日現在 □滞納はない ■滞納がある令和７年４月分～令和８年８月分 計１４２，８００円 □不明
管理費等照会先	エスリード建物管理株式会社
その他の事項	「その他の事項（４枚目）」記載のとおり
敷地権	符号１
現況地目	■宅地（符号１）　□　　（符号　）□　　（符号　）
形状	■公図のとおり　　□地積測量図のとおり □建物図面（各階平面図）のとおり　　□土地建物位置関係図のとおり □
敷地権の種類	■所有権（符号１）　　□地上権（符号　）□賃借権（符号　） □　　（符号　）
その他の事項	
執行官保管の仮処分	■ない　　地方裁判所　　支部　　年（　）第　　号 □ある　［保管開始日　　年　　月　　日
敷地権以外の土地（目的外土地）	■ない □ある（詳細は「目的外土地の概況」のとおり）
土地建物の位置関係	□建物図面（各階平面図）のとおり　　■土地建物位置関係図のとおり

（注）チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

占有者及び占有権原（物件1関係）

占有範囲	■全部 □
占有者	□債務者 ■B（Aの親族）
占有状況	□敷地 □駐車場 □ ■居宅 □事務所 □店舗 □倉庫 □

■関係人（■B（占有者） □ （ ））の陳述／■提示文書（賃室賃貸借契約書、契約更新の覚書、合意書）の要旨

占有権原		■賃借権 □使用借権 □
占有開始時期		令和7年1月31日
最初の契約等	契約日	令和6年11月17日
	期間	令和7年1月31日 から ■令和8年1月30日まで1年間 □期間の定めなし
更新の種別		■合意更新 □自動更新 □法定更新
現在の契約等	期間	令和8年1月31日から ■令和9年1月30日まで1年間 □期間の定めなし
契約等当事者	貸主	■所有者 □その他の者（ ）
	借主	□占有者 ■その他の者（A）
賃料・支払時期等		毎月 金70，500円（毎月月末限り翌月分支払） □前払（ 分 円） □相殺（ 分 円）
敷金・保証金		■ない □ある（□敷金 円 □保証金 円）
特約等		□譲渡・転貸を認める □
その他		共益費8，000円を別途支払う。

執行官の意見	■上記のとおり □下記のとおり □「執行官の意見」のとおり

（注）チェック項目中の調査結果は，「■」の箇所の記載のとおり

（3枚目）

その他の事項

■本件物件について

1　本件専有部分を含む一棟建物の名称は「エスリード神戸三宮ラグジェ」という。

2　本件物件の占有状況は玄関付近には表札はなかったが、Ｂ宛の郵便物の存在、関係人の陳述及び立入調査の結果から２枚目及び３枚目のとおりと判断した。

3　管理費等の滞納額は２枚目の記載のとおりであるが、管理規約によると年１５％の遅延損害金が加算される。

4　室内の状態は、経年劣化相当の汚れ、しみ等はあると思われるが特段損傷は確認できなかった。

5　債務者兼所有者に照会書を送付したが、回答はなかった。

■　マンション管理会社からの回答の要旨

1　総戸数１４０戸

2　管理方式：委託（日勤）

3　集会室：なし

4　エレベーター：あり

5　トランクルーム：なし

6　駐車場：１２台

7　積立金残高：６３，１７３，１８６円（令和８年６月３０日現在）

8　近い将来の大規模修繕計画なし

■エスリード賃貸株式会社からの回答書の要旨

1　平成３０年３月１日より債務者兼所有者と株式会社ＴＡＫＵＴＯ間の特定賃貸借契約（サブリース契約：契約締結日は平成３０年２月２８日付）が開始

2　令和７年２月２８日付で特定賃貸借契約（サブリース契約）が終了

3　令和７年３月１日から賃貸人たる地位が株式会社ＴＡＫＵＴＯから債務者兼所有者に移転し、現在は、Ａさんとの間での賃貸借契約となっている。

（注）チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

関係人の陳述等

陳述者 （当事者等との関係）	陳述内容等
■Ｂ（占有者、Ａの親族）	1　本件物件の借主は親族のＡ、入居者を私として、契約しています。 2　私は社会人です。
■Ａ（Ｂの親族）	1　契約上、借主は私です。
■管理会社担当者	1　現在はサブリース契約ではありません。 2　債務者兼所有者と直接賃貸借契約の関係にあると思います。

（注）チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

（調査経過用）

調 査 の 経 過

調 査 の 日 時	調 査 の 場 所 等	調 査 の 方 法 等
R8年7月16日(木) 13:45-14:00	物件所在地	物件確認、外観撮影、通知書及び照会書を投函 (110円返信用封筒同封)
R8年7月16日(木) 14:20-15:00	神戸地方法務局	公図等及び全部事項証明書交付申請
R8年7月16日(木) 17:08-17:13	執行官室	管理会社担当者に電話にて管理費等滞納状況等の調査依頼(電話・受信)
R8年7月29日(水)	執行官室	エスリード賃貸株式会社宛てに照会書を送付（レターパックライト430円、返信用レターパックライト430円）及び債務者兼所有者宛に照会書を送付(110円切手添付、110円返信用封筒同封)
R8年7月29(水) 12:50-13:20	物件所在地	立入調査、写真撮影、評価人帯同
R8年8月6日(木) 14:02-14:12	執行官室	Ｂから占有状況等について事情聴取 (電話・発信)
R8年8月27日(木) 9:27-9:28	執行官室	Ａから賃貸借契約等について事情聴取 (電話・受信)

(特記事項)

□ 令和　　年　　月　　日
目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。


■ 令和８年７月２９日
目的物件は不在で施錠されていたので、立会人Ｃを立ち会わせ、解錠技術者に解錠させて建物内に立ち入った。

□ 令和　　年　　月　　日
休日・夜間執行許可の提示をした。

□

（注）チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

本図面はA3版をA4版（B4）に縮小したものである



請求部分	所在	神戸市中央区磯上通四丁目				地番	309番		
出力縮尺	1/500	精度区分	甲一	座標系番号又は記号	V	分類	地図(法第１４条第１項)国調法１９－５指定	種類	土地区画整理所在図
作成年月日	平成11年8月31日			備付年月日(原図)				補記事項	

請求番号：21-1
(1/1)

（7枚目）

公用

公用


登記年月日：平成30年2月9日

建物図面
各階平面図

家屋番号	
建物の所在	神戸市中央区磯上通四丁目３０９番地

各階平面図


一棟の建物
１階



求積表

1.950	× 1.150	＝	2.242500
5.770	× 1.540	＝	8.885800
3.820	× 5.460	＝	20.857200
5.720	× 4.890	＝	27.970800
3.820	× 0.100	＝	0.382000
3.900	× 1.800	＝	7.020000
1.400	× 6.095	＝	8.533000
8.770	× 18.650	＝	163.560500
1.690	× 1.350	＝	2.281500
	合計		241.733300
	床面積		241.73 ㎡





建物の名称：エスリード神戸三宮ラグジェ

（単位：m）

作成者	日作成）	縮尺	1/250	申請人	縮尺	1/500

（大阪土地家屋調査士会）

本図面はA3版をA4版に縮小したものである

（８枚目）

請求番号：21-2　(1/3)

公用


登記年月日：平成30年2月9日

各階平面図

建物図面
各階平面図

家屋番号	
建物の所在	神戸市中央区磯上通四丁目３０９番地

一棟の建物
２階～１５階
（各階同型）



求積表

14.640	× 8.400	＝	122.976000
16.540	× 4.890	＝	80.880600
14.640	× 5.360	＝	78.470400
	合計		282.327000
	床面積		282.32 ㎡

（単位：m）

作成者		縮尺	1／	申請人		縮尺	1／250

（大阪土地家屋調査士会）

本図面はA3版をA4版に縮小したものである

（9枚目）


公用


登記年月日：平成30年2月9日


各階平面図

建物図面
各階平面図

家屋番号	磯上通四丁目３０９番の１０１０
建物の所在	神戸市中央区磯上通四丁目３０９番地







求積表			
2.575	× 0.470	＝	1.210250
2.850	× 6.595	＝	18.795750
2.260	× 0.300	＝	0.678000
2.150	× 0.885	＝	1.902750
	合計		22.586750
	床面積		22.58 ㎡

建物の存する部分　１０階
建物の名称　１０１０

（単位：m）

作成者		縮尺	1/250	申請人		縮尺	1/500


（大阪土地家屋調査士会）

本図面はA3版をA4版に縮小したものである

（10枚目）

請求番号：21-2　　(3/3)

土地建物位置関係図




（←○は写真番号および撮影位置・方向）

建物の存する部分１０階

部屋番号１０１０号室



道　路




当図面は、土地と建物とのおおよその位置関係を示した参考図であり、
土地及び建物の範囲・境界を確定的に示すものではない。

令和８年（ケ）第８９号

（11枚目）

(←○は写真番号および撮影位置・方向)

建物間取図



令和8年(ケ)第89号

(12枚目)

①



②






③



④

⑤



令和 8 年 （ケ） 第 89 号
令和 8 年 7 月 29 日 現地調査
令和 8 年 8 月 28 日 評　　価

神戸地方裁判所
第三民事部　御中

評　　価　　書

評価人　　不動産鑑定士

尾崎　潤

第１　評価額

番　号	評　　価　　額
1	金9,180,000円

第２　評価の条件

１　本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。

したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。

２　評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。

３　現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。

４　物件に関する情報提供の内容は、民事執行法５８条４項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第３　目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ。

番号	所在等	登記	現況
1	(一棟の建物の表示) 所在 建物の名称 (専有部分の建物の表示) 家屋番号 建物の名称 種類 構造 床面積 (敷地権の目的である土地の表示) 土地の符号 所在及び地番 地目 地積 (敷地権の表示) 土地の符号 敷地権の種類 敷地権の割合	物件目録記載のとおり	(専有部分) 建物図面と現況は概ね一致した。専有部分の面積は登記記載面積(＝内法面積)を用いる。
	特記事項		
	特にない		

第４　目的物件の位置・環境等

１ 土地の概況及び利用状況等

位置・交通	ＪＲ線　三ノ宮駅の南東方　約750m（道路距離） （附属資料位置図参照）	
付近の状況	マンション、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域	
主な公法上の規制等 （道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制）	都市計画区分 用途地域 建ぺい率 容積率 防火規制 その他の規制	市街化区域 商業地域 80％ 600％ 防火地域 宅地造成等工事規制区域
画地条件	規模　581.08㎡の　ほぼ整形地	
接面道路の状況	北西側　約11m市道	
土地の利用状況等	対象専有部分を含む一棟建物の敷地として利用	
供給処理施設	上水道　あり ガス配管　あり 下水道　あり （注）供給処理施設における「あり」・「なし」とは対象物件の前面道路に引込み可能な該当施設の本管が通っている・通っていない状態にあることをいう。	
土壌汚染等	土壌汚染の可能性について特段の情報は得られなかったが、その有無及び内容について確実な情報を得るには専門調査機関による土壌汚染状況調査を要する。	
特記事項	特にない	

2　建物の概況

(1) 一棟の建物の概要

マンション名	エスリード神戸三宮ラグジェ
建物の用途	共同住宅　(総戸数140戸)
建築時期及び経済的残存耐用年数	建築年月日（登記記載）　平成30年2月3日 新築 経過年数　9 年程度 経済的残存耐用年数　40 年程度
構造	鉄筋コンクリート造15階建
仕様	屋根：陸屋根 外壁：タイル貼り等
設備等	エレベーター　あり 駐車場　受付順(総台数12台) 集会所　なし その他　オートロックあり
品等	普通
管理の形態等	管理組合　あり　エスリード神戸三宮ラグジェ管理組合 管理方式　委託 管理会社　エスリード建物管理(株) 管理形態　管理人　日勤
管理の状況	普通
積立金	令和8年6月30日 現在、 63,173,186 円
特記事項	・石綿使用等の有無 対象建物について、建築時期・構造・種類等の要因を踏まえ現場調査を行った結果、アスベスト等を含有する吹付け材、耐火被覆材、保温材等が使用されている可能性は低いが、成形板等にアスベスト等が使用されている可能性は否定できない。なお、アスベスト使用の詳細については専門調査機関の分析調査を要する。

(2) 専有部分の概況

構　　造	鉄筋コンクリート造１階建
位　　置	１０階（１０１０号室） 主要開口部の方位：　北西向き
床　面　積	22.58㎡　（登記記載面積）
間　取　り	１Ｋ　　バルコニー 北西向き
仕　　様	天　井　：　クロス等 床　　：　フローリング等 内　壁　：　クロス壁等 設　備　：　特になし その他：　特になし
保守管理の状態	普通
管理費等	管　理　費　月額　　4,900円 修繕積立金　月額　　3,500円 滞　納　額　あり　（令和8年8月21日現在　　142,800円）
専有部分の利用状況等	現況調査報告書のとおり
特記事項	特にない

第５　評価額算出の過程

本件においては、積算価格、比準価格及び収益価格をそれぞれ求め、試算価格を調整のうえ、評価額を後記のとおり決定した。

1 積算価格の試算

建物の価格に、敷地権価格を加算して、積算価格を試算した。

(1) 建物価格

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて建物価格を求めた。

再調達原価 (円/㎡) ア	専有面積 (㎡) イ	共用修正 ウ	現価率 エ	建物価格(円) ア×イ×ウ×エ
320,000	22.58	1.36	0.66	**6,490,000**

イ 専有面積 ： 登記記載面積
ウ 共用修正 ： 共用部分の床面積修正
エ 現価率
経過年数　9年、 経済的残存耐用年数 40年、 経済的全耐用年数 49年、 残価率 5% の耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用し、現価率を査定した。
現価率＝{残価率5%＋(1－0.05)×(経済的残存耐用年数/経済的全耐用年数)}
×(1－観察減価 0.20)　≒ 0.66

(2) 敷地権価格

敷地権の目的である土地の敷地権価格を次のとおり求めた。

標準画地価格 (円/㎡) ア	個別格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 エ	敷地権割合 オ	敷地権の種類 カ	敷地権価格(円) ア×イ×ウ×エ×オ×カ
594,000	1.00	581.08	0.90	2520/ 344288	1.00	**2,270,000**

ア 標準画地価格（公示価格等からの規準）
地価公示　（神戸中央5-19）
公示価格等(円/㎡) 時点修正　標準化補正　地域格差　標準画地価格(円/㎡)
538,000 × 106/ 100 × 100/ 100 × 100/ 96 ≒ 594,000
◇ 時点修正 ： 公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率
◇ 標準化補正 ： 不要（1.00）
◇ 地域格差 ： 街路条件　接近条件　環境条件　行政条件　格差率
100/ 102 × 100/ 99 × 100/ 95 × 100/ 100 ≒ 100/ 96
イ 個別格差 ： 特になし（1.00）
ウ 地　積 ： 登記記載数量
エ 建付減価 ： 建物と敷地との適応性、建物と環境との適合性の考慮
オ 敷地権割合 ： 登記記載のとおり
カ 敷地権の種類 ： 所有権

(3) 積算価格(敷地権付建物の価格)

建物価格 (円) ア	敷地権価格 (円) イ	個別 格差 ウ	積算価格 (円) (ア＋イ)×ウ
6,490,000	2,270,000	0.99	8,670,000

ウ　個別格差 ： 階層別・位置別効用比並びに対象物件自体の間取り・改装費の程度から
0.99　と判定

2　比準価格の試算

(1) 近隣地域・同一需給圏内の類似地域にある同類型の区分所有建物の取引事例を収集分析し、各種補正及び価格形成要因の比較を行って、標準（又は基準階中間）専有部分の1㎡当たりの比準価格を試算した。

[取引事例]
(類似構造・同種・同年代(対象一棟内又は周辺・市区内))
A　令和 7年　10月　　524,000 円/㎡
B　令和 5年　 9月　　576,000 円/㎡

(比準表)

番号	事例価格 (円／㎡)	事情補正	時点修正	標準化 補正	地域格差 修正	建物品等 比較	試算価格 (円／㎡) (千円未満四捨五入)
A	524,000	100/100	100.0/100	100/98	100/105	100/96	530,000
B	576,000	100/100	100.0/100	100/103	100/105	100/95	561,000

事情補正 ：取引形態の種別、取引に介在している特殊事情等を考慮した。
時点修正 ：近隣地域の区分所有建物の価格推移の傾向を考慮した。
標準化補正 ：取引事例の階層、位置、形状等を考慮した。
地域格差修正 ：利便性や周辺利用の状況等を考慮した。
建物品等比較 ：建物グレード、築年数、保守管理状況等を考慮した。

(2) 比準価格の試算

㎡当り比準価格 (円／㎡) ア	個別格差 イ	専有面積(㎡) ウ	比準価格 (円) ア×イ×ウ
546,000	0.99	22.58	12,210,000

ア　A・B価格の中庸値をもって査定

イ　個別格差 ： 前記1(3)積算価格の判定欄と同じ

3 収益価格の試算（ＤＣＦ法による）

目的物件を賃貸することにより分析期間中に得られるであろうと予測される有効純収益の現価の合計額に、分析期間末の正味復帰価格の現価を加算して、ＤＣＦ法（Discounted Cash Flow法）による収益価格を以下のとおり求めた。

目的物件は賃貸借に供されている建物であり、その賃貸状況は標準的で妥当なものであるので、現行の賃貸条件を参考として収益還元法を適用する。

《ＤＣＦ法による価格査定表》

３年間の有効純収益現価の合計	正味復帰価格の現価					収益価格
	４年目の有効純収益	最終還元利回り	３年目期末復帰価格 イ÷ウ	複利現価率 (4.5%)	正味復帰価格現価 エ×オ	
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	ア＋カ
1,635 千円	620 千円	5.5%	11,273 千円 ≒ 11,270 千円	0.87629	9,876 千円	11,511 千円 ≒ 11,510 千円
(14.2%)					(85.8%)	(100%)

ア・イ：分析期間中のキャッシュフロー参照

ウ　最終還元利回り：　後述の割引率を参考として対象物件の存する地域の特性及び社会・経済情勢等を考慮のうえ、上記のとおり査定した。

オ　複利現価率：　複利現価率に用いた割引率は一般市場における収益物件の標準的な還元利回りを基準として査定した。

《分析期間中のキャッシュフロー》

［単位：千円］

項目		１年目	２年目	３年目	４年目
ア　総収益	支払賃料	846	846	833	833
	共益費収入	96	96	94	94
	駐車場収入	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0
	可能総収益	942	942	927	927
	空室損失	△ 94	△ 94	△ 93	△ 93
	貸倒損失	△ 28	△ 28	△ 28	△ 28
	有効総収益	820	820	806	806
イ　総費用	維持管理費（修繕費含む）	66	66	66	66
	長期計画修繕費	147	47	47	47
	公租公課	67	67	67	67
	損害保険料	6	6	6	6
	その他費用	0	0	0	0
	総費用合計	286	186	186	186
ウ　経費率　(%)		34.88	22.68	23.08	23.08
エ　有効純収益　アーイ		534	634	620	620
オ　複利現価率　(割引率4.5%)		0.95693	0.91572	0.87629	
カ　有効純収益の現価　エ×オ		511	581	543	

（注）設定した賃料その他の賃貸条件は、評価時点現在の当該地域における標準的・一般的なものであるが、競売による売却後の現実の賃貸借は、特定の当事者間の契約行為によるものであり、必ずしも設定賃貸条件等に符合する内容が、実現するとは限らない。

4　評価額の判定

(1) 試算価格の調整

積算価格・比準価格・収益価格が下記のとおり算定された。
本件においては、市場の実勢を反映した②と収益性を反映した③を中心に、物件の個別性を反映した①とを比較考量して、調整後の価格を下記のとおり求めた。

	占有減価修正前試算価格（円） ア	占有減価修正 イ	試算価格（円） ア×イ
①積算価格	8,670,000	1.00	8,670,000
②比準価格	12,210,000	1.00	12,210,000
③収益価格			11,510,000
④調整後の価格	11,710,000		

イ　占有減価修正　：必要なし

(2) 評価額の判定

調整後の価格に、市場性修正及び競売市場修正を施し、さらにその他の控除減価(管理費等)を考慮して評価額を求めた。

調整後の価格（円） ア	市場性修正 イ	競売市場修正 ウ	その他の控除減価（管理費等） エ	評価額（円） ア×イ×ウ×エ
11,710,000	1.00	0.80	0.98	9,180,000

イ　市場性修正　：必要なし

ウ　競売市場修正　：評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

エ　その他の控除減価（管理費等）
売却に至る間の管理費等の滞納相当額等を考慮した。

第６　参考価格資料

１　地価公示価格等　（神戸中央5-19）

所在	：	神戸市中央区磯上通４丁目３３６番 「磯上通４－２－２２」
価格	：	538,000円/㎡
位置	：	ＪＲ線「三ノ宮」駅より道路距離800m
価格時点	：	令和８年１月１日
地積	：	362㎡
供給処理施設	：	水道、ガス、下水
接面街路	：	北東側幅員15m市道に接面
用途指定等	：	商業地域（建ぺい率80%，容積率600%）
地域の概要	：	中層事務所、マンション等が混在する商業地域

２　固定資産税評価額（令和8年度）

土地：	178,972,640円	（×2,520/ 344,288）
建物：	3,668,800円	

第７　附属資料

１　対象不動産及び地価公示地等の位置図
２　公図写
３　建物図面・各階平面図写
４　建物間取図
５　現況写真

以　上

令和　8年（ケ）第　　89号

物　件　目　録

1（一棟の建物の表示）

所　　在　神戸市中央区磯上通四丁目３０９番地

建物の名称　エスリード神戸三宮ラグジェ

（専有部分の建物の表示）

家屋　番号　磯上通四丁目３０９番の１０１０

建物の名称　１０１０

種　　類　居宅

構　　造　鉄筋コンクリート造１階建

床　面　積　１０階部分　２２．５８平方メートル

（敷地権の目的である土地の表示）

土地の符号　1

所在及び地番　神戸市中央区磯上通四丁目３０９番

地　　目　宅地

地　　積　５８１．０８平方メートル


（敷地権の表示）

土地の符号　1


敷地権の種類　所有権

敷地権の割合　３４４２８８分の２５２０

対象不動産及び地価公示等の位置図



公図写



請求部分	所在	神戸市中央区磯上通四丁目					地番	309番		
出力縮尺	1/500	精度区分	甲一	座標系番号又は記号	V	分類	地図(法第14条第1項)国調法19-5指定		種類	土地区画整理所在図
作成年月日	平成11年8月31日			備付年月日(原図)				補記事項		

これは地図に記録されている内容を証明した書面である。

令和8年6月1日
神戸地方法務局
登記官 [redacted]

地図整理番号：M36322
(1/1)

A4に縮小

登記年月日：平成30年2月9日


これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和8年6月1日　神戸地方法務局　登記官

各階平面図


家屋番号	
建物の所在	神戸市中央区磯上通四丁目３０９番地

建物図面
各階平面図

一棟の建物
1階







求積表

1.950	× 1.150	=	2.242500
5.770	× 1.540	=	8.885800
3.820	× 5.460	=	20.857200
5.720	× 4.890	=	27.970800
3.820	× 0.100	=	0.382000
3.900	× 1.800	=	7.020000
1.400	× 6.095	=	8.533000
8.770	× 18.650	=	163.560500
1.690	× 1.350	=	2.281500
合計			241.733300
床面積			241.73 ㎡

建物の名称：エスリード神戸三宮ラグジェ

（単位　m）

作成者	[redacted]	平成 30 年 2 月 5 日作成	縮尺	1/250	申請人	[redacted]	縮尺	1/500

（大阪土地家屋調査士会）

地図整理番号：M36323　(1/3)

A4に縮小

登記年月日：平成30年2月9日

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和8年6月1日
神戸地方法務局

各階平面図

建物図面
各階平面図

家屋番号	
建物の所在	神戸市中央区磯上通四丁目３０９番地

一棟の建物
２階～１５階
（各階同型）



求積表

14.640	× 8.400	＝	122.976000
16.540	× 4.890	＝	80.880600
14.640	× 5.360	＝	78.470400
	合計		282.327000
	床面積		282.32 ㎡

（単位 m）

作成者	[redacted]	30 年 2 月 5 日作成	縮尺	1／		縮尺	1／250

（大阪土地家屋調査士会）

地図整理番号：M36323　(2/3)

A4に縮小

登記年月日：平成30年2月9日

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和8年6月1日
神戸地方法務局

登記官


各階平面図

建物図面
各階平面図

家屋番号	磯上通四丁目３０９番の１０１０
建物の所在	神戸市中央区磯上通四丁目３０９番地







求積表

2.575	× 0.470	＝	1.210250
2.850	× 6.595	＝	18.795750
2.260	× 0.300	＝	0.678000
2.150	× 0.885	＝	1.902750
	合計		22.586750
	床面積		22.58 ㎡

建物の存する部分　１０階
建物の名称　１０１０


（単位：m）

作成者	[redacted]	年 2 月 5 日作成	縮尺	1/250	申請人	[redacted]	縮尺 1/500

地図整理番号　M36323　(3/3)

A4に縮小

建物間取図



令和8年(ケ)第89号



対象物件を含む一棟の建物



対象物件を含む一棟の建物

