

期 間 入 札 の 公 告

令和 8年 6月25日

富山地方裁判所高岡支部執行係

裁判所書記官 千代正人

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8年 7月15日 午前 8時30分から 令和 8年 7月22日 午後 5時00分まで
開札期日	日 時 令和 8年 7月29日 午前10時00分 場 所 富山地方裁判所高岡支部開札場
売却決定 期日	日 時 令和 8年 8月12日 午前10時30分 場 所 富山地方裁判所高岡支部執行係
特別売却 実施期間	令和 8年 7月30日 午前 9時00分から 令和 8年 7月30日 午後 4時00分まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限(民事執行規 則33条)	☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 8年 6月25日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	

物 件 目 録

23 所 在 高岡市大坪町三丁目
地 番 33番1
地 目 宅地
地 積 166.88平方メートル

物 件 明 細 書

令和 8年 5月28日

富山地方裁判所高岡支部執行係

裁判所書記官 千代正人

1 不動産の表示

【物件番号23】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号23】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号23】

駐車場として使用されている。使用者らの占有権限は買受人に対抗できない。

5 その他買受けの参考となる事項

なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意

味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。

5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。

物 件 目 録

23 所 在 高岡市大坪町三丁目
地 番 33番1
地 目 宅地
地 積 166.88平方メートル

令和 7年(ケ)第 15号
(物件番号 23)
令和 7年 7月25日受理
令和 7年 8月14日引継
令和 7年12月 日提出

現況調査報告書

富山地方裁判所高岡支部

執行官 福野直樹 ㊞

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

23	所 在	高岡市大坪町三丁目
	地 番	33番1
	地 目	宅地
	地 積	166.88平方メートル
		共有者 A 持分5億9079万1429分の4億1983万2136
		共有者 B 持分5億9079万1429分の 8028万7024
		共有者 C 持分5億9079万1429分の 9067万2269

占有者及び占有権原 (物件23 関係)		
占有範囲	■一部2台分	
占有者	■G	
占有状況	<input type="checkbox"/> 敷地 <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 居宅 <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 店舗 <input type="checkbox"/> 倉庫	
関係人の陳述及び提示文書の要旨	<input checked="" type="checkbox"/> 陳述 (■G (占有者), ■F (相手方代理人)) <input type="checkbox"/> 文書 ()	
占有権原	■賃借 <input type="checkbox"/> 使用借 <input type="checkbox"/> 転借 <input type="checkbox"/>	
占有開始時期	不明(駐車場開設頃)	
最初の契約等	契約日	不明
	期間	不明
更新の種別	<input type="checkbox"/> 合意更新 <input type="checkbox"/> 自動更新 <input type="checkbox"/> 法定更新	
現在の契約等	期間	不明
契約等当事者	貸主	<input type="checkbox"/> 所有者 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (有限会社ロジェ)
	借主	■占有者 <input type="checkbox"/> その他 ()
賃料・支払時期	毎月 金7,000円 (毎月末日限り翌月分持参払) <input type="checkbox"/> 前払 () <input type="checkbox"/> 相殺 ()	
敷金・保証金	<input checked="" type="checkbox"/> ない [<input type="checkbox"/> 敷金 <input type="checkbox"/> 保証 <input type="checkbox"/> ある [金 円	
特約等	<input type="checkbox"/> 譲渡転貸可 <input type="checkbox"/>	
その他		
執行官の意見	<input checked="" type="checkbox"/> 上記のとおり <input type="checkbox"/> 下記のとおり <input type="checkbox"/> 「執行官の意見のとおり」	
	<input checked="" type="checkbox"/> 占有開始時期は、早くとも地上建物が取り壊された平成19年春以降であるものと思料する。	

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

関係人の陳述	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
<p>■D (申立人ら代理人)</p>	<p>1. 当職は、本件申立人B氏及び同C氏の代理人弁護士です。</p> <p>2. 物件23の土地(以下、「本件土地」という。)は両氏及び本件相手方A氏の共有です。三氏は親族関係にあります。</p> <p>3. 本件は、債務の返済目的ではなく、共有物分割による不動産の換価を公平な裁判所主導で行う手続(形式競売)です。</p> <p>4. A氏の財産管理を行っているのは、A氏の夫であるE氏が代表取締役に就任している有限会社ロジェ(以下、「ロジェ」という。)です。A氏は同社の取締役です。</p> <p>5. 本件土地に関して、申立人らは共有名義人となっているだけで、関与は全くありません。</p> <p>(書面による回答の要旨)</p>
<p>■F (相手方代理人)</p>	<p>1. 当職は、本件相手方A氏の代理人弁護士です。</p> <p>2. 執行官から照会を受けましたので、書面にて回答します。</p> <p>3. 添付した土地賃貸借契約書のとおり、A氏からロジェが本件土地を賃借し、駐車場として整備して維持管理を行う契約です。契約終期は2034年9月8日です。</p> <p>4. 年間賃借料は、固定資産税額とし、毎年12月末までにA氏の負担となる維持管理費用を差し引いた残額をロジェはA氏に支払い、A氏はA氏の借入金額の返済の一部に充てるという約定です。</p> <p>5. ロジェは賃貸借物件の保全維持管理に務めるものとし、使用する場合は善良なる方法によることになっています。</p> <p>6. 本件土地について、A氏からロジェが賃借し、一部をG氏とH氏に駐車場(各年間6万6000円)として賃貸し、他は借入人を募集中です。</p> <p>7. 2025年9月末日現在、ロジェがA氏に支払っている年間賃借料は40,152円です。</p> <p>8. 本件土地はロジェがA氏の依頼で建物を取り壊し、整地しています。土地の境界は確定しておらず、土地の実測面積と公簿上の面積に異動があると予想されます。</p> <p>9. 取り壊し、整地費用等の精算をA氏だけではなく、申立人らとの間でも行う必要があるとロジェは考えているとのこと。</p>
<p>■G (占有者)</p>	<p>1. 本件土地を3枚目のとおり借りています。</p> <p>2. 契約書はありません。</p> <p>(書面による回答の要旨)</p>
<p>■J</p>	<p>1. 本件土地に駐車している軽自動車の所有名義は私です。</p> <p>2. 本件土地の正式な借り主は同居家族のIです。</p> <p>3. 同人が本件土地を3枚目のとおり借りています。</p> <p>4. 契約書を作成しているのかどうかは、わかりません。</p>

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり


調 査 の 経 過		
調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
令和7年9月5日 (金) 12:53 - 12:58	物件所在地	物件確認, 占有確認, 土地調査, 工作物等確認, 写真撮影
令和7年9月17日 (水)	執行官室(FAX)	相手方代理人に照会書送信 →回答書10月1日受領
令和7年9月19日 (金)	法務局(高岡支局)	公図等閲覧
令和7年9月25日 (木)	法務局(高岡支局)	本件土地等登記事項証明書受領, 登記事項要約書(接道関係)受領
令和7年10月10日 (金) 11:18 - 11:23	物件所在地	物件確認, 占有確認, 土地調査, 簡易計測, 写真撮影
令和7年10月14日 (火)	執行官室(郵便)	軽自動車検査協会に車両照会(郵券180円, 別物件と按分)
令和7年10月30日 (木)	執行官室	申立人ら代理人と面談
令和7年12月5日 (金) 11:45 - 11:50	物件所在地 近隣	駐車車両の所有名義人Jに照会書手渡(返信用郵券110円) →12月10日受領
令和7年12月5日 (金) 11:53 - 11:58	物件所在地 近隣	占有者Gから口頭聴取
(特記事項) <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていると予想されたので, 立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていたので, 立会人 　　　　　 を立ち合わせ, 技術者に解錠させて建物内に入った。 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。		

(注) チェック項目中の調査結果は, 「■」の箇所の記載のとおり

イ 11-3 ハニ 152 ホ 30-2 ト 32-2 リ 36-2 № 38-1
 13-7 153 31-2 35-2 37-2

ヲ
ワ
カ
ヨ
タ
レ
ソ
ツ
ネ
ナ
ラ
ム
ウ
ノ
オ
ク
ヤ
マ
ケ
フ

38-2
42
61-1
61-2
65-4
水
水
101
102
103
104
105
11-2
112-2
113
114
138-3
168-2
171
99




A 大坪町3丁目

請求部分	所在	高岡市大坪町三丁目		地番	33番1		
出力縮尺	縮尺不明	精度区分	座標系又は記号	分類	地図に準ずる図面	種類	旧土地台帳附属地図
作成年月日			備付年月日(原図)		補記事項		

(6 枚目)

土地位置概略図



(注)この図面は現地における認識及び資料に基づいて作成した概略図であり、必ずしも正確なものではありません。

←○ 写真撮影の位置・方向及びその番号を示す

写真①



写真②



副本

令和7年（ケ）第15号

（物件番号：23）

令和7年10月24日 現地調査

令和7年12月23日 評価

富山地方裁判所高岡支部 御中

評 価 書
〈土地用〉

評価人 不動産鑑定士

服 部 浩 之

第1. 評価額

評価額
金1,840,000円

第2. 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降に発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3. 目的物件

番号	所在等	登記	現況
23	所 在 地 番 地 目 地 積	高岡市大坪町3丁目 33番1 宅地 166.88㎡	同左
番号	特 記 事 項		

第4. 目的物件の位置・環境等

1 土地の概況及び利用状況等（物件23）

位置・交通	JR城端線「高岡」駅の北方・道路距離約2.4km	
付近の状況	戸建住宅を中心に、アパート、駐車場等も見られる住宅地域	
主な公法上の規制等 (道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制)	都市計画区分	市街化区域
	用途地域	第1種住居地域
	建ぺい率	60%
	容積率	200%
	防火規制	準防火地域
	その他の規制	特になし
画地条件	面積	166.88㎡
	形状	北西側間口約5m、奥行約38～39mのほぼ台形地 なお、敷地形状について、現況と公図を基に概ねの形状は把握できたが、正確な図面等がなく明確な境界の確認はできなかった。
	地勢	平坦地
接面道路の状況	○北西側幅員約8m舗装市道（建築基準法第42条第1項1号道路）に等高に接面 ○南西側幅員約2.4m舗装道路（建築基準法上の道路ではない）に等高に接面	
土地の利用状況等	○現況は貸駐車場として利用され、アスファルト舗装と車止めブロックが敷設されている（駐車場の賃貸借契約の内容等については現況調査報告書参照のこと）。 ○隣接地は戸建住宅等がある。	
供給処理施設	上水道：	あり（宅内まで配管はあるが閉栓されている）
	下水道：	あり（公共ますはあるが未接続）
	ガス配管：	なし
	(注)「あり」「なし」「引込可」「不明（特記事項のとおり）」は、原則として敷地内までの引込みの有無を基準とする。	
土壌汚染等	○土壌汚染の可能性について調査したところ、地図等により周辺には土壌汚染が懸念される施設はないと推測される。 ○周知の埋蔵文化財包蔵地の指定はない。	
特記事項	○道路を挟んだ南側隣地（地番：大坪町3丁目32番1）の樹木の枝葉が本件土地の南東部分において越境している（現況調査報告書参照のこと）。	

第5. 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

・物件23（土地）

目的物件の更地価格を次のとおり求めた。

物件 番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個別 格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 エ	更地価格 (円) ア×イ×ウ×エ=オ
23	26,500	0.77	166.88	—	3,410,000

ア 標準画地価格(公示価格等からの規準)

地価公示 高岡-1

地価公示価格	時点修正	標準化補正	地域格差	標準画地価格
25,700円/㎡	× 98.5 / 100	× 100 / 104	× 100 / 92	= 26,500円/㎡

時点修正： 公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

標準化補正： 方位+4

地域格差：

街路条件	-3	交通接近条件	0	環境条件	-5
行政的条件	0	その他の条件	0		
地域格差計		92	(相乗積)		

イ 個別格差：

街路条件	0	交通接近条件	0	環境条件	0
行政的条件	0	画地条件	-23		
個別格差計		77	(相乗積)		

(画地条件内訳：相乗積)

方位±0、角地+1、形状-5、間口・奥行きの関係-20

ウ 地積： 登記数量による。

エ 建付減価： 本件は更地であり、補正は不要と判断した。

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

物件 番号	更地価格 (円) (1才) ア	占有 減価 修正 イ	市場性 修正 ウ	競売市場 修正 エ	評価額 (円) ア×イ×ウ×エ
23	3,410,000		0.9	0.6	1,840,000

イ 占有減価修正 : 特にない。

ウ 市場性修正 : 現在の不動産市場において、目的不動産の種別、類型等によって生じる流通、換金性に係る修正であり、本件では明確な境界が確認できないこと等を考慮した。

エ 競売市場修正 : 第2評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

第6. 参考価格資料

地価公示価格（ 高岡-1 ）
所 在：高岡市大町217番2「大町5-6」
価 格：25,700円／m²
位 置：JR城端線「高岡」の北方・道路距離約1.4km
価 格 時 点：令和7年1月1日
地 積：228m²
供給処理施設：水道、ガス、下水
接 面 道 路：南側5.2m市道
用 途 地 域 等：市街化区域、第1種住居地域（60,200）、準防火地域
地 域 の 概 要：中小規模住宅が建ち並び空地も見られる住宅地域

第7. 附属資料

位置図（刊広社 電子地図標）
付近案内図（刊広社 電子地図標）
公図写
土地位置関係図
現況写真