

令和2年4月1日施行の民事執行法改正により、  
入札制度が変わりました。

- 暴力団員等や、役員に暴力団員等がいる法人は、買受人となれません。
- 暴力団員等から資金の提供を受けた個人・法人は、買受人となれません。

入札時には、

**暴力団員等に該当しない旨の陳述書※1**  
が入札書ごとに必要になります。※2, ※3  
なお、宅地建物取引業者の場合は、  
**宅地建物取引業の免許証の写し**  
を、併せて提出してください。

(宅地建物取引業の免許証の写しを提出した方については、暴力団員等に該当するか否かについて警察への調査の嘱託が行われません。)

※1 陳述書には、個人用、個人（法定代理人）用、法人用があります。

※2 入札時に提出がないと入札無効となります（追完不可）。

※3 記載に不備があった場合、入札が無効になる場合があります。

①住民票や代表者事項証明書等のとおり、正確に記載してください。

②自己資金で入札する場合は、陳述書1枚目の陳述欄の「自己の計算において」で始まる文の冒頭にある□にチェックをしてはいけません。

「自己の計算において本人に買受けの申出をさせようとする者」とは、買受申出人に資金を渡すなどして買受けをさせようとする者をいいます。他人から資金の提供を受けて入札する場合は、ここにチェックを入れ、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項」を添付する必要がありますが、自己の資金で入札する場合に誤ってチェックをした場合でも、別紙が添付されていないことによって、形式的に不備のある陳述書として、入札無効になる場合があります。

## 期間入札の公 告

令和 7年 6月 23日

広島地方裁判所民事第4部

裁判所書記官 吉田智美

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 7年 7月 9日 午前 9時00分から 令和 7年 7月 15日 午後 5時00分まで	
開札期日	日 時	令和 7年 7月 18日 午前10時00分
	場 所	広島地方裁判所売却場
売却決定 期日	日 時	令和 7年 8月 7日 午後 3時00分
	場 所	広島地方裁判所民事第4部
特別売却 実施期間	令和 7年 7月 23日 午前 9時00分から 令和 7年 7月 23日 午後 4時00分まで	
買受申出の保証の 提供方法	<p>下記のいずれかによる。</p> <p>(1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。</p> <p>(2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。</p> <p>(注) 現金、小切手は保証として認めない(特別売却を除く)。</p>	
買受申出の資格の 制限(民事執行規則33条)	<p>☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。</p>	
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 7年 6月 23日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。		





### 物 件 目 錄

1 所 在 山県郡北広島町大朝字上正里

地 番 656番1

地 目 宅地

地 積 885.00平方メートル

2 所 在 山県郡北広島町大朝字上正里 656番地1

家屋 番号 656番1

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺2階建

床 面 積 1階 109.44平方メートル  
2階 58.81平方メートル

(現況)

種 類 居宅・物置

構 造 木造瓦・トタン葺2階建

床 面 積 1階 約122.44平方メートル  
2階 58.81平方メートル



## 物 件 明 細 書

令和 7年 4月30日

広島地方裁判所民事第4部

裁判所書記官 吉田智美

---

### 1 不動産の表示

【物件番号1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

---

### 2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

---

### 3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号1, 2】

なし

---

### 4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号2】

本件所有者が占有している。

---

### 5 その他買受けの参考となる事項

なし

### 《注 意 書》

- 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意

味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。

5 各種「詳細説明」は、閲覧室では別ファイルとして備え付けられています。



## 物 件 目 錄

1 所 在 山県郡北広島町大朝字上正里

地 番 656番1

地 目 宅地

地 積 885.00平方メートル

2 所 在 山県郡北広島町大朝字上正里 656番地1

家屋 番号 656番1

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺2階建

床 面 積 1階 109.44平方メートル  
2階 58.81平方メートル

(現況)

種 類 居宅・物置

構 造 木造瓦・トタン葺2階建

床 面 積 1階 約122.44平方メートル  
2階 58.81平方メートル



令和 6年(ヶ)第170号  
令和 7年 2月27日受理  
令和 7年 4月**17** 日提出

## 現況調査報告書

広島地方裁判所

執行官 徳田 求

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

## 物 件 目 錄

- 1 所 在 山県郡北広島町大朝字上正里  
地 番 656番1  
地 目 宅地  
地 積 885.00平方メートル
- 2 所 在 山県郡北広島町大朝字上正里 656番地1  
家屋 番号 656番1  
種 類 居宅  
構 造 木造瓦葺2階建  
床 面 積 1階 109.44平方メートル  
2階 58.81平方メートル



不動産の表示	「物件目録」のとおり	
住居表示	広島県山県郡北広島町大朝 656番地1	
土地	物件1	
現況地目	<input checked="" type="checkbox"/> 宅地(物件1) <input type="checkbox"/> 公衆用道路(物件 ) <input type="checkbox"/> (物件 )	
形状	<input checked="" type="checkbox"/> 公図のとおり <input type="checkbox"/> 地積測量図のとおり <input type="checkbox"/> 建物図面(各階平面図)のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物位置関係図のとおり <input type="checkbox"/>	
占有者及び占有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 土地所有者 <input type="checkbox"/> その他の者 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している <input type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり	
下記以外の建物(目的外建物)	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある(詳細は「目的外建物の概況」のとおり)	
その他の事項		
建物	物件2	
種類、構造及び床面積の概略	<input type="checkbox"/> 公簿上の記載とほぼ同一である <input checked="" type="checkbox"/> 公簿上の記載と次の点が異なる(■主たる建物 <input type="checkbox"/> 附属建物) ■種類:居宅・物置 ■構造:木造瓦・トタン葺2階建 ■床面積:1階 約122.44m <sup>2</sup> 2階 58.81m <sup>2</sup>	
物件目録にない附属建物	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある 種類: 構造: 床面積:	
占有者及び占有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 建物所有者 <input type="checkbox"/> その他の者 上記の者が本建物を住居として使用している <input type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり	
上記以外の敷地(目的外土地)	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある(詳細は「目的外土地の概況」のとおり)	
その他の事項		
執行官保管の仮処分	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある 地方裁判所 支部 平成 年( )第 号 保管開始日 平成 年 月 日	
土地建物の位置関係	<input type="checkbox"/> 建物図面(各階平面図)のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物位置関係図のとおり	

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
■A (債務者兼所有者)	<p>(以下は、令和7年4月14日に聴取した。)</p> <p>1 ここは、私の土地建物で、私が住んでおり、第三者に貸しているようなことはありません。</p> <p>2 建物に不具合箇所はありません。</p> <p>3 物置は、物件2の建物の建築時直近に増築しました。</p> <p>4 敷地外にあった電柱が、物件1の土地上に移設されました。以前の電柱(写真④ 柱の頭に黄色のカバーを巻いている方)は、今週の金曜日に撤去されると聞いています。電柱については、土地の使用料をもらうこととなっています。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>

(執行官の意見用)

執行官の意見	
■	<p>1 物件1の土地は、それぞれ水路を介して東側の町道(間所線)及び南側の里道に接している。</p> <p>2 物件2の建物には、壁に穴が数か所あいており、テープ様の物で補修されていた(写真⑮)。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

調査の経過		
調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
令和7年3月5日（水） 13：00—13：10	物件所在地	物件の同一性確認、占有調査 外観写真撮影
令和7年3月5日（水） 13：15—13：25	北広島町役場大朝支所	接道調査
令和7年3月5日（水） 14：25—14：40	広島法務局可部出張所	公団等の交付申請
令和7年3月13日（木） 10：30—10：35	北広島町役場	間取図面の交付申請
令和7年3月27日（木）	当庁	貸借関係の照会書発送（切手220円分使用）
令和7年4月14日（月） 9：45—10：15	物件所在地	立入調査 写真撮影
令和 年 月 日（ ） ： — :		

## (特記事項)

 令和 年 月 日

目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。

 令和 年 月 日

目的物件は不在で施錠されていたので、立会人 を立ち会わせ、技術者に解錠させて建物内に立ち入った。

 令和 年 月 日

休日・夜間執行許可の提示をした。



(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

## 縮小(A3→A4)

4 2461-13

(座標値種別: 図上測定)

+27109.742



請求部 分	所在	山県郡北広島町大朝字上正里				地番	656番1
出力 縮尺	1/500	精度 区分	乙一	座標系 番号又 は記号	III	分類	地図(法第14条第1項)
作成 年月日	昭和45年6月			備付 年月日 (原図)	昭和55年6月25日		種類 地籍図 補記 事項


請求番号: 18-1

(1/1)

(5枚目)

公用

土地建物位置関係図




縮尺  $\approx 1:500$




※ この土地建物位置関係図は、公図、建物図面等を基に作成したものにすぎず、  
正確な形状や境界を保証するものではない。

建物間取図（見取図）

1階



2階



建物床面積

1階 122.44m<sup>2</sup> (未登記増築部分 約13m<sup>2</sup>)  
2階 58.81m<sup>2</sup>

延べ 181.25m<sup>2</sup>

↑ =写真撮影位置・方向  
数字は写真番号



写真①



写真②



増築部分

写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



接道

写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫



写真⑬



写真⑭



写真⑮



写真⑯



写真⑰



写真⑱



壁の穴の状況

( /3 枚目)

令和 6 年(ヶ) 第 170 号  
令和 7 年 4 月 14 日 現地調査  
令和 7 年 4 月 17 日 評 價

広島地方裁判所 御中

## 評 價 書

評価人 不動産鑑定士

田原 俊一郎 印

## 第1 評価額

一括価格	
金 5,091,000円	
内訳価格	
物件1(土地)	金 2,328,000円
物件2(建物)	金 2,763,000円

- 1 一括価格は、物件1・2の各不動産について、一括売却（民事執行法61条本文）を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1の内訳価格は物件2のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2の内訳価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

## 第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。  
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、内覧制度によるほかは買受希望者は物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

### 第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ。

番号	所 在 等	登 記	現 況
1	所 在 地 番 地 目 地 積	山県郡北広島町大朝字上正里 656番1 宅地 885.00m <sup>2</sup>	同左
2	所 在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積	山県郡北広島町大朝字上正里 656番 地1 656番1 居宅 木造瓦葺2階建 1階 109.44m <sup>2</sup> 2階 58.81m <sup>2</sup> 延べ 168.25m <sup>2</sup>	居宅・物置 木造瓦・トタン葺2階建 1階 122.44m <sup>2</sup> 2階 58.81m <sup>2</sup> 延べ 181.25m <sup>2</sup> ※1階は約13m <sup>2</sup> 増築の模様
番号	特 記 事 項		
	特になし。		

#### 第4 目的物件の位置・環境等

##### 1 土地の概況及び利用状況等（物件1）

位置・交通	「大朝駅」バス停の北西方・直線距離約 330m (別添「位置図」参照)		
付近の状況	付近は、町道沿いに農家住宅を中心とし、倉庫等が混在する住宅地域である。		
主な公法上の規制等 (道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制)	都市計画区分 用途地域 建蔽率 容積率 防火規制 その他の規制	都市計画区域外 - - - - 宅地造成等工事規制区域	
画地条件	規模 885.00 m <sup>2</sup> 間口 約 31 m 奥行 約 30 m 形状 ほぼ台形 接面状況 角地 その他 地勢はほぼ平坦		
接面道路の状況	東側 約 5.3 m 製装 町道 高低差 画地が約0~0.4m高い その他 水路を介して接面 南側 約 3 m 製装 里道 高低差 画地が約0.4~0.7m高い その他 水路を介して接面		
土地の利用状況等	現状は物件2の建物が存する。 隣地は工場等。 目的外建物 なし。		
供給処理施設	上水道 接面道路の本管敷設 あり 本物件内への引込 あり  ※ここでの「上水道」とは水道法の規定による水道事業（簡易水道含む）及び専用水道により給水されているものを言う。井戸等はこれに含まれない。		
	都市ガス 接面道路の本管敷設 なし 本物件内への引込 なし  ※ここでの「都市ガス」とは改正ガス事業法の規定によるガス小売事業により供給されるガスを言う。69戸以下の団地に供給される簡易ガス・LPG等はこれに含まれない。		
	公共下水 接面道路の本管敷設 あり 本物件内への引込 あり  ※ここでの「公共下水」とは下水道法の規定による公共下水道のことを言う。団地集中浄化槽や工業用専用下水道等はこれに含まれない。但し農業集落排水等の各種集落排水は含むものとする。		

特記事項

- ・電柱が敷地内に存する。
- ・本件土地の隣接地が工場敷地であるため、土壤汚染の可能性は否定できない。なお、土壤汚染対策法に基づく要措置区域、形質変更時要届出区域には指定されていない。厳密に土壤汚染の有無を判定するためには別途、専門機関による土壤汚染状況調査等を実施することが必要である。
- ・東側町道及び南側里道は、それぞれ水路を介して、敷地に接面している。
- ・敷地内に井戸あり。
- ・敷地内にゴミが積んである。

## 2 建物の概況及び利用状況（物件 2）

区分	主である建物
建築時期及び経済的残存耐用年数	建築年月日(登記記載)：平成 10 年 11 月 1 日 新築 経過年数：約 26 年 経済的残存耐用年数：約 4 年
仕様	構造： 第3 目的物件欄記載のとおり。 屋根： 第3 目的物件欄記載のとおり。 外壁： タイル貼り等 内壁： クロス張り等 天井： クロス張り等 床： フローリング、畳等 設備： 電気、給排水等 その他： 特になし。
床面積（現況）	第3 目的物件欄記載のとおり。
現況用途等	現況用途：居宅 間取り：添付の附属資料「建物間取図（見取図）」のとおり。
品等	普通
保守管理の状態	劣る
建物の利用状況	現況調査報告書記載のとおり。
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1階に未登記増築部分(約13m<sup>2</sup>)あり。所有者からの聴取によると、平成10年頃に増築された模様。</li> <li>・ 障子の破れあり。</li> <li>・ 壁に穴が開いており、汚れもある。</li> <li>・ 荷物が散乱している。</li> <li>・ 外壁が汚れている。</li> </ul>

## 第5 評価額算出の過程

### 1 基礎となる価格

#### (1) 建付地価格（物件1）

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

番号	標準画地価格 (円／m <sup>2</sup> ) ア	個別 格差 イ	地積 (m <sup>2</sup> ) ウ	建付減価 エ	持分 オ	建付地価格(円) ア×イ×ウ×エ×オ
1	8,450	0.76	885.00	0.90	1	5,115,000

#### ア 標準画地価格

公示価格等からの下記規準価格を参考に、周辺取引事例等を検討のうえ査定した。

※標準画地を、幅員約5.3m舗装町道に略等高接面する地積約300m<sup>2</sup>程度の略整形な中間画地とした。

#### 地価調査価格（北広島（県）-2）

公示価格等 (円／m <sup>2</sup> ) a	時点修正 b	標準化 補正 c	地域格差 d	規準価格(円／m <sup>2</sup> ) a×b×c×d
7,850	$\frac{99}{100}$	$\frac{100}{100}$	$\frac{100}{92}$	8,450

◇時点修正：公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

◇標準化補正：必要なし。

◇地域格差：街路条件、交通接近条件、環境条件、行政的条件等を考量のうえ査定した。

#### イ 個別格差：

角地	1.02
規模过大	0.90
水路を介して接面	0.98
電柱が敷地内に存する	0.99
隣接地が工場	0.90
敷地内にゴミあり	0.95
相乗積	0.76

ウ 地 積： 登記数量による。

エ 建付減価： 建物と敷地との適応の状態等を考慮した。

オ 持 分： 共有持分(完全所有権の場合は1と表記)

(2) 建物価格 (物件 2)

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて建物の価格を求めた。

番号	再調達原価 (円／m <sup>2</sup> ) ア	現況延床面積 (m <sup>2</sup> ) イ	現価率 ウ	持分 エ	建物価格(円) ア×イ×ウ×エ
2	170,000	181.25	0.07	1	2,157,000

ウ 現価率：

経過年数 a	経済的残存 耐用年数 b	経済的全 耐用年数 a+b
26 年	4 年	30 年

残価率	観察減価
5 %	60 %

$$\begin{aligned} \text{現価率} &= [\text{残価率} + (1 - \text{残価率}) \times (\text{経済的残存耐用年数} \div \text{経済的全耐用年数})] \\ &\times (100\% - \text{観察減価}) = [0.07] \end{aligned}$$

エ 持 分： 共有持分(完全所有権の場合は1と表記)

## 2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

### (1) 土地利用権等価格

番号	建付地価格(円) ア	土地利用権等割合 イ		土地利用権等価格(円) アメイ
		0.35	法定地上権	
1	5,115,000			1,790,000

イ 土地利用権等割合： 土地利用権等を法定地上権と判定し、その割合を 35 %と査定した。

### (2) 内訳価格及び一括価格

番号	基礎となる価格 (円) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) イ	占有減 価修正 ウ	市場性 修 正 エ	競売市場 修 正 オ	評価額(円)
						(ア+イ)×ウ×エ×オ
1	5,115,000	- 1,790,000		1.00	0.70	2,328,000
2	2,157,000	+ 1,790,000	1.00	1.00	0.70	2,763,000
一括価格(合計)						5,091,000

ウ 占有減価修正： 必要なし。

エ 市場性修正： 必要なし。

オ 競売市場修正： 第2 評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

## 第6 参考価格資料

### 1 地価調査価格（北広島（県）-2）

所 在 : 山県郡北広島町新庄字郷崎1121番2  
価 格 : 7,850円／m<sup>2</sup>  
位 置 : 新庄上市バス停 北方 道路距離 約 440mに位置する。  
価 格 時 点 : 令和6年7月1日  
地 積 : 329m<sup>2</sup>  
供給処理施設 : 水道・下水  
接 面 街 路 : 西側4.8m町道  
用 途 指 定 等 : 都市計画区域外  
地 域 の 概 要 : 農家住宅が散在する国道背後の住宅地域

### 2 固定資産税評価額（令和6年度）

物件1	5,367,525 円 (1 m <sup>2</sup> 当たり 6,065 円)、課税地積	885.00 m <sup>2</sup>
物件2	3,309,830 円 (1 m <sup>2</sup> 当たり 19,159 円)、課税床面積	172.76 m <sup>2</sup>

ここに掲げた参考価格資料は、当該不動産の評価額を算定するにあたって参考とした価格にすぎない。決定した評価額は不動産競売を前提とした価格であり、ここに掲げた額とは、その性質上異なる額である。

## 第7 附属資料

- 1 受命物件の位置図（山県郡北広島町「白図」縮尺 1/10,000）
- 2 受命物件の位置図（山県郡北広島町「白図」縮尺 1/20,000）
- 3 公図写し（法務局備付）
- 4 建物図面・各階平面図写し（法務局備付）
- 5 土地建物位置関係図
- 6 建物間取図（見取図）

以 上

受命物件の位置図（山県郡北広島町「白図」）



受命物件の位置図（山県郡北広島町「白図」）





公図写し

4 2461-13

(座標値種別: 図上測定)

+27109.742

-136014.150



請求部	所在	山県郡北広島町大朝字上正里					地番	656番1		
出力尺	1/500	精度区分	乙一	座標系番号又は記号	III	分類	地図(法第14条第1項)			種類
作成年月日	昭和45年6月			備付年月日(原図)	昭和55年6月25日			補記項		

これは地図に記録されている内容を証明した書面である。

(広島法務局可部出張所管轄)

令和6年12月16日

福岡法務局


地図整理番号: M66712

登記官


(1/1)

A4サイズに縮小

# 建物図面・各階平面図写し



土地建物位置関係図




縮尺  $\approx 1:500$



※ この土地建物位置関係図は、公図、建物図面等を基に作成したものにすぎず、  
正確な形状や境界を保証するものではない。

建物間取図（見取図）

1階



2階



建物床面積

1階 122.44m<sup>2</sup> (未登記増築部分 約13m<sup>2</sup>)  
2階 58.81m<sup>2</sup>

延べ 181.25m<sup>2</sup>

