

期 間 入 札 の 公 告

令和 8 年 8 月 18 日

福岡地方裁判所久留米支部

裁判所書記官 日 野 航 介

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8 年 9 月 2 日から 令和 8 年 9 月 9 日まで	
開札期日	日 時 場 所	令和 8 年 9 月 16 日 午前 10 時 00 分 福岡地方裁判所久留米支部売却場
売却決定 期日	日 時 場 所	令和 8 年 9 月 30 日 午前 10 時 00 分 福岡地方裁判所久留米支部
買受申出の保証の 提供方法		下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限（民事執行規則 33 条）		☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 8 年 8 月 18 日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。		

物 件 目 録

1 (一棟の建物の表示)

所 在 久留米市長門石二丁目 3 6 1 番地 2 6

建物の名称 シティマンション久留米

(専有部分の建物の表示)

家屋 番号 長門石二丁目 3 6 1 番 2 6 の 8 0 6

建物の名称 8 0 6

種 類 居宅

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 1 階建

床 面 積 8 階部分 5 7 . 3 4 平方メートル

(敷地権の目的である土地の表示)

土地の符号 1

所在及び地番 久留米市長門石二丁目 3 6 1 番 2 6

地 目 宅地

地 積 1 7 9 0 . 0 0 平方メートル

(敷地権の表示)

土地の符号 1

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 1 万分の 9 4



物 件 明 細 書

令和 8 年 6 月 3 日

福岡地方裁判所久留米支部

裁判所書記官 日 野 航 介

1 不動産の表示

【物件番号 1】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号 1】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号 1】

本件所有者が占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

【物件番号 1】

管理費等の滞納あり。

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。

物 件 目 録

1 (一棟の建物の表示)

所 在 久留米市長門石二丁目 3 6 1 番地 2 6

建物の名称 シティマンション久留米

(専有部分の建物の表示)

家屋 番号 長門石二丁目 3 6 1 番 2 6 の 8 0 6

建物の名称 8 0 6

種 類 居宅

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 1 階建

床 面 積 8 階部分 5 7 . 3 4 平方メートル

(敷地権の目的である土地の表示)

土地の符号 1

所在及び地番 久留米市長門石二丁目 3 6 1 番 2 6

地 目 宅地

地 積 1 7 9 0 . 0 0 平方メートル

(敷地権の表示)

土地の符号 1

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 1 万分の 9 4



令和 8 年(分)第 2 号
令和 8 年 3 月 1 7 日受理
令和 8 年 4 月 2 8 日提出

現況調査報告書

福岡地方裁判所久留米支部

執行官 吉 田 保 人

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

1 (一棟の建物の表示)

所 在 久留米市長門石二丁目 3 6 1 番地 2 6

建物の名称 シティマンション久留米

(専有部分の建物の表示)

家屋 番号 長門石二丁目 3 6 1 番 2 6 の 8 0 6

建物の名称 8 0 6

種 類 居宅

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 1 階建

床 面 積 8 階部分 5 7 . 3 4 平方メートル

(敷地権の目的である土地の表示)

土地の符号 1

所在及び地番 久留米市長門石二丁目 3 6 1 番 2 6

地 目 宅地

地 積 1 7 9 0 . 0 0 平方メートル

(敷地権の表示)

土地の符号 1

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 1 万分の 9 4


不動産の表示	「物件目録」のとおり	
住居表示	福岡県久留米市長門石二丁目2番34-806号	
建物	物件1	
種類、構造及び床面積の概略	☒ 公簿上の記載とほぼ同一である。 ☐ 公簿上の記載と次の点異なる（ ☐ 主たる建物 ☐ 附属建物）。 ☐ 種類： ☐ 構造： ☐ 床面積：	
物件目録にない附属建物	☒ ない ☐ ある 種類： 構造： 床面積：	
占有者及び占有状況	☒ 建物所有者 ☐ その他の者 上記の者が本件建物を 居宅（空き家） として使用している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり	
管理費等の状況	☒ 次のとおり 管理費 5,800円 修繕積立金 6,100円 組合費 300円 振替手数料 165円 町費 1,020円	令和 8年 3月19日現在 ☐ 滞納はない ☒ 滞納がある R8年3月分まで 計57,561円 ☐ 不明
管理会社等	東福互光株式会社	
その他の事項		
敷地権	符号1	
現況地目	☒ 宅地（符号1） ☐ 公衆用道路（符号 ） ☐ （符号 ）	
形 状	☐ 公図のとおり ☐ 地積測量図のとおり ☒ 建物図面（各階平面図）のとおり ☐ 建物配置図のとおり ☐ 登記所備置地図のとおり	
敷地権の種類	☒ 所有権（符号1） ☐ 地上権（符号 ） ☐ 賃借権（符号 ） ☐ （符号 ）	
その他の事項		
執行官保管の仮処分	☒ ない ☐ ある 地方裁判所 保管開始日 平成 年 月 日 支部 平成 年（ ）第 号	
敷地権以外の土地（目的外土地）	☒ ない ☐ ある（詳細は「目的外土地の概況」のとおり）	
土地建物の位置関係	☒ 建物図面（各階平面図）のとおり ☐ 建物配置図のとおり	

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
■債務者兼所有者	1 本件建物は、現在、空き家です。今年の2月16日に、私が余所に引っ越すまで家族と居住していました。 2 本件建物は、取得時に、リフォームをしています。浴室、キッチン及び内装の変更をしました。間取りは変更していません。 3 破損箇所は特にありません。雨漏りや水漏れもありません。 4 熱源は都市ガスです。 5 本件建物内に残置物はないと思います。もし、残っていたとしても所有権を放棄しますので買受人で処分して貰って構いません。 6 駐車場は敷地外で借りていました。

執 行 官 の 意 見

- 1 (接道等)
本件建物の底地は、公図のとおり、公衆用道路（地番400番47）に接道している。
- 2 (形状等)
本件建物の底地と隣地との境界と思われる付近には、擁壁やコンクリートブロック塀等が存する。
- 3 (占有状況等)
本件建物の占有状況については、立入調査の結果等から、2枚目記載のとおりと認めた。
- 4 (従物等)
特になし
- 5 (損傷等)
特になし

調 査 の 経 過		
調 査 の 日 時	調 査 の 場 所 等	調 査 の 方 法 等
R8年3月17日（火） 10：00－10：10	執行官室	建物図面請求（久留米市役所）
R8年3月17日（火） 10：20－10：40	福岡法務局久留米支局	公図，建物図面等の閲覧及び写し交付申請・受領
R8年3月17日（火） 11：00－11：30	物件所在地	所在確認，周辺調査
R8年3月19日（木） 10：00－10：10	執行官室	管理会社にFAXにて滞納管理費等につき書面照会
R8年3月19日（木） 10：10－10：20	執行官室	債務者兼所有者に対し立入調査期日通知書等を郵送
R8年4月9日（木） 9：55－10：10	物件所在地	立入調査，債務者兼所有者と面談及び写真撮影
R 年 月 日（ ） ： － ；		
R 年 月 日（ ） ： － ；		
（特記事項） ☐ 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていると予想されたので，立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。 ☐ 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていたので，立会人 を立ち会わせ，解錠技術者に解錠させて建物内に立ち入った。 ☐ 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。		



地番区域見出

長門石2丁目

長門石3丁目

(注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられていた図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。

(注) 国土交通省国土地理院が公表した座標補正パラメータ(kumamoto2016_BL.par)による修正がされています。

請求 部 分	所 在 久留米市長門石二丁目				地 番	361番26	
出 力 縮 尺	1/500	精 度 区 分	座 標 系 番 号 又 は 記 号	Ⅱ	分 類	地図に準ずる図面	
作 成 年 月 日	昭和52年11月2日			備 付 年 月 日 (原 図)	補 事	記 項	

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

令和8年3月17日
福岡法務局久留米支局
登記官

請求番号：15-1
(1/1)

(6枚目)

A 3 を A 4 に縮小

公用

登記年月日：昭和61年4月4日

公用


これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和8年3月17日 福岡佐務局久留米支局 登記官

361-4-4 各階平面図 222499

建物図面
各階平面図

家屋番号 長門石二丁目
361-26-806

建物の所在 久留米市長門石二丁目361番地26




建物の存する部分8階



収 入 表	5.43 =	33.3845
6.15 x	4.78 =	29.0790
0.35 x	5.43 =	19.0050
3.50 x	4.36 =	3.2700
0.75 x		
合 計		57.3425
床 面 積		57.34 m ²

○→写真撮影位置・方向を示す



作製者

土地家屋調査士

(昭和61年3月5日作製)

縮尺

1/250


申請人

縮尺 1/500

(7枚目)

A3をA4に縮小

請求番号：16-1



○→写真撮影位置・方向を示す

(写真 ①)

物件1 建物が存するマンション




(写真 ②)



玄関


(写真 ③)



L D

(9 枚目)

(写真 ④)



洋室

(写真 ⑤)



キッチン

(写真 ⑥)



洗面所

(写真 ⑦)



浴室

令和 8 年（ケ）第 2 号
令和 8 年 4 月 9 日 現地調査
令和 8 年 4 月 15 日 評 価

福岡地方裁判所久留米支部 御中

評 価 書

評価人 不動産鑑定士
吉 田 博 之 印

第1 評 価 額

番 号	評 価 額
1	金 3,720,000 円

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却されることを前提とした適正価格を求めるものである。

したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続きをとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。

- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

番号	所 在 等	登 記 上	現 況
1	(一棟の建物の表示)		「特記事項」欄参照
	所 在	久留米市長門石二丁目361番地26	
	建 物 の 名 称	シティマンション久留米	
	(専有部分の建物の表示)		
	家 屋 番 号	長門石二丁目361番26の806	
	建 物 の 名 称	806	
	種 類	居 宅	
	構 造	鉄骨鉄筋コンクリート造 1 階建	
	床 面 積	8階部分 57.34 m ²	
	(敷地権の目的である土地の表示)		
	土 地 の 符 号	1	
	所 在 及 び 地 番	久留米市長門石二丁目361番26	
	地 目	宅 地	
	地 積	1,790.00 m ²	
	(敷地権の表示)		
土 地 の 符 号	1		
敷 地 権 の 種 類	所有権		
敷 地 権 の 割 合	94 / 10,000		
特 記 事 項			
・ 建物の評価にあたっては、専有部分の床面積のほかに共用部分等も含めるため、固定資産税評価証明書記載の床面積 (67.33m²) を採用した。 ・ 敷地権の目的である土地の数量は現地の状況や建物の制約等により正確に確認できないが、公図があり同図と現地の状況がほぼ符合するので、登記記載の地積に基づき評価した。			
住 居 表 示		久留米市長門石二丁目2番34－806号	

第4 目的物件の位置・環境等

1. 土地の概況及び利用状況等

位 置 ・ 交 通 (直線距離)	J R鹿児島本線「久留米」駅の北西方、約1.4k m。 西鉄バス「長門石農協」停留所の南東方、約140m。 (別添「位置図」参照)	
付 近 の 状 況	久留米市中心部（「西鉄久留米」駅周辺）から3.5km前後に位置する小売店舗、マンション、駐車場等が混在する商業地域である。 なお、地域環境等が変化する要因はなく今後も現状維持で推移すると予測される。	
主 な 公 法 上 の 規 制 等 (道路の幅員等の 個別的な規制を 考慮しない一般 的な規制)	都市計画区分	市街化区域
	用途地域	商業地域
	建ぺい率	80%
	容 積 率	400%
	防火規制	準防火地域
	その他の規制	—
画 地 条 件	規 模	1,790.00㎡
	形 状	ほぼ長方形（概ね公図のとおり）
	間口・奥行	約47m・約39m
	接道関係	中間画地
	そ の 他	—
接 面 道 路 の 状 況	南西側で幅員約16mの舗装県道と等高に接面（建築基準法第42条第1項の道路に該当）。	
土地の利用状況 等	土地利用の状況は「現況調査報告書」記載のとおり。	
供 給 処 理 施 設	上水道 : あり ガス配管 : あり 下水道 : あり (注) 敷地内への引き込みを基準とし、「あり」とは引き込みが有る場合である。	
特 記 事 項	・現地調査、関係者等からの聴取及び官公署における公表資料を調査した範囲では、埋蔵文化財包蔵・土壌汚染をうかがわせる事実認められなかった。	

2 建物の概況

(1) 一棟の建物の概要

マンション名	シティマンション久留米
建物の用途	共同住宅 (総戸数 103 戸) (店舗5戸含む)
建築時期及び経済的残存耐用年数等	建築年月日(登記記載) 昭和61年2月28日 新築 経過年数 約 41 年 経済的全耐用年数 約 40 年 経済的残存耐用年数 約 0 年
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 合計床面積 7,089.68 m ² (登記上)
仕様	外壁 タイル張り及び吹付タイルほか 屋根 陸屋根 その他 ー
設備等	エレベータ 1基 駐車場 30台分 集会所 あり 管理人室 あり (管理人日勤) その他 ー
建物の品等	使用資材 やや劣る 施工状態 普通
管理の形態等	「現況調査報告書」記載のとおり。
管理の状況	外観上、偶発的損傷等は観察されず、保守状態は普通である。
特記事項	・大規模修繕は一度行われたとのこと。 ・1階が店舗、2～11階が住居のマンションである。

(2) 専有部分の概要

構 造	鉄骨鉄筋コンクリート造 1 階建
位 置	8階部分の中間区画（南西面・北東面採光）
床 面 積	登記記載 57.34㎡ 固定資産税評価証明書上 67.33㎡
間 取 り	2LDK、バルコニー約8㎡ (別添「間取図」参照。)
仕 様	天 井 ビニールクロス貼 ほか 床 フローリング ほか 内 壁 ビニールクロス貼 ほか 設 備 電気、ガス、給排水設備 等 その他 特記すべき仕様等はない。
保守管理の状態	やや劣る (内装の汚れ、摩耗等が観察される。)
管 理 費 等	「現況調査報告書」記載のとおり。
専 有 部 分 の 利 用 状 況 等	「現況調査報告書」記載のとおり。
特 記 事 項	・建物に付属する各種設備については、その動作を確認出来ない ので、使用可能かどうかについては不明である。 ・平成30年にリフォームが施されている。

第5 評価額算出の過程

本件においては、積算価格と比準価格を求め、試算価格を調整のうえ、評価額を後記のとおり決定した。

1 積算価格の試算

建物価格に敷地権価格を加算して、対象物件の積算価格を試算した。

(1) 建物の価格

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて建物価格を求めた。

再調達原価(円/㎡) ア	床面積(㎡) イ	現価率 ウ	建物価格(円) ア×イ×ウ
235,000	67.33	0.10	1,580,000

【注】計算結果の数値は、万円未満を四捨五入した。(以下同じ)

ア 再調達原価

間接法を適用し、同一需給圏内に存する類似建物の標準的な建築費用（マンション分譲事業において別途必要となる販売費、一般管理費、金利、利潤等の附帯費用を含む。）等と秤量して査定した。

イ 床面積

専有部分の面積のほか共用部分等の面積も反映させるため、固定資産税評価証明書記載の面積を採用した。

ウ 現価率（査定）

建物は、建築後約41年を経過しており、既に経済的耐用年数を満了している。従って、残価率10%を基本に観察減価法による補正（±0%）を施して現価率を査定した。

$$\begin{array}{ccccc} \text{残価率} & & \text{観察減価法} & & \text{現価率} \\ 0.10 & \times & (1 - 0) & = & 0.10 \end{array}$$

(2) 敷地権価格

敷地権の目的である土地の敷地権価格を次のとおり求めた。

標準画地価格 (円/㎡)	個別格 格 差	地 積 (㎡)	建 付 減 価	敷地権割合	敷地権価格 (円) ア×イ×ウ×エ×オ
ア	イ	ウ	エ	オ	
60,900	1.00	1,790.00	1.00	94 / 10,000	1,020,000

ア 標準画地価格・・・基準地「久留米（県）5-2」の公示価格等を規準として査定した。

$$\begin{array}{ccccccccc} \text{公示価格等} & & \text{時点修正} & & \text{標準化補正} & & \text{地域格差} & & \text{標準画地価格} \\ 50,300\text{円/㎡} & \times & \frac{101}{100} & \times & \frac{100}{100} & \times & \frac{100}{100} & = & 60,900\text{円/㎡} \end{array}$$

*時点修正：公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

*標準化補正：二方路・形状 1.00

$$\begin{array}{ccccccccc} \text{*地域格差} & & \text{街路条件} & & \text{接近条件} & & \text{環境条件} & & \text{行政的条件} & & \text{地域格差} \\ & & 1.00 & \times & 1.00 & \times & 1.00 & \times & 1.00 & = & 1.00 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{イ 個別格差} & \cdots \cdots \cdots & \text{補正要因なし} & & & & \text{個別格差} \\ & & 1.00 & & & & = 1.00 \end{array}$$

ウ 地 積・・・登記数量による。

エ 建付減価・・・建物と敷地との適応の状態等を考慮した。

オ 敷地権割合・・・登記上の敷地権割合による。

(3) 積算価格（敷地権付建物の価格）

建 物 価 格 (円)	敷地権価格 (円)	個別格差 (階層・位置・品等程度)	積算価格 (円) (ア+イ)×ウ
ア	イ	ウ	
1,580,000	1,020,000	0.95	2,470,000

ウ 個別格差・・・一棟のマンション内における階層・位置・品等々の効用格差等を考量して査定した。

2 比準価格の試算

基準階の比準価格 (円/㎡) ア	個別格差 (階層・位置・品等程度) イ	専有面積 (㎡) ウ	比準価格 (円) ア×イ×ウ
100,000	0.95	57.34	5,450,000

ア 基準階の比準価格： 近隣地域及び同一需給圏内の類似地域にある同類型の区分所有建物の取引事例等を収集分析し、各種補修正及び価格形成要因の比較を行って、基準階専有部分の登記専有面積1㎡当たりの比準価格を査定した。

イ 個別格差： 積算価格と同様

ウ 専有面積： 登記の専有面積（内法）による。

3 評価額の判定

(1) 試算価格の調整

積算価格・比準価格が下記のとおり算定された。

それぞれの試算価格の有効性や当該物件の特性等を検討した結果、本件では、次表のとりのウェイトで考慮することが妥当であると判断し、本件物件の調整後の価額を下表のとおり査定した。

	占有減価修正前の 試算価格（円） ア	占有減価 修 正 イ	試 算 価 格 （円） ア×イ	調整割合
① 積算価格	2,470,000	1.00	2,470,000	20%
② 比準価格	5,450,000	1.00	5,450,000	80%
調整後の価格	4,850,000円			

イ 占有減価修正 : 修正の必要は無い。

(2) 評価額の判定

調整後の価格に、市場性修正及び競売市場修正を施し、さらに滞納管理費等相当額の減価並びにその他の控除減価(敷金等)を考慮して評価額を求めた。

番号	調整後の価格 （円） ア	市場性 修 正 イ	競売市場 修 正 ウ	滞納管理費等 相当額の減価 エ	その他の控除 減価（敷金等） オ	評 価 額 （円） (ア×イ×ウ×エ)ーオ
1	4,850,000円	1.00	0.80	0.96	0	3,720,000円

イ 市場性修正 : 修正の必要は無い。

ウ 競売市場修正 : 評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

エ 滞納管理費等相当額の減価 : 代金納付に至る間の管理費等の滞納相当額を考慮した。

オ その他の控除減価（敷金等） : 買受人の引受けとなるべき敷金等の預り金を控除する。

第6 参考価格資料

基準地標準価格：基準地「久留米（県）5－2）」

所 在：久留米市長門石3丁目360番15外

住 居 表 示：長門石3-1-61

価 格：60,300 円/㎡（対前年変動率 1.0%）

価 格 時 点：令和7年7月1日

地 積：1,008 ㎡

地 域 の 概 要：小売店舗、マンション、駐車場等が混在する県道沿いの商業地域

接 面 街 路：北東側幅員約16m 県道

供 給 処 理 施 設：水道、ガス、下水

位 置：JR鹿児島本線「久留米」駅の北西方、道路距離1.4km。

用 途 指 定 等：商業地域（建ぺい率 80%、容積率 400%）
準防火地域

第7 附属資料の表示

- | | |
|--------|-----|
| 1 位置図 | 2 葉 |
| 2 間取図 | 1 葉 |
| 3 現況写真 | 1 葉 |

（B I T用は位置図のみ添付。その他は現況調査報告書を参照）

以 上

GSI Maps



位置図

「国土地理院 電子地形図（タイル）」より引用



位置図

「国土地理院 電子地形図（タイル）」より引用