

本件の現況調査報告書
及び評価書は、令和8年
熊本地震発生前の調査に
基づくものです。入札の
検討に際しては、その点
ご留意ください。

期 間 入 札 の 公 告

令和 8年10月19日

熊本地方裁判所民事第1部

裁判所書記官 原 田 淳 一

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8年11月 2日から 令和 8年11月10日まで
開札期日	日 時 令和 8年11月16日 午前10時00分 場 所 熊本地方裁判所売却場
売却決定 期日	日 時 令和 8年12月 2日 午後 3時00分 場 所 熊本地方裁判所民事第1部
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書 (2) 銀行、損害保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書
買受申出の資格の 制限(民事執行規則33条)	☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 8年10月19日から当庁物件明細書等閲覧室(本館2階不動産競売係書記官室内)に備え置きます。	



物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括 売却	買受申出保証額（円）	令和7年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1, 2	3, 180, 000 2, 544, 000	一括	636, 000	57, 404	12, 301
1	1, 400, 000				
2	1, 780, 000				



物 件 目 録

- 1 所 在 山鹿市熊入町字前田
 地 番 39番7
 地 目 宅地
 地 積 184.83平方メートル

- 2 所 在 山鹿市熊入町字前田39番地7
 家屋 番号 39番7の2
 種 類 店舗
 構 造 木造スレート葺2階建
 床 面 積 1階 98.46平方メートル
 2階 104.59平方メートル



物 件 明 細 書

令和 8年 9月 9日

熊本地方裁判所民事第1部

裁判所書記官 原 田 淳 一

1 不動産の表示

【物件番号1、2】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号1、2】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号1、2】

本件相続財産清算人が占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」もご覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」をご覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|---------------------------------------|
| 1 | 所 在 | 山鹿市熊入町字前田 |
| | 地 番 | 39 番 7 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 184.83 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 山鹿市熊入町字前田 39 番地 7 |
| | 家屋 番号 | 39 番 7 の 2 |
| | 種 類 | 店舗 |
| | 構 造 | 木造スレート葺 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 98.46 平方メートル
2 階 104.59 平方メートル |



令和7年(ケ)第71号
令和7年10月2日受理
令和8年1月16日提出

現況調査報告書

熊本地方裁判所

執行官 美 並 朗

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり



物 件 目 録

- | | | |
|---|-----|--------------|
| 1 | 所 在 | 山鹿市熊入町字前田 |
| | 地 番 | 39番7 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 184.83平方メートル |
-
- | | | |
|---|-------|-----------------------------------|
| 2 | 所 在 | 山鹿市熊入町字前田39番地7 |
| | 家屋 番号 | 39番7の2 |
| | 種 類 | 店舗 |
| | 構 造 | 木造スレート葺2階建 |
| | 床 面 積 | 1階 98.46平方メートル
2階 104.59平方メートル |

不動産の表示	『物件目録』のとおり		
住居表示	(住居表示未実施)		
土地	物件 1		
現況地目	☒ 宅地(物件1) ☐ 公衆用道路(物件) ☐ 雑種地(物件)		
形状	☐ 登記所備置地図のとおり ☐ 公図のとおり ☒ 地積測量図のとおり ☐ 建物図面(各階平面図)のとおり ☐ 建物位置関係概略図のとおり		
占有者及び占有状況	☒ 相続財産清算人 ☐ 土地共有者 ☐ その他の者 上記の者が法律上の権限に基づき、管理・占有している。 ☐ 『占有者及び占有権原』のとおり		
下記以外の建物 (目的外建物)	☒ ない ☐ ある(詳細は「目的外建物の概況」のとおり)		
その他の事項	3枚目「その他の事項」のとおり		
建物	物件 2		
種類、構造及び床面積の概略	☒ 公簿上の記載とほぼ同一である。 ☐ 公簿上の記載と次の点が異なる(☐ 主である建物 ☐ 附属建物) ☐ 種類: ☐ 構造: ☐ 床面積:		
物件目録にない 附属建物	☒ ない ☐ ある { 種類: 構造: 床面積:		
占有者及び占有状況	☒ 相続財産清算人 ☐ その他の者 上記の者が本件建物を法律上の権限に基づき、管理・占有している。 ☐ 『占有者及び占有権原』のとおり		
上記以外の敷地 (目的外土地)	☒ ない ☐ ある(詳細は「目的外土地の概況」のとおり)		
その他の事項	3枚目「その他の事項」のとおり		
執行官保管の 仮処分	☒ ない ☐ ある { 地方裁判所 支部 令和 年()第 号 保管開始日 令和 年 月 日		
土地建物の位置関係	☒ 建物図面(各階平面図)のとおり ☐ 土地建物位置関係図のとおり		

そ の 他 の 事 項

【物件1土地】

- 1 北東側で市道（山鹿熊入線）に接している。
- 2 物件2建物の敷地として使用されている。
- 3 隣接する土地は、次のとおり（地番、地目、地積、所有者の順に記載）
 - ① 39番1、宅地、473.76㎡、私人名義
 - ② 39番3、宅地、76.62㎡、私人名義
 - ③ 39番5、宅地、59.50㎡、私人名義
 - ④ 39番8、宅地、93.25㎡、私人名義
 - ⑤ 42番1、宅地、806.61㎡、私人名義
- 4 放置自動車（写真1、3参照）、業務用冷蔵庫（写真2参照）、自動販売機（所有者不明、写真1、2参照）が存する。
- 5 本件土地上で、「関係人の陳述等」にあるとおり、不自然死があったものと思われる。場所等は、被相続人の子の陳述のとおりである可能性が高いと思われる。
- 6 物件1上の樹木の枝葉が、隣地（上記3④）に越境している（写真1参照）。


【物件2建物】

- 1 外観は写真1～6、内部の状況は写真7～27のとおりである。
- 2 市道側外壁にクラックがある（写真1参照）。
- 3 目視等で確認した限り、白蟻による被害箇所は見当たらない。
- 4 雨漏りによる被害箇所と思われる箇所がある（写真22、26、27参照）。
- 5 1階店舗部分天井の照明の周囲にシミがある（写真7、8参照）。
- 6 上下水道の引込みはある。
- 7 熱源はLPガスを使用していたと考えられる。
- 8 従物等として、ガス給湯器2台（写真撮影できず。）及び下屋（写真2参照）、看板（写真1、3、4参照）が存する。

関 係 人 の 陳 述 等

陳 述 者 (当事者等との関係)	陳 述 内 容 等
■相続財産清算人	1 私は、相続財産清算人として本件土地建物を管理しています。 2 本件土地建物の詳細につき、あまりわかりません。物件1上にある自動販売機の所有者は不明です。建物内にリース物件があるかどうか不明です。
■被相続人の子	1 被相続人が、物件1上で首吊り自殺を図った事案が発生したことは間違いありません。私の弟が下屋の付近で発見して、病院に救急搬送し、死亡（死亡日：令和6年4月4日）しました。母は、令和7年7月頃、病気のため入院先の病院で亡くなっています。 2 私たち兄弟は、店の経営に関与していなかったため、自動販売機の所有者など分かりません。敷地内に駐車してある自動車は、被相続人名義だと思います。

調 査 の 経 過		
調 査 の 日 時	調 査 の 場 所 等	調 査 の 方 法 等
7年10月7日 (火) 11:00-11:10	山鹿市役所建設課、水道課、下水道課	上下水道及び接道状況調査
7年10月7日 (火) 11:20-11:30	熊本地方法務局 山鹿支局	公図写し等交付申請
7年10月7日 (火) 12:00-12:10	物件所在地	外観写真撮影、物件確認
7年10月7日 (火) :-:	当庁執行官室	相続財産清算人に立入調査日等に関する通知書ファクシミリ送信
7年10月23日 (木) 13:10-14:05	物件所在地	立入調査、写真撮影
7年11月25日 (火) :-:	当庁執行官室	山鹿市役所市民課に被相続人の配偶者の戸籍附票写し交付依頼 (郵送)
7年12月 1日 (月) :-:	当庁執行官室	被相続人の配偶者に照会書送付 (郵送)
7年12月25日 (木) 15:45-15:50	当庁執行官室	被相続人の子から聴取 (電話)
8年 1月 5日 (月) 15:45-15:50	当庁執行官室	相続財産清算人から聴取 (電話)
(特記事項) ■ 令和7年10月23日 目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。 ■ 令和7年10月23日 目的物件は不在で無施錠だったので、立会人を立ち合わせ、建物内に立ち入った。 ☐ 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。 ☐		



(注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。



請求部	所在	山鹿市熊入町字前田				地番	39番7			
出力縮	縮尺不明	精度分		座標系 番号又は 記号		分類	地図に準ずる図面		種類	旧土地台帳附属地図
作成年月日					備考 付年月日 (原図)			補記事項	方位不明	

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

令和7年10月7日
熊本地方法務局山鹿支局
登記官

請求番号: 8-1
(1/2)

(5 枚目)

公用

ヲ 25-3
 ㇿ 26-5
 カ 26-6
 ヅ 30-11
 ㇿ 30-2
 レ 30-6
 ノ 30-5
 フ 31-1
 ネ 31-10
 ナ 31-7
 ナ 31-8
 ム 31-9
 ウ 32-14
 ノ 32-15
 オ 32-2
 タ 32-4
 ナ 32-5
 マ 32-6
 ナ 32-7
 フ 32-8
 コ 33-15
 エ 33-17
 テ 33-18
 フ 33-4
 ナ 35-13
 ナ 45-1-1-2
 ヌ 45-1-2
 ノ 45-11
 ミ 27-4
 ツ 又56
 ヒ 35-10
 モ 37-2
 ヒ 39-3
 ス 39-4
 シ 42-2
 イ 44-3
 ㇿ 44-6
 ㇿ 44-7
 仁 56-2
 ㇿ 56-3
 ㇿ 56-4
 ㇿ 54-3

登記年月日：昭和47年7月26日

公用

これは図面に記載されている内容を証明した書面である。
令和7年10月7日 熊本地方建設局山鹿支局

(7 枚目)

登記官


請求番号：8-2

1107571

地番	39番7 39番8
土地の所在	山鹿市 熊入町 芋田

地積測量図 S47. 7. 26

39-1 → -1, -7, -8



A3判をA4判に縮小

登記年月日：平成9年4月11日

公用

2103243

各階平面図


建物図面

49.4.11
家屋番号 39番7a2

建物の所在 山鹿市 熊入町 字柳田 39番地7

会員専用


1 階



求積表



イ)	$3.72 \times 10.85 =$	39.6180
ロ)	$8.37 \times 6.00 =$	50.2200
ハ)	$1.86 \times 4.84 =$	8.6304
計		98.4684
合床面積		98.46 m ²

2 階



求積表

イ)	$3.72 \times 10.85 =$	39.6180
ロ)	$10.83 \times 6.00 =$	64.9800
計		104.5980
合床面積		104.59 m ²



作製者

(平成9年4月8日)


申請人

縮尺 1/500

(熊本県土地家屋調査士会印)

土地建物位置関係図


○→写真撮影位置方向




建物間取図

○→写真撮影位置方向

《 1 階 》



《 2 階 》



(写真1) 市道 物件2 (敷地が物件1) クラック 放置自動車 看板 自動販売機



(写真2) 下屋 業務用冷蔵庫 物件2 (敷地が物件1)



(写真3) 市道 樹木の枝葉の越境 物件2 (敷地が物件1) 放置自動車



(写真4)



(写真5)



(写真6)




(写真7) 以下、建物内部



(写真8)



(写真 9)



(写真 10)



(写真 11)



(写真 12)



(写真 13)



(写真 14)



(写真 15)



(写真 16)



(写真 17)



(写真 18)



(写真 19)



(写真 20)



(写真 21)



(写真 22)

壁紙の剥がれ、畳の傷み等



(写真 23)



(写真 24)

壁紙の剥がれ



(写真 25)



(写真 26)



(写真 27)

壁紙の剥がれ



令和 7 年（ケ）第 71 号
令和 7 年 10 月 23 日現地調査
令和 8 年 1 月 9 日評 価
発行番号：4,242

熊本地方裁判所 御中

評 価 書

< 土地・建物用 >



評価人 不動産鑑定士

園 田 修 司 印

第1 評価額

一 括 価 格		
金 3,180,000 円		
内 訳 価 格		
物件1（土地）	金 1,400,000 円	
物件2（建物）	金 1,780,000 円	

- 1 一括価格は、物件1、2の各不動産について、一括売却（民事執行法61条本文）を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1の内訳価格は物件2のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2の内訳価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。
- 4 従物等は土地（建物）の評価額に含めた。

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

番号	所在等	登 記	現 況
1	所 在 地 番 地 目 地 積	山鹿市熊入町字前田 39番7 宅地 184.83 m ²	同左
2	所 在 家屋番号 種 類 構 造 床面積	山鹿市熊入町字前田 39番地7 39番7の2 店舗 木造スレート葺2階建 1階 98.46 m ² 2階 104.59 m ² 延床 203.05 m ²	同左
番号	特 記 事 項		

第4 目的物件の位置・環境等

1 土地の概況及び利用状況等（物件1）

位置・交通	JR鹿兒島本線「熊本」駅の北方・道路距離約29km 最寄バス停「西上町」の北東方・約700m（徒歩約10分） （別添「位置図」参照）	
付近の状況	準幹線道路沿いに店舗、住宅、駐車場等がみられる商住混在地域	
主な公法上の規制等 （道路の幅員等の 個別的な規制を考慮 しない一般的な規制）	都市計画区分 用途地域 建ぺい率 容積率 防火規制 その他の規制	都市計画区域内（非線引都市計画区域） 近隣商業地域 80 % 300 % 規制なし 22条区域
画地条件	地積 形状 間口・奥行 接道状況 その他	184.83 m ² 不整形 間口約8.5m・奥行約19.7m（最奥部） 中間画地 北東側道路とは高低差は存しない。 概ね平坦である。
接面道路の状況	北東側 8.0 m 市道	
土地の利用状況及び 隣地の状況等	物件1については、物件2建物の敷地として利用されている。 隣地は店舗（兼住宅）、共同住宅等となっている。	
供給処理施設	上水道：あり ガス配管：なし 下水道：あり （注）供給処理施設における「あり」、「なし」とは、敷地内への引込みの有無をいう。	
特記事項	・ 周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されていない ・ 放置自動車、業務用冷蔵庫、自動販売機が存する	

2 建物の概況及び利用状況（物件2）

区 分	主である建物
建築時期及び経済的残存耐用年数	建築年月日（登記記載）：平成9年3月30日新築 経過年数：29年 経済的残存耐用年数：3年
仕 様	構 造：木造 屋 根：スレート、亜鉛メッキ鋼板等（スレートは登記事項より） 外 壁：リシン吹付等 内 壁：ビニールクロス、石膏ボード等 天 井：ビニールクロス、板張り、石膏ボード等 床：畳、フローリング、ビニールタイル等 設 備：電気設備、給排水設備、給湯機等 そ の 他：下屋等
床面積（現況）	第3 目的物件記載の通り
現況用途等	現 況 用 途：店舗 間 取 り：附属資料の「建物間取図」参照
品 等	中品等
保守管理の状態	総合的にやや劣ると判断した（詳細は下記）
建物の利用状況	「現況調査報告書」記載の通り
特記事項	・ 内壁、外壁に一部亀裂等が見られる ・ 天井一部に雨染み等がみられる ・ 厨房部等については汚れが目立つ状態 ・ 従物等としてガス給湯機、下屋、看板が存する

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

(1) 建付地価格（物件1）

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個別 格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 エ	建付地価格 (円) ア×イ×ウ×エ
1	24,500	0.85	184.83	1.00	3,849,000

ア 標準画地価格（公示価格等からの規準）

地価公示 山鹿5-1

$$\begin{array}{ccccccc} \text{公示価格等} & & \text{時点修正} & & \text{標準化補正} & & \text{地域格差} & & \text{標準画地価格} \\ 31,800\text{円/㎡} & \times & \frac{100}{100} & \times & \frac{100}{100} & \times & \frac{100}{130} & \div & 24,500\text{円/㎡} \end{array}$$

◇時点修正：公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

◇標準化補正：角地等の画地条件等を考慮した。

◇地域格差： 環境条件 +30

$$\begin{array}{ccccccc} \text{街路条件} & & \text{交通接近条件} & & \text{環境条件} & & \text{行政的条件} & & \text{地域格差} \\ 1.00 & \times & 1.00 & \times & 1.30 & \times & 1.00 & \div & 1.30 \end{array}$$

イ 個別格差 : (物件1) 不整形 △15

相乗積 0.85

ウ 地積 : (物件1) 登記数量による。

エ 建付減価 : 建物と敷地との適応の状態等を考慮した。

(2) 建物価格（物件2）

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに現価率を乗じて、建物価格を求めた。

番号	再調達原価 (円/㎡) ア	現況延床面積 (㎡) イ	現価率 ウ	建物価格 (円) ア×イ×ウ
2	180,000	203.05	0.05	1,827,000

ウ 現価率（物件2）：耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用し査定した。

経過年数	経済的残存 耐用年数	残価率	観察減価
29年	3年	0%	50%

$$\left\{ 0.00 + (1 - 0.00) \times \frac{3\text{年}}{29\text{年} + 3\text{年}} \right\} \times (1 - 0.50) \div 0.05$$

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

① 土地利用権等価格

番号	建付地価格 (円) ア	土地利用権等割合 イ		土地利用権等価格 (円) ア×イ
1	3,849,000	0.35	法定地上権	1,347,000

イ 土地利用権等割合： 土地利用権等を法定地上権と判定し、その割合を35% と査定した。

② 内訳価格及び一括価格

番号	基礎となる価格 (円) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) イ	占有減 価修正 ウ	市場性 修正 エ	競売市 場修正 オ	評価額 (円) (ア±イ) × ウ × エ × オ
1	3,849,000	-1,347,000	1.00	0.70	0.80	1,400,000
2	1,827,000	+1,347,000	1.00	0.70	0.80	1,780,000
一括価格 (合計)						3,180,000

ウ 占有減価修正： 修正は必要ないと判断した。

エ 市場性修正： 建物が店舗であることから用途が限定的になる。加えて、本件土地内にて不自然死事案があったことを総合的に勘案すると、需要が減退すると判断した。

オ 競売市場修正： 評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。


第6 参考価格資料

地価公示価格：山鹿5-1
所在地：山鹿市山鹿字花見坂329番9
価格：31,800 円/㎡
位置：JR鹿児島本線「熊本」駅まで約28km
価格時点：令和7年1月1日
地積：335 ㎡
供給処理施設：上水道、下水道、ガス
接面街路：西側 10.5 m 県道（南側道あり）
用途指定等：都市計画区域内（非線引都市計画区域）
商業地域
建ぺい率 80%、容積率 400%
地域の概要：低層店舗等が多い市中心部の既成商業地域

第7 附属資料

1 位置図	1葉
2 公図写	1葉
3 地積測量図写	1葉
4 建物図面写	1葉
5 土地建物位置関係図	1葉
6 建物間取図	1葉

位置図(山鹿市白地図)





縮尺不明

登記年月日：昭和47年7月26日

1107571


地番	39番8
土地の所在	山鹿市 熊入町 寺前田

地積測量図 S47. 7. 26

作製年	昭和47年
月	7月
日	4日

作製者

申請人



(全国土地家屋調査士会連合会用紙)

縮尺 1/200

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和7年10月7日 熊本地方裁判所 山鹿支局

登記官

公用

物件2

会員専用

建物図面

H9.4.11

家屋番号 39番7a2


建物の所在 山鹿市 能入町 宇前庄 39番地7

各階平面図

2103243

登記年月日：平成9年4月11日


1 階



求積表


イ) $3.72 \times 10.85 =$	39.8180
ロ) $8.37 \times 5.00 =$	50.2200
ハ) $1.88 \times 4.64 =$	8.6304
合 計	98.4684
床面積	98.46 m ²

2 階



求積表

イ) $3.72 \times 10.85 =$	39.8180
ロ) $1.88 \times 6.00 =$	64.9800
合 計	104.5880
床面積	104.59 m ²



これに図面に記載されている内容を証明した図面である。
令和7年10月7日 熊本地方裁判所 山鹿支部

登記日

縮尺 1/500


縮尺 1/250

申請人


作図者 土木家調査二 (平成9年4月)

(熊本県土地家屋調査士会印)

図面番号 02



《 1 階 》



《 2 階 》

