

期 間 入 札 の 公 告

令和 8 年 10 月 15 日

青森地方裁判所第 2 民事部

裁判所書記官 内空閑 英 敏

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8 年 11 月 10 日 午前 8 時 30 分から 令和 8 年 11 月 17 日 午後 5 時 00 分まで
開札期日	日 時 令和 8 年 11 月 19 日 午前 10 時 00 分 場 所 青森地方裁判所開札場
売却決定 期日	日 時 令和 8 年 12 月 9 日 午前 9 時 50 分 場 所 青森地方裁判所第 2 民事部
特別売却 実施期間	令和 8 年 11 月 20 日 午前 8 時 30 分から 令和 8 年 11 月 20 日 午後 5 時 00 分まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書(ただし、入札期間終了前までに、裁判所口座に現実に入金されたものに限る。) (2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書
買受申出の資格の 制限(民事執行規 則 33 条)	☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 8 年 10 月 15 日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	

物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括 売却	買受申出保証額（円）	令和8年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1, 2	1, 126, 000 900, 800	一括	225; 200	81, 580	0
1	699, 000				
2	427, 000				



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | 所 在 | 青森県上北郡東北町字外蛸沢北久保 |
| | 地 番 | 22番5 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 1681.94平方メートル |
| 2 | 所 在 | 青森県上北郡東北町字外蛸沢北久保22番地5 |
| | 家屋 番号 | 22番5の1 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| | 床 面 積 | 1階 248.71平方メートル
2階 44.61平方メートル |



物 件 明 細 書

令和 8 年 9 月 9 日

青森地方裁判所第 2 民事部

裁判所書記官 岸 禎 尚

1 不動産の表示

【物件番号 1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号 1, 2】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号 2】

本件所有者が占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

【物件番号 1】

本件土地上に現存しない建物（家屋番号 2 2 番 5 の 2）の登記が存在する。

また、本件土地の一部は、売却対象外の土地（地番 2 2 番 6）への通行のため無償で利用されている。

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。

5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | 所 在 | 青森県上北郡東北町字外蛭沢北久保 |
| | 地 番 | 22番5 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 1681.94平方メートル |
| 2 | 所 在 | 青森県上北郡東北町字外蛭沢北久保22番地5 |
| | 家屋 番号 | 22番5の1 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| | 床 面 積 | 1階 248.71平方メートル
2階 44.61平方メートル |



令和 8 年 (又) 第 27 号
令和 8 年 7 月 22 日受理
令和 8 年 8 月 18 日提出

現況調査報告書

青森地方裁判所
執行官 小池良宏

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- 1 所 在 青森県上北郡東北町字外蛭沢北久保
 地 番 22 番 5
 地 目 宅地
 地 積 1681.94 平方メートル

- 2 所 在 青森県上北郡東北町字外蛭沢北久保 22 番地 5
 家屋 番号 22 番 5 の 1
 種 類 居宅
 構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建
 床 面 積 1 階 248.71 平方メートル
 2 階 44.61 平方メートル



不動産の表示	「物件目録」のとおり		
住居表示	(住居表示未実施)		
土地	物件1		
現況地目	☒ 宅地 (物件1) ☐ 公衆用道路 (物件) ☐ (物件)		
形状	☒ 公図のとおり ☐ 地積測量図のとおり ☐ 建物図面 (各階平面図) のとおり ☐ 土地建物位置関係図のとおり ☐		
占有者及び占有状況	☒ 土地所有者 ☐ その他の者 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している ☒ その他の者 上記の者が本土地を公道への通路として使用している ☒ 「占有者及び占有権原」のとおり		
下記以外の建物 (目的外建物)	☒ ない ☐ ある (詳細は「目的外建物の概況」のとおり)		
その他の事項			
建物	物件2		
種類、構造及び床面積の概略	☒ 公簿上の記載とほぼ同一である ☐ 公簿上の記載と次の点異なる (☐ 主たる建物 ☐ 附属建物) ☐ 種類: ☐ 構造: ☐ 床面積:		
物件目録にない附属建物	☒ ない { 種類: ☐ ある { 構造: 床面積:		
占有者及び占有状況	☒ 建物所有者 ☐ その他の者 上記の者が本建物を 居宅 として使用している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり		
上記以外の敷地 (目的外土地)	☒ ない ☐ ある (詳細は「目的外土地の概況」のとおり)		
その他の事項			
執行官保管の仮処分	☒ ない [地方裁判所 支部 平成 年 () 第 号 ☐ ある 保管開始日 平成 年 月 日		
土地建物の位置関係	☐ 建物図面 (各階平面図) のとおり ☒ 土地建物位置関係図のとおり		

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

(占有関係用〈単独〉)

占有者及び占有権原 (物件1関係)			
占有範囲		☐ 全部 ☒ 通路 (地面に草が生えていない) 部分	
占有者		☐ 債務者 ☒ B	
占有状況		☐ 敷地 ☐ 駐車場 ☒ 通行 (車両や徒歩) ☐ 居宅 ☐ 事務所 ☐ 店舗 ☐ 倉庫 ☐	
☒ 関係人 (☐ (占有者) ☒ A (債務者)) の陳述 / ☐ 提示文書 () の要旨			
占有権原		☐ 賃借権 ☐ 使用借権 ☒ 囲繞地通行権	
占有開始時期		平成11年 6月 4日 (分筆)	
最初の	契約日	年 月 日	
契約等	期間	年 月 日から ☐ 年 月 日まで 年間 ☐ 期間の定めなし	
更新の種類別		☐ 合意更新 ☐ 自動更新 ☐ 法定更新	
現在の	期間	年 月 日から ☐ 年 月 日まで 年間	
契約等		☐ 期間の定めなし	
契約等	貸主	☐ 所有者 ☐ その他の者 ()	
当事者	借主	☐ 占有者 ☐ その他の者 ()	
賃料・支払時期等		毎 金 円 (毎 限り 分支払) ☐ 前払 (分 円) ☐ 相殺 (分 円)	
敷金・保証金		☐ ない ☐ ある (☐ 敷金 円 ☐ 保証金 円)	
特約等		☐ 譲渡・転貸を認める ☐	
その他			
執行官の意見		☒ 上記のとおり ☐ 下記のとおり ☐ 「執行官の意見」のとおり	

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
A (債務者)	1 物件2建物に居住している。 2 物件1土地は、物件2建物の敷地として使用しているが、一部が南東側隣地（22番6）の所有者が町道との出入りのために通行している。 同隣地は、平成時代に物件1土地から分筆した土地であるし、その所有者が親戚であるから通行料など取っていない。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

執行官の意見

- 1 関係人の陳述及び現況にてらし、2及び3枚目記載のとおりと認める。
- 2 物件2建物は、老朽化のため、複数箇所雨漏り跡等が見られた。
- 3 物件1土地を所在地として家屋番号22番5の2建物の登記が存在するが、実際は南東側隣地(22番6)に土地分割前に建てられた建物であると思われ、物件1土地には存在しない。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

調 査 の 経 過		
調 査 の 日 時	調 査 の 場 所 等	調 査 の 方 法 等
8年 7月22日 (水) 16:00 - :	青森地方法務局	土地建物登記事項証明書等受領
8年 8月17日 (月) 10:00 - 11:00	物件所在地	立入のため臨場／関係人と面談／概測／写真撮影
年 月 日 () : - :		
年 月 日 () : - :		
年 月 日 () : - :		
年 月 日 () : - :		
年 月 日 () : - :		
年 月 日 () : - :		

(特記事項)

☐ 令和 年 月 日
目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。

☐ 令和 年 月 日
目的物件は不在で施錠されていたので、立会人 を立ち会わせ、技術者に解錠させて建物内に立ち入った。

☐ 令和 年 月 日
休日・夜間執行許可の提示をした。


☐

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

A3をA4に縮小

(座標値種別：図上測定)


+33950.258



+33700.258

(座標値種別：図上測定)

(注) 国土交通省国土地理院が公表した座標補正パラメータ(touhokutaiheiyouuki2011.par)による修正がされています。



請 求 部	所 在	上北郡東北町宇外姥沢北久保				地 番	22番5		
出 力 縮	1/1000	精 度 区 分	乙一	座 標 系 番 号 又 は 記 号	X	分 類	地図(法第14条第1項)		種 類 地籍図
作 成 年 月 日	昭和56年11月			備 付 年 月 日 (原 図)	平成8年3月1日			補 記 事 項	

これは地図に記録されている内容を証明した書面である。

(青森地方法務局十和田支局管轄)

令和8年7月22日

青森地方法務局

登記官

請求番号：20-1

(1/1)

(7 枚目)

この証明書に記録されている内容は、令和7年(2025年)青森県東方沖の地震発生以前に作成された地図又は地図に準ずる図面に基づくものである。

公用

登記年月日：令和5年7月20日

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。

(青森地方法務局十和田支局管轄)

令和8年7月22日

青森地方法務局

登記官


(〆 裏面)

各階平面図

家屋番号 22番5の1


建物図面

建物の所在 上北郡東北町字外姥沢北久保22番地5



求積表	
①	24.543 × 6.363 = 156.1671090
②	22.725 × 3.182 = 72.3109500
③	6.363 × 0.454 = 2.8888020
④	12.726 × 0.454 = 5.7776040
⑤	6.363 × 1.818 = 11.5679340
計	248.7123990

床面積 248.71 ㎡



求積表	
①	5.454 × 4.545 = 24.7884300
②	5.454 × 3.636 = 19.8307440
計	44.6191740

床面積 44.61 ㎡

作成者

土地調査士
家屋

(令和5年6月23日作成)

縮尺

1/250

申請人


縮尺

1/500

A3をA4に縮小

土地建物位置関係図

(S=1/500)




建物間取図 (縮尺: 1/100)

【物件 2 建物 1 階】



建物間取図 (縮尺：1/100)

【物件2建物2階】



写真番号 1



写真番号 2



写真番号 3



写真番号 4



写真番号 5



写真番号 6



写真番号 7



写真番号 8



写真番号 9



写真番号 10



令和 8 年（又）第 27 号
令和 8 年 08 月 17 日現地調査
令和 8 年 08 月 27 日評 価

青森地方裁判所 第 2 民事部 御中

評 価 書

評価人 不動産鑑定士

久保田新

第1 評 価 額

一 括 価 格	
金 1, 1 2 6, 0 0 0 円	
内 訳 価 格	
物件 1 (土地)	金 6 9 9, 0 0 0 円
物件 2 (建物)	金 4 2 7, 0 0 0 円

- 1 一括価格は、物件 1・2 の各不動産について一括売却（民事執行法 6 1 条本文）を行うことを前提とした場合の合計価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件 1 の土地の内訳価格は物件 2 のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件 2 の価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続きをとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法 5 8 条 4 項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

番号	所 在 等	登 記	現 況
1	所 在 地 番 地 目 地 積	上北郡東北町字外蛭沢北久保 22番5 宅地 1681.94㎡	同左 同左 同左 同左
2	所 在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積	上北郡東北町字外蛭沢北久保 22番地5 22番5の1 居宅 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 1階 248.71㎡ 2階 44.61㎡	同左 同左 同左 同左 同左 同左

第4 目的物件の位置・環境等

○ 物件1(土地)の概況及び利用状況等

位 置 ・ 交 通	青い森鉄道「乙供」駅の北東方・道路距離約2.3km (附属資料「1 位置図」参照)	
付 近 の 状 況	当該物件を含む地域は、旧東北町地区の市街地東部、畑地の中に農家住宅、事業所が散在する住宅地域。 土地利用状況は、画地規模1,000㎡程度の敷地に戸建住宅が標準的で、将来とも当分は現状のまま推移していくものと予測する。	
主 な 公 法 上 の 規 制 等 (道路の幅員等 の個別的な規制 を考慮しない一 般的な規制)	都 市 計 画 区 分 用 途 地 域 建 蔽 率 容 積 率 防 火 規 制 そ の 他 の 規 制	非線引都市計画区域 用途地域指定無 指定 70% 指定 200% なし 特になし
画 地 条 件 (規 模 、 形 状 等)	規 模 形 状 間 口 × 奥 行	1,681.94㎡ (公簿面積) 不整形 約8.0m × 約51.0m
接面道路の状況	北西側で有効幅員約7mの舗装町道と等高に接面する中間画地。(建築基準法第42条第1項第1号道路)	
土 地 の 利 用 状 況 等	土地所有者が所有権に基づき、物件2の敷地として使用占有しているほか、その他の者が下記占有権原に基づき、公道への通路として使用している(無償)。 (附属資料「3 建物配置図」参照)	
供 給 処 理 施 設	上 水 道 ガ ス 配 管 下 水 道	あり(特記事項参照) なし なし
特 記 事 項	① 上水道は、町道に埋設されている本管から、約45mの長さの私設管により引込みされている。 ② 占有者及び占有権原 占有範囲：通路(地面に草が生えていない)部分 占有者：B 占有状況：通行(車両や徒歩) 占有権原：囲繞地通行権 占有開始時期：平成11年6月4日(分筆) ③ 物件1を所在地番とする家屋番号22番5の2の建物登記が確認されたが、実際は、南東側隣地(22番6)に土地分筆前に建てられた建物であり、物件1土地には存在しない。 ④ 物件2の南西側、23番3との境界付近に、物件2の附属建物(令和3年6月に取壊し済み)のコンクリート基礎が残置されている。	

○ 物件 2 (建物)の概況及び利用状況等

区 分	主である建物 家屋番号 22番5の1	
建築時期 及び 経済的残存 耐用年数	建築年月日 (登記記載)	昭和58年7月29日新築
	経過年数	約43年
	経済的残存耐用年数	約0年
仕 様	構 造	木造
	屋 根	亜鉛メッキ鋼板
	外 壁	吹付タイル 外
	内 壁	ビニールクロス貼、繊維壁 外
	天 井	石膏ボード、敷目張天井 外
	床	タタミ、フロアパネル、塩ビシート 外
	設 備	電気、給排水、衛生 (汲取り) 等。但し、設備の動作確認 は行えなかったため、正常に稼働するか否かは不明。
	そ の 他	特になし
床面積 (現況)	1 階	248.71㎡
	2 階	44.61㎡
	延床面積	293.32㎡
	増改築	特になし
現況用途等	階層	2階建
	現況用途	居宅
	間取り	(附属資料「4 建物間取図」参照)
品 等	中位	
保守管理の状態	複数箇所で見られる雨漏りの跡が見られ、やや劣る。	
建物の利用状況	建物所有者及び所有権に基づき、居宅として使用している。	
特記事項	① 青森県上北県土整備事務所建築指導課に建築確認の有無を照会したところ、建築確認は受けていないとの回答があった。よって、物件2は違法建築物の可能性は否定できない。 ② 対象建物について、建築時期・構造・種類等の要因を踏まえ現場調査を行った結果、アスベスト含有建材が使用されている可能性は否定できない。なお、アスベスト使用の詳細については専門調査機関の分析調査を要する。	

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

① 物件1 (土地)

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

物件 番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個別 格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 エ	建付地価格 (円) ア×イ×ウ×エ=オ
1	3,130	0.79	1,681.94	(1-0.60)	1,664,000

〔総額につき千円未満の端数
金額は四捨五入、以下同〕

ア、標準画地価格 (公示価格等からの規準等)

地価公示 東北-1				
公示価格	時点修正	標準化補正	地域格差	標準画地価格
3,600 円/㎡	100.0	100	100	
×	—	×	—	÷
	100.0	100	115	3,130 円/㎡

項 目	物件1	備 考
基準とする地価公 示または県基準地	地価公示 東北-1	
公示価格等	3,600 円/㎡	
価格 (基準) 時点	令和8年1月1日	
◇時点修正	100.0%	公示価格等の価格時点 から評価日までの推定 変動率である。
◇標準化補正	100%	なし
◇地域格差	115%	相乗積による。
交通接近条件	+4% (商業施設への接近性等)	格差率については、1%未満 の数値を四捨五入。
環境条件	+11% (周辺の利用状態等)	

イ、個別的格差率

項 目	物件1	備 考
街路条件	100%	相乗積による。 格差率については、1%未満 の数値を四捨五入。
交通接近条件	100%	
環境条件	100%	
行政的条件	100%	
画地条件	81%	
	(形状▲10%、地積過大▲10%)	
その他	97%	
	(囲繞地通行権▲3%)	
個別的格差率	79%	

ウ、地積：登記数量

エ、建付減価：▲60%（建物と敷地との適応の状態等を考慮した。）

② 物件 2（建物）

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて、建物の価格を求めた。

物件 番号	再調達原価 (円/㎡) ア	現況延床面積 (㎡) イ	現価率 ウ	建物の価格 (円) ア×イ×ウ=エ
2	118,000	293.32	0.01	346,000

ウ、現価率

経過年数、経済的残存耐用年数、観察減価及び中古建物の市場性減価、残価を下表のとおり判定し、耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用して、現価率を以下のとおり査定した。

物件 番号	経過年数	経済的残存 耐用年数	観察減価及び中古 建物の市場性減価	残価率	現価率
2	43	0	0.70	0.03	0.01

※現価率＝{残価率＋（1－残価率）×（経済的残存耐用年数／（経過年数＋経済的残存耐用年数）}×（1－観察減価率）

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

①土地利用権等価格

物件 番号	建付地価格 (円) ア	土地利用権等 の及ぶ範囲 イ	土地利用権等割合 ウ		土地利用権等価格 (円) ア×イ×ウ=エ
1	1,664,000	1.00	0.25	法定地上権	416,000

イ、土地利用権等の及ぶ範囲： 物件 2 の土地利用権等の及ぶ範囲は、物件 1 の全範囲とした。

ウ、土地利用権等割合： 土地利用権等を法定地上権と判定し、土地利用権等割合を本件建付地価格の 25% と判断した。

②内訳価格及び一括価格

物件 番号	基礎となる 価 格 (円) 土地は1①オ 建物は1②エ ア	土地利用権 等価格の控 除及び加算 (円) 2①エ イ	占有減 価修正 ウ	市場性 修 正 エ	競売市場 修 正 オ	評 価 額 (円) (ア+イ)×ウ ×エ×オ
1	1,664,000	-416,000		(1-0.20)	(1-0.30)	699,000
2	346,000	+416,000	(1-0.00)	(1-0.20)	(1-0.30)	427,000
一括価格 (合計)						1,126,000

ウ、占有減価修正： 特になし

エ、市場性修正： ▲20%

(農家集落地域で地縁性が強く需要者が限定されること
による市場性が劣る程度等を考量)

オ、競売市場修正： ▲30%

(「第2 評価の条件」欄記載の不動産競売市場の特殊性
等を考慮した。)

第6 参考価格資料

地価公示価格 (東北-1)

所 在 ・ 地 番：上北郡東北町字外蛭沢西平48番1

価 格：3,600円/㎡

位 置：青い森鉄道「乙供」駅の北東方2km先に位置

価 格 時 点：令和8年1月1日

地 積：555㎡

供給処理施設：上水道、下水道

接 面 街 路：北側幅員約7.5mの舗装町道に接面

用 途 指 定 等：非線引都市計画区域、用途地域指定無

(建蔽率70%、容積率200%)

地 域 の 概 要：中規模の一般住宅と農家住宅が混在する住宅地域

第7 附属資料

1 位置図(出所：国土地理院「25,000分の1地形図」) 1葉

2 法第14条第1項地図写 1葉


3 建 物 配 置 図 1葉

4 建 物 間 取 図 2葉


以 上

1 位置図

令和8年(又)第27号



S = 1 : 25,000




令和8年（又）第27号

2 法第14条第1項地図写

237-1



S = 1 : 1,000



附 属 資 料


3 建物配置図

所在 上北郡東北町字外姥沢北久保

令和8年（又）第27号



S=1:500




4 建物間取図（その 1）

物件 2

S=1：100

1 階



物件2

2階

