

## 期 間 入 札 の 公 告

令和 7年 7月 25日

札幌地方裁判所民事第4部

裁判所書記官 天野英司

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

## 記

入札期間	令和 7年 8月 8日から 令和 7年 8月 18日まで	
開札期日	日 時	令和 7年 8月 21日 午前 10時 00分
	場 所	札幌地方裁判所別館 4階開札場
売却決定期日	日 時	令和 7年 8月 27日 午前 9時 20分
	場 所	札幌地方裁判所民事第4部
特別売却実施期間	令和 7年 8月 25日から 令和 7年 8月 29日まで	
買受申出の保証の提供方法	<p>下記のいずれかによる。</p> <p>(1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。</p> <p>(2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。</p>	
買受申出の資格の制限(民事執行規則33条)	<p>☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。</p>	
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 7年 7月 25日から当庁記録閲覧室に備え置きます。		

物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括 売却	賃受申出保証額（円）	令和7年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1, 2	17,010,000 13,608,000	一括	3,402,000	88,140	21,917
1	5,150,000				
2	11,860,000				
備考					



## 物 件 目 錄

- 1 所 在 札幌市北区新琴似十二条十五丁目  
地 番 1137番8  
地 目 宅地  
地 積 194.41 平方メートル
- 2 所 在 札幌市北区新琴似十二条十五丁目 1137番地8  
家屋 番号 1137番8  
種 類 居宅  
構 造 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建  
床 面 積 1階 66.61 平方メートル  
2階 60.03 平方メートル

## 注 意 書

1 本件の入札には、令和2年4月1日に施行された改正民事執行法第65条の2により、暴力団員等に該当しないこと等の陳述書が必要です。

陳述書の提出がない場合には入札が無効となります。また、陳述書等の記載に不備があった場合、入札が無効になる場合があります。陳述書下欄の注意事項をよくお読みください。

無効になる入札が散見されています。無効な入札にならないようにご注意ください。

### (無効になる入札例)

- 陳述書や陳述書別紙の氏名に「フリガナ」がない。
- 生年月日の記載がない。
- 「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者」(※)の□にチェックが入っているが、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項」の添付がない。  
(※)「自己の計算～とする者」とは、自ら不動産を取得する意図の下で、あなたに対し資金提供をして入札をさせ、不動産を取得しようとしている者のことといいます。

例1) Bは物件を取得したいと考えたが、自らは入札せずA(あなた)に資金を提供し、Aが入札した。

→Bは「自己の～とする者」に該当する。

例2) Aは物件を取得したいと考えて、金融機関Cから融資を受け、Aが入札した。

→Cは「自己の～とする者」に該当しない。

2 売却決定期日は、同法68条の4により、最高価買受申人が暴力団員等に該当するか否かを警察へ照会した場合には、2週間程度延期する場合があります。

3 入札に当たってご不明な点は、当庁執行官室(☎011-281-3535)に直接お問い合わせいただぐか、不動産競売物件情報(通称BIT)サイトのトップ画面「手続案内」でご確認ください。

## 物 件 明 細 書

令和 7年 6月26日

札幌地方裁判所民事第4部

裁判所書記官 天野英司

---

### 1 不動産の表示

【物件番号1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

---

### 2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

---

### 3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号1, 2】

なし

---

### 4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号2】

本件所有者が占有している。

---

### 5 その他買受けの参考となる事項

なし

### 《注 意 書》

- 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」をご覧ください。
- 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」をご覧ください。
- 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。このほか、B I Tシステムのお知らせメニューにも登載されています。



## 物 件 目 錄

1 所 在 札幌市北区新琴似十二条十五丁目  
地 番 1137番8  
地 目 宅地  
地 積 194.41 平方メートル

2 所 在 札幌市北区新琴似十二条十五丁目 1137番地8  
家屋 番号 1137番8  
種 類 居宅  
構 造 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建  
床 面 積 1階 66.61 平方メートル  
2階 60.03 平方メートル

令和7年(ケ)第20号  
令和7年3月14日受理  
令和7年4月23日提出

## 現況調査報告書

札幌地方裁判所

執行官 伊藤俊哉

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

## 物 件 目 錄

1 所 在 札幌市北区新琴似十二条十五丁目

地 番 1137番8

地 目 宅地

地 積 194.41平方メートル

2 所 在 札幌市北区新琴似十二条十五丁目 1137番地8

家屋 番号 1137番8

種 類 居宅

構 造 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建

床 面 積 1階 66.61平方メートル  
2階 60.03平方メートル

不動産の表示	「物件目録」のとおり	
住居表示	札幌市北区新琴似12条15丁目1番9号	
土地	物件1	
現況地目	<input checked="" type="checkbox"/> 宅地(物件1) <input type="checkbox"/> 公衆用道路(物件 ) <input type="checkbox"/> (物件 )	
形状状	<input type="checkbox"/> 公図のとおり <input type="checkbox"/> 地積測量図のとおり <input type="checkbox"/> 建物図面(各階平面図)のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物位置関係図のとおり <input type="checkbox"/>	
占有者及び占有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 土地所有者( ) <input type="checkbox"/> その他の者 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している。 <input type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり	
下記以外の建物(目的外建物)	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある(詳細は「目的外建物の概況」のとおり)	
その他事項	「その他の事項」のとおり	
建物	物件2	
種類、構造及び床面積の概略	<input checked="" type="checkbox"/> 公簿上の記載とほぼ同一である <input type="checkbox"/> 公簿上の記載と次の点が異なる( <input type="checkbox"/> 主たる建物 <input type="checkbox"/> 附属建物) <input type="checkbox"/> 種類: <input type="checkbox"/> 構造: <input type="checkbox"/> 床面積: 1階 2階	
物件目録にない附属建物	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある	種類: 構造: 床面積:
占有者及び占有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 建物所有者( ) <input type="checkbox"/> その他の者 上記の者が本建物を住居(空家、残置物あり)として使用している。 <input type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり	
上記以外の敷地(目的外土地)	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある(詳細は「目的外土地の概況」のとおり)	
その他事項	「その他の事項」のとおり	
執行官保管の仮処分	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある	地方裁判所 保管開始日 令和 年 月 日 支部 令和 年( )第 号
土地建物の位置関係	<input type="checkbox"/> 建物図面(各階平面図)のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物位置関係図のとおり	

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

## そ の 他 の 事 項

## ■ 物件 1 について

- (1) 物件 2 の敷地として利用されている。
- (2) 本土地の境界石等は確認できなかったが、西端に境界を示すと思われる円柱（塩ビパイプ）が存在した（土地建物位置関係図参照）。物件の特定は、法務局備付けの図面等を参考にし現地での概測により行ったが、正確には専門家の測量結果による必要がある。
- (3) 接面する道路及び隣接地にほぼ等高に接している。
- (4) 地勢は、概ね平坦である。
- (5) 北西側付近の敷地が防塵塗装されている（土地建物位置関係図参照）。
- (6) 西側付近に若干植栽がされている。

## ■ 物件 2 について

- (1) 各室には所有者所有と思われる家具等の動産類が残置かれている。
- (2) 経年相当の劣化が見られる外、室内には内壁に壁紙の亀裂や汚損が散見される。また、外壁にも亀裂や損傷が見られる。主な損傷箇所等は次のとおりである。
  - ア 居間の換気扇付近の内壁に汚損が見られる。
  - イ 台所付近の壁紙が剥がれている。
  - ウ 内壁に玩具シールが貼られている箇所が複数ある。
  - エ 2階ホールの天井に亀裂が見られる。
  - オ 外壁の窓側付近の塗装が一部破損している。
  - カ 外壁に損傷が見られる。
- (3) 西側にスチール製仮設物置 A（約 4.18 平方メートル）及びスチール製仮設物置 B（約 3.30 平方メートル）が設置されている。
- (4) 玄関前に玄関フード（約 3.67 平方メートル）が設置されている。

## ■ 占有状況について

- (1) 玄関前には、所有者の苗字が表示された表札がある。また、玄関内には取り込まれていない所有者宛ての郵便物があり、また、室内にも所有者宛ての郵便物が相当数存在した。
- (2) 上記玄関内の郵便物の取り込み状況、台所の使用状況等の状況から、生活している状況は窺われない。
- (3) 近隣住民の陳述によれば、物件 2 には所有者が単身で居住していたが、立入調査日の何日か前に荷物を持って出て行ったとのことで、その後は姿を見ていないとのことである。
- (4) 北海道電力ネットワーク株式会社の回答書では、所有者が電気供給契約の当事者となっている。
- (5) 以上の事実から、所有者が動産類を残置し、空家の状態で占有しているものと判断した。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

## 調査の経過

調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
7年 3月18日 (火) 13:40-13:50	物件所在地	占有等調査(不在、連絡文書投かん)、外周調査、写真撮影
7年 3月24日 (月) 11:40-11:45	物件所在地	占有等調査(不在、連絡文書投かん)
7年 4月 2日 (水) 14:30-14:40	物件所在地	占有等調査(不在、連絡文書投かん)
7年 4月 3日 (木) : - :	郵便	北海道電力ネットワーク株式会社に照会書発送
7年 4月 9日 (水) 13:30-14:10	物件所在地	立入調査、写真撮影、評価人同行
7年 4月15日 (火) 13:35-13:45	インターネット	登記情報取得(登記建物の有無確認)
年 月 日 ( ) : - :		

## (特記事項)

 令和 年 月 日

目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。

 令和 7年 4月 9日

目的物件は施錠されていたので、立会人Aを立ち会わせ、解錠技術者に解錠させて建物内に立ち入った。


 令和 年 月 日

休日・夜間執行許可の提示をした。


 令和 年 月 日

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

## 土地建物位置関係図



## 建物間取図（間取略図）



全景



居間・食堂



(7枚目)

台所



浴室




(8枚目)

居間・食堂 換気扇付近の内壁の汚損




台所付近の壁紙の剥がれ



(9枚目)

2階 ホール 天井の亀裂



外壁 窓付近の塗装の破損



(10枚目)

## 外壁の損傷



## スチール製仮設物置 A、同 B



(11枚目)

令和7年(ケ)第20号  
令和7年4月9日現地調査  
令和7年4月11日評価

札幌地方裁判所 御中

## 評価書

評価人 不動産鑑定士  
廣瀬 靖之

## 第1 評価額

一括価格	
金17,010,000円	
内訳価格	
物件1（土地）	金5,150,000円
物件2（建物）	金11,860,000円

- 1 一括価格は、物件1、2の各不動産について、一括売却(民事執行法61条本文)を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1の土地の内訳価格は物件2のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2の価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

## 第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。  
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約(売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは、物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等)等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

### 第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ。

番号	所在等	登記	現況
1	所在地 地目 地積	在札幌市北区新琴似12条15丁目 番1137番8 宅地 194.41m <sup>2</sup>	同左 (但し、下記参照)
2	所在 家屋番号 種類 構造 床面積	在札幌市北区新琴似12条15丁目1137 番地8 1137番8 居宅 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 66.61m <sup>2</sup> 2階 60.03m <sup>2</sup>	同左 (但し、下記参照)
番号	特記事項		
1・2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地内に防塵舗装部分あり（別添図参照）。</li> <li>・建物玄関付近に登記面積外の玄関フード部分あり（別添図参照）。</li> <li>・敷地内にスチール製仮設物置2棟あり（別添図参照）。</li> </ul>		

## 第4 目的物件の位置・環境等

### 1 土地の概況及び利用状況等（物件1）

位置・交通	・JR札沼（学園都市）線「新琴似」駅の北西方道路距離約2.8km付近及び中央バス「新琴似12条15丁目」停留所の東方道路距離約100m付近に位置する（別添図参照）。	
付近の状況	・付近は、戸建住宅等が多く見られる郊外住宅地域。なお、地域に特段の影響を与えるような要因は見当らないことから、当分の間は現状のまま推移するものと思料される。	
主な公法上の規制等(道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制)	都市計画区分 用 途 地 域 建 ぺ い 率 容 積 率 防 火 規 制	市街化区域 第1種低層住居専用地域 50% 80% — ・ 北側斜線高度地区 ・ 景観計画区域 ・ 集合型居住誘導区域外 ・ 都市機能誘導区域外 ・ 緑保全創出地域（居住系市街地）
画地条件	・別添図の通り、間口約10m、奥行約19mの長方形の中間画地である。	
接面道路の状況	・北西側にて現況幅員約6mの舗装市道（建築基準法第42条1項1号）に接面。	
土地の利用状況等	・本件建物（物件2）等の敷地として利用されているほか、敷地内に庭木等が植栽されている。 ・上記接面道路及び隣接地とは概ね等高に接面しており、宅盤も概ね平坦である。	
供給処理施設	上 水 道：有 ガス配管：無 下 水 道：有	
特記事項	・本件土地は、周知の埋蔵文化財包蔵地には該当していないとのことである（市担当課公表資料より）。 ・札幌市担当課公表資料によると、本件土地には、水質汚濁防止法、下水道法の有害物質使用特定施設に該当する事業所等は立地しておらず、土壤汚染対策法の区域指定もなされていない。また、現地調査及び過去の住宅地図等による履歴調査等に際しても、土壤汚染の可能性は確認出来なかった。但し、評価人の調査には限界があることから、詳細については別途専門機関による調査を要する。 ・前記記載の通り、敷地内に防塵舗装部分あり（別添図参照）。	

特記事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地調査等に際して、利用上の阻害要因となる様な地下埋設物の存在可能性は特段把握されなかつた。但し、地下埋設物は外観上把握が困難な面があること等から、詳細については別途調査を要する。</li><li>・公図等に基づき本件土地の位置、形状等を確認し、境界を示すものと思われる塩ビパイプが1カ所把握されたが、それ以外の境界標等は確認できなかつたこと等から、本件土地の正確な地積、範囲等の確定には専門家による測量を要する。</li></ul>
------	--

## 2 建物の概況及び利用状況（物件2）

区分	主である建物	
建築時期及び 経済的残存 耐用年数	建築年月日（登記記載） 経過年数 経済的残存耐用年数	平成22年2月8日 新築 約 15年 約 15年
仕様	構造 屋根 外壁 内壁 天井 床 設備 その他	木造 合金メッキ鋼板 サイディング等 ビニールクロス等 ビニールクロス等 フローリング等 電気設備、給排水設備、衛生設備等 一
床面積（現況）	第3項目的物件欄記載の通り。	
現況用途等	階層：2階建 現況用途：居宅 間取り：4LDK（詳細建物間取図[間取略図]のとおり）	
品等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合：概ね普通</li> <li>・使用資材：概ね普通</li> <li>・施工：概ね普通</li> </ul>	
保守管理の状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外装関係（外壁、シーリング、窓枠等）の劣化、剥がれ、損傷箇所等が把握された。室内についても、内装関係（内壁、天井等）の汚れ箇所、シールが貼られた箇所等が把握されたほか、亀裂、ひび割れ等が目立つ状況と把握されたが、それ以外は概ね経年相応の状態と把握された。</li> <li>・室内に所有者所有と思われる家具等の動産類が残置されている。</li> <li>・以上保守管理の状態及び現在空家状態で諸設備等の稼働の可否も不明であること等から、建物の利用に際しては、諸設備等の点検、修理、更新等を含めた内外装等の修繕工事を要するものと把握された。</li> </ul>	
建物の利用状況	現況調査報告書参照	
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・札幌市担当課照会によると、本件建物については新築時に建築確認申請及び工事完了検査済のことである。</li> <li>・目視による調査の範囲においては、飛散性のある吹付アスベストの使用の有無等については特に確認できなかった。なお、建築年時等からアスベストの使用可能性は低いものと把握されたが、評価人としての調査には限界があることから、詳細については別途専門機関による調査をする。</li> <li>・前記記載の通り、建物玄関付近に登記面積外の玄関フード部分（約3.67m<sup>2</sup>）あり（別添図参照）。なお、当該部分については、本件建物評価数量に含めないが建物価格査定段階において考慮した。</li> </ul>	

特記事項	・前記記載の通り、敷地内にスチール製仮設物置2棟（A約4.18m <sup>2</sup> ・B約3.30m <sup>2</sup> ）あり（別添図参照）。なお、当該仮設物置については、保守管理の状態等から、特段の価値はないものと判断した。
------	---

## 第5 評価額算出の過程

### 1 基礎となる価格

#### ① 建付地価格（物件1）

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

番号	標準画地価格 (円／m <sup>2</sup> ) ア	個別 格差 イ	地 積 (m <sup>2</sup> ) ウ	建付減価 エ	建付地価格 (円) ア×イ×ウ×エ=オ
1	70,000	1.00	194.41	0.95	12,928,000

ア 標準画地価格：第6参考価格資料記載の公示地あるいは基準地等との規準あるいは比準価格[類似地域所在の取引事例価格]等を比較考量の上、標準画地価格を上記のとおり査定した。

イ 個別格差：対象不動産の個別的要因（概ね標準的。なお、前記記載の通り、敷地内に防塵舗装部分及び庭木等が存するが、設置後相当年数が経過している様子にあること、保守管理の状態等から、特段の増分価値は無いものと判断）を総合的に勘案検討し、個別格差を上記の通り査定した。

ウ 地積：登記数量による。

エ 建付減価：敷地と建物の適応状態等を考慮の上、上記の通り判断。

#### ② 建物価格（物件2）

目的建物の再調達原価（玄関フード部分含む）を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて、建物の価格を求めた。

番号	再調達原価 (円／m <sup>2</sup> ) ア	現況延床 面積(m <sup>2</sup> ) イ	現価率 ウ	建物の価格 (円) ア×イ×ウ=エ
2	250,000	126.64	0.40	12,664,000

ウ 現価率

・耐用年数に基づく方法（定額法）と観察減価法を併用し現価率を査定した。

耐用年数に基づく 方法（定額法） $(30-15) / 30$	観察減価法 $\times 0.80$	現価率 $= 0.40$
---------------------------------------	------------------------	-----------------

## 2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

### ① 土地利用権等価格

番号	建付地価格 (円) ア	土地利用権等割合 イ		土地利用権等価格 (円) ア×イ=ウ
1	12,928,000	0.40	法定地上権	5,171,000

イ 土地利用権等割合：土地利用権等を法定地上権と判定し、その割合を40%と査定した。

### ② 内訳価格及び一括価格

番号	基礎となる価格 (円) (1①オ、1②エ) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) (2①ウ)イ	占有減価修正 ウ	市場性修正 エ	競売市場修正 オ	その他の控除減価 カ	評価額(円) (ア+イ)×ウ ×エ×オーカ (千円以下切り捨て)
1	12,928,000	- 5,171,000		0.95	0.70	-	5,150,000
2	12,664,000	+ 5,171,000	-	0.95	0.70	-	11,860,000
一括価格(合計)							17,010,000

ウ 占有減価修正：特にない。

エ 市場性修正：近時の周辺地域の不動産需給動向及び前記記載の本物件の個別的事情（建物の保守管理状態等）等を考慮の上、市場性修正率として0.95を乗じた。

オ 競売市場修正：第2の評価条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮の上、競売市場修正率として0.70を乗じた。

カ その他の控除減価（敷金等）：-

## 第6 参考価格資料

### 1 地価調査基準地価格 [札幌北-8]

所 在 : 札幌市北区新琴似11条14丁目1132番86  
価 格 : 73,000円/m<sup>2</sup>  
位 置 : 地下鉄南北線「麻生」駅の北西方道路距離にて3km  
価 格 時 点 : 令和6年7月1日  
地 積 : 171m<sup>2</sup>  
供給処理施設 : 水道、ガス、下水  
接 面 街 路 : 南東側6m市道  
用 途 指 定 等 : 第1種低層住居専用地域（建蔽率50%、容積率80%）  
地 域 の 概 要 : 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域

### 2 固定資産税評価額（令和6年度）

物件1	8,262,400 円
物件2	5,285,700 円

ここに掲げた参考価格資料は、当該不動産の評価額を算定するに当たって参考とした価格である。決定した評価額は不動産競売を前提とした価格であり、ここに掲げた額とは、その性質が異なるものである。

## 第7 附属資料の表示

- 1 受命物件の位置図
- 2 地図に準ずる図面写し
- 3 地積測量図写し
- 4 建物図面・各階平面図写し
- 5 土地建物位置関係図
- 6 建物間取図(間取略図)

以 上

## 受命物件の位置図



# 地図に準ずる図面写

国有地



対象不動産

道

地番区域見

E  
D  
A  
B

$$S = \frac{1}{1200}$$

※ 本図面は、地図に準ずる図面の一部を複写したものである。



(座標値種別：図上測定)


は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代  
土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。

登記年月日：昭和41年10月5日

113566

地番	1137-8-1-76
土地の所在	札幌市新琴似町 新琴似2丁目
登記簿記号 41.01-5 稲	

地積測量図



。

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。

(札幌法務局北出張所管轄)

令和7年2月3日

東京法務局

登記官

作成年月日  
昭和ム年9月20日  
作成者

申請人

### 計算式

分割前の土地 1137-8 番  
(3本27歩)  
$$(1137-8 \text{ 番} \times 112.95 \div 0.3025 = 349.63 \text{ ㎡}) - 195.220 = 154.418 \text{ ㎡}$$

①現在の土地 1137-8 番  
$$349.63 \text{ ㎡} - 195.220 = 154.418 \text{ ㎡}$$

②分割した土地 1137-8 番  
$$154.418 \times 0.5 = 77.209 \text{ ㎡}$$

縮尺 1/500


※ 原図を70%縮小

地図整理番号 483948

## 各階平面図

家屋番号	1137番8
建物の所在	札幌市北区新琴似十二条十五丁目 1137番地8

## 建物図面




これは図面に記載されている内容を証明した書面である。

(札幌法務局北出張所管轄)

令和7年2月3日 東京法務局

# 土地建物位置関係図



# 建物間取図(間取略図)

