

## 期 間 入 札 の 公 告

令和 7年 8月29日

札幌地方裁判所民事第4部

裁判所書記官 天 野 英 司

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

### 記

入札期間	令和 7年 9月12日から 令和 7年 9月22日まで
開札期日	日 時 令和 7年 9月25日 午前10時00分 場 所 札幌地方裁判所別館4階開札場
売却決定 期日	日 時 令和 7年10月 1日 午前 9時20分 場 所 札幌地方裁判所民事第4部
特別売却 実施期間	令和 7年 9月29日から 令和 7年10月 3日まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限 (民事執行規 則33条)	☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 7年 8月29日から当庁記録閲覧室に備え置きます。	



## 物 件 目 録

- |   |       |                                  |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 所 在   | 札幌市清田区清田十条四丁目                    |
|   | 地 番   | 354番93                           |
|   | 地 目   | 宅地                               |
|   | 地 積   | 200.10平方メートル                     |
| 2 | 所 在   | 札幌市清田区清田十条四丁目 354番地93            |
|   | 家屋 番号 | 354番93                           |
|   | 種 類   | 居宅                               |
|   | 構 造   | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建                    |
|   | 床 面 積 | 1階 62.59平方メートル<br>2階 47.63平方メートル |



# 注 意 書

- 1 本件の入札には、令和2年4月1日に施行された改正民事執行法第65条の2により、暴力団員等に該当しないこと等の陳述書が必要です。  
陳述書の提出がない場合には入札が無効となります。また、陳述書等の記載に不備があった場合、入札が無効になる場合があります。 陳述書下欄の注意事項をよくお読みください。

無効になる入札が散見されています。無効な入札にならないようにご注意ください。

## (無効になる入札例)

- 陳述書や陳述書別紙の氏名に「フリガナ」がない。
- 生年月日の記載がない。
- 「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者」(※)の□にチェックが入っているが、別紙「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者に関する事項」の添付がない。

(※)「自己の計算～とする者」とは、自ら不動産を取得する意図の下で、あなたに対し資金提供をして入札をさせ、不動産を取得しようとしている者のことをいいます。

例1) Bは物件を取得したいと考えたが、自らは入札せずA(あなた)に資金を提供し、Aが入札した。

→Bは「自己の～とする者」に該当する。

例2) Aは物件を取得したいと考えて、金融機関Cから融資を受け、Aが入札した。

→Cは「自己の～とする者」に該当しない。

- 2 売却決定期日は、同法68条の4により、最高価買受申出人が暴力団員等に該当するか否かを警察へ照会した場合には、2週間程度延期する場合があります。
- 3 入札に当たってご不明な点は、当庁執行官室(☎011-281-3535)に直接お問い合わせいただくか、不動産競売物件情報(通称BIT)サイトのトップ画面「手続案内」でご確認ください。

札幌地方裁判所民事第4部不動産競売係

## 物 件 明 細 書

令和 7年 7月30日

札幌地方裁判所民事第4部

裁判所書記官 天 野 英 司

---

1 不動産の表示

【物件番号1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

---

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

---

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号1, 2】

なし

---

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号2】

本件所有者が占有している。

---

5 その他買受けの参考となる事項

なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」もご覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」をご覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。このほか、BITシステムのお知らせメニューにも掲載されています。

## 物 件 目 録

- |   |       |                                  |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 所 在   | 札幌市清田区清田十条四丁目                    |
|   | 地 番   | 354番93                           |
|   | 地 目   | 宅地                               |
|   | 地 積   | 200.10平方メートル                     |
| 2 | 所 在   | 札幌市清田区清田十条四丁目 354番地93            |
|   | 家屋 番号 | 354番93                           |
|   | 種 類   | 居宅                               |
|   | 構 造   | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建                    |
|   | 床 面 積 | 1階 62.59平方メートル<br>2階 47.63平方メートル |



令和 7年(ケ)第 42号  
令和 7年 6月 2日受理  
令和 7年 7月 7日提出

# 現況調査報告書

札幌地方裁判所

執行官 脇 島 忠

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- |   |       |                                  |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 所 在   | 札幌市清田区清田十条四丁目                    |
|   | 地 番   | 354番93                           |
|   | 地 目   | 宅地                               |
|   | 地 積   | 200.10平方メートル                     |
| 2 | 所 在   | 札幌市清田区清田十条四丁目 354番地93            |
|   | 家屋 番号 | 354番93                           |
|   | 種 類   | 居宅                               |
|   | 構 造   | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建                    |
|   | 床 面 積 | 1階 62.59平方メートル<br>2階 47.63平方メートル |





## その他の事項

■ 物件1について(以下「本件土地」という。)

- 1 境界標は、2カ所に確認することができた。物件を特定するため公図等を参考にして、現地での計測により、その範囲及び位置関係を特定した。ただし、正確な地積、形状及び位置関係を把握するには専門家の調査を要する。
- 2 本件土地は、南東側で市道に概ね等高で接面しており、隣地(354番94)より約0.5メートル低位であるが、他の隣地とは若干の傾斜はある傾斜地である(土地建物位置関係図参照)。
- 3 本件土地上に、レンガ等を積み上げたバーベキューコーナーが敷設されている(土地建物位置関係図参照)。
- 4 玄関前付近にコンクリート土留めが一部敷設されている(土地建物位置関係図参照)。
- 5 アプローチ部分の一部にアスファルト舗装が敷設されている(土地建物位置関係図参照)。
- 6 アプローチ部分にカーポート(約11.74平方メートル)が設置されている(土地建物位置関係図参照)。

■ 物件2について(以下「本件建物」という。)

- 1 本件建物は、オール電化住宅であり、暖房、給湯及び台所のコンロは、いずれの設備についても、動作確認を行っておらず稼働状況は不明である。
- 2 本件建物は経年相応の劣化状態であり、建物内部の内壁クロス、天井及び床のいたるところで汚損が認められた。特筆すべき破損及び汚損箇所については以下のとおりである。
  - ① 1階居間の天井部分に擦り傷がいたるところで認められた。
  - ② 1階階段付近の壁及び床に猫によるものと思われる引っ掻き傷が認められた。
- 3 本件土地上にスチール製仮設物置(約3.1平方メートル)が設置されている。

■ 本建物の占有について

- 1 北海道電力ネットワーク株式会社によれば、令和6年4月30日より所有者が使用開始したとの回答を得る。
- 2 所有者に照会書を送付したが、期限内に回答が得られなかった。
- 3 本件建物の玄関及び居間には、所有者宛の郵便物、請求書等が多数認められた。
- 4 本件建物玄関内に所有者の氏名が記載してある表札が置いてあった。
- 5 本件建物内には、生活に必要な家具及び家電等が認められた。
- 6 本件建物を所有者以外の第三者が占有していると思われる事実が認められなかった。
- 7 以上のことから、所有者が本件建物住居として占有しているものと判断した。

以上


(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

( 3 枚目)

調査の経過		
調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
令和 7年6月 3日 (火) 9: 00 - 9: 05	当庁 (インターネット)	登記記録閲覧 (目的外建物及び附属建物の登記の有無)
令和 7年6月 3日 (火) 15: 30 - 16: 05	物件所在地	占有関係調査 (不在)、外部調査、写真撮影、連絡文書投函
令和 7年6月 9日 (月) : - :	郵便	所有者及び北海道電力ネットワーク株式会社照会書送付
令和 7年6月16日 (月) 16: 00 - 16: 05	物件所在地	占有関係調査 (不在)、連絡文書投函 (期日通知)
令和 7年6月18日 (水) 10: 00 - 11: 35	物件所在地	立入調査、写真撮影、評価人同行
年 月 日 ( ) : - :		
<p>(特記事項)</p> <p><input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 令和 7年 6月18日 目的物件は不在で施錠されていたので、立会人A を立ち合わせ、解錠技術者に解錠させて建物内に立ち入った。</p> <p><input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。</p> <p><input type="checkbox"/> 令和 年 月 日</p>		

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり  
( 4 枚目)

# 土地建物位置関係図




□ : 境界標


■ : アスファルト舗装部分

S ≒ 1 : 250

# 建物間取図（間取略図）



1階



2階

## 1 外観



## 2 居間



(7枚目)

### 3 台所



### 4 浴室



## 5 1階階段室壁の状況



## 6 バーベキューコーナー



## 7 スチール製仮設物置



余白

令和7年(ケ)第42号  
令和7年6月18日現地調査  
令和7年7月7日評価

札幌地方裁判所 御中

# 評 価 書

評価人 不動産鑑定士  
横山 幹人

## 第1 評価額

一 括 価 格	
金10,540,000円	
内 訳 価 格	
物件1（土地）	金3,300,000円
物件2（建物）	金7,240,000円

- 1 一括価格は、物件1～2の各不動産について、一括売却（民事執行法61条本文）を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1の内訳価格は物件2のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2の価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

## 第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。  
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは、物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不具合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

### 第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ。

番号	所在等	登記	現況
1	所在地 地番 地目 地積	札幌市清田区清田十条四丁目 354番93 宅地 200.10㎡	特記事項の通り
2	所在地 家屋番号 種類 構造 床面積	札幌市清田区清田十条四丁目 354番地93 354番93 居宅 木造垂鉛メッキ鋼板葺2階建 1階 62.59㎡ 2階 47.63㎡	特記事項の通り
番号	特記事項		
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地内に鉄骨カーポート有り(別添図参照)</li> <li>・敷地内にコンクリート土留め有り(別添図参照)</li> <li>・敷地内にスチール製仮設物置1棟有り(別添図参照)</li> <li>・敷地内にアスファルト舗装部分2ヶ所有り(別添図参照)</li> </ul>		

#### 第4 目的物件の位置・環境等

##### 1 土地の概況及び利用状況等(物件1)

位置・交通	札幌市営地下鉄東豊線「福住」駅のほぼ南東方道路距離にして約6.0kmに位置する(別添位置図参照)。	
付近の状況	付近は清田南通の南西側背後に当たり、中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域である。	
主な公法上の規制等 (道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制)	都市計画区分	市街化区域
	用途地域	第1種低層住居専用地域
	建ぺい率	40%
	容積率	80%
	防火規制	建築基準法第22条区域
	日影規制	3時間/2時間 測定面1.5m
	その他の規制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁の後退距離 1m</li> <li>・建築物の高さの制限 10m</li> <li>・敷地面積の最低限度 165㎡</li> <li>・容積率：専用住宅、長屋、二戸の共同住宅以外は60% (戸建住環境保全地区による)</li> <li>・北側斜線高度地区</li> <li>・特別用途地区 (戸建住環境保全地区)</li> <li>・清田南第一地区地区計画</li> <li>・景観計画区域</li> <li>・緑保全創出地域 (区域名称：居住系市街地)</li> </ul>
画地条件 (形状等)	間口約13.8m、奥行約14.5mの別添図の通り長方形の中間画地である。	
接面道路	南東側…認定幅員8.0mの舗装市道 (建築基準法第42条第1項第1号)	
土地の利用状況及び隣地の状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本件土地(物件1)は、本件建物(物件2)の敷地として利用されている。</li> <li>・接面道路及び北東側隣接地とは概ね等高に接面し、南西側及び北西側隣接地より若干低位に接面する。</li> </ul>	
供給処理施設	上水道：あり	
	ガス配管：なし	
	下水道：あり	

<p>特 記 事 項</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 札幌市埋蔵文化財センターによると、本件土地は周知の埋蔵文化財包蔵地、及び埋蔵文化財が発見される可能性の高い地区（可能性地）に該当していないとのことである。</li> <li>2 物件の確認は、主に公図等に基づく目測（一部巻尺）に依り把握したものである。土地境界を示す境界標は道路側の2ヶ所のみ確認できた（別添図参照）。正確な境界線及び地積、本件建物の位置等の詳細の確定には測量を要するものと見られた。</li> <li>3 対象土地については、現地調査及び閉鎖登記簿による過去の履歴調査等の結果、土壌汚染の可能性は確認できなかった。ただし、評価人としての調査は限界があるため、詳細については専門家による調査を要するものである。</li> <li>4 敷地内道路側2ヶ所に、アスファルト舗装がなされた駐車スペース（1ヶ所は約11.74㎡の鉄骨カーポート下）有り。</li> <li>5 玄関近くに一部コンクリート土留めあり。</li> <li>6 敷地内にレンガ製バーベキューコンロ有り。 （4～6は別添図参照）</li> </ol>
----------------	---

2 建物の概況及び利用状況（物件2）

区 分	主たる建物	
建築時期及び 経済的残存 耐用年数	建築年月日（登記記載）	平成15年3月20日 新築
	経過年数	約 22 年
	経済的残存耐用年数	約 18 年
仕 様	構 造	木 造
	屋 根	亜鉛メッキ鋼板葺
	外 壁	サイディング
	内 壁	ビニールクロス等
	天 井	ビニールクロス、化粧合板等
	床	フローリング、ビニールシート等
	設 備	電気、水道、バス、トイレ、電気温水器、給湯設備、 換気システム等
	その他	都市ガス供給エリア外で、プロパン庫が無く、電気温 水器、給湯設備等の設備から見てオール電化住宅と見ら れる。
床面積（現況）	登記記載の通り。	
現況用途等	階 層：2 階 現況用途：居 宅 間取り：4LDK [建物間取図(間取略図)のとおり]	
品 等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総 合：普 通</li> <li>・使用資材：普 通</li> <li>・施 工：普 通</li> </ul>	
保守管理の状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁には特に大きな損傷等は見当たらないが、床、壁、天井等は随所に破損、汚損等が認められる。</li> <li>・1階居間の天井に多数の擦り傷が認められた。</li> <li>・1階階段付近の壁に猫によるものと思われる擦り傷が認められた。</li> <li>・維持管理はやや不良と見られる。</li> <li>・立入調査時に占有人等が不在であり、設備機器類の正常な作動については確認していない。</li> </ul>	
建物の利用状況	現況調査報告書参照	

特 記 事 項	<ol style="list-style-type: none"><li>1 本件建物は、新築時に建築確認申請がなされ、完了検査済証の交付を受けている。ただしカーポートに関する建築確認申請等の記録は見当たらないとのことである。(市担当課照会による)</li><li>2 土地建物位置関係図のとおり、敷地内(物件1)の西側にスチール製仮設物置(約3.1㎡)が所在している。この仮設物置は建物価格に含めて評価した。</li><li>3 目視による調査の範囲では、アスベスト使用の有無については特に確認できなかった。但し、評価人としての調査は限界があるため、詳細については専門家による調査を要するものである。</li></ol>
---------	--

## 第5 評価額算出の過程

### 1 基礎となる価格

#### ① 建付地価格（物件1）

目的土地の建付地価格を、次のとおり求めた。

番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個別 格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 エ	建付地価格 (円) ア×イ×ウ×エ=オ
1	46,000	1.00	200.10	0.95	8,744,000

ア 標準画地価格：第6参考価格資料記載の標準地等との規準並びに類似地域所在の取引事例価格と比準した価格(比準価格)及び売り物件の価格等を考量のうえ、標準画地価格を上記のとおり査定した。

イ 個別格差率：概ね標準的 ±0% (1.00) なお、敷地内に鉄骨カーポート、アスファルト舗装、コンクリート土留め等が存するが、特段の増分価値は無いものと判断した。

ウ 地積：登記数量による。

エ 建付減価：-5%

#### ② 建物価格（物件2）

目的建物の再調達原価(仮設物置を含む)を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて、建物の価格を求めた。

物件 番号	再調達原価 (円/㎡) ア	現況延床 面積(㎡) イ	現価率 ウ	建物の価格 (円) ア×イ×ウ=エ
2	220,000	110.22	0.33	8,002,000

#### ウ 現価率

- 耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用し、現価率を査定した。  
〔経済的全耐用年数40年、経過年数22年、経済的残存耐用年数18年、観察減価(機能的及び経済的減価)30%、残価率3%として〕
- 現価率 = [残価率3% + (1 - 0.03) × (経済的残存耐用年数18年 / 経済的全耐用年数40年)] × (1 - 観察減価0.30) ≒ 0.33

## 2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

### ① 土地利用権等価格

番号	建付地価格 (円) ア	土地利用権等割合 イ		土地利用権等価格 (円) ア×イ=ウ
1	8,744,000	0.40	法定地上権	3,498,000

イ 土地利用権等割合：土地利用権等を法定地上権と判定し、その割合を40%と査定した。

### ② 内訳価格及び一括価格

番号	基礎となる価格 (円) (1①オ、1②エ) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) (2①ウ)イ	占有減 価修正 ウ	市場性 修正 エ	競売市 場修正 オ	その他の 控除減価 カ	評価額(円) (ア+イ)×ウ ×エ×オ×カ (千円以下切り捨て)
1	8,744,000	- 3,498,000	/	0.90	0.70	-	3,300,000
2	8,002,000	+ 3,498,000	-	0.90	0.70	-	7,240,000
一括価格(合計)							10,540,000

ウ 占有減価修正：特にない。

エ 市場性修正：受命物件の個別的要因及び現況(3~6頁記載の通り、維持管理がやや不良で市場性が劣る)並びにこの種中古住宅の需給動向等を考慮の上、市場性修正として0.90を乗じた。

オ 競売市場修正：評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

カ その他の控除減価：特にない。

## 第6 参考価格資料

### 1 地価公示標準地価格〔札幌清田一8〕

所 在 ； 札幌市清田区真栄4条3丁目131番180  
「真栄4条3-9-8」

価 格 ； 66,100円/m<sup>2</sup>

位 置 ； 札幌市営地下鉄東豊線「福住」駅の南東方道路距離  
約5.9kmに位置する。

価 格 時 点 ； 令和7年1月1日

地 積 ； 216m<sup>2</sup>

供給処理施設 ； 水道、ガス、下水

接 面 道 路 ； 北東10m市道に接面

用 途 指 定 等 ； 第一種低層住居専用地域〔建蔽率40%、容積率80%〕

地 域 の 概 要 ； 一般住宅の建ち並ぶ区画整然とした住宅地域

### 2 固定資産税評価額（令和7年度）

物件1	6,503,200 円
物件2	3,310,500 円


ここに掲げた参考価格資料は、当該不動産の評価額を算定するに当たって参考とした価格である。決定した評価額は不動産競売を前提とした価格であり、ここに掲げた額とは、その性質が異なるものである。

## 第7 附属資料の表示

- 1 受命物件の位置図
- 2 地図に準ずる図面写し
- 3 土地合筆図
- 4 建物図面・各階平面図写し
- 5 建物間取図（間取略図）
- 6 土地建物位置関係図

以 上

# 位置図



対象不動産

札幌清田-8

S= 1 / 10,000

札幌市現況図



登記年月日：平成15年2月13日

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。  
(札幌法務局南出張所管轄)

令和7年4月30日

札幌法務局

登記官

地図整理番号：M24754

土地積測量台所筆図

地番 354-93  
土地の所在 札幌市清田区清田1条4丁目

地図番号	境界線の種類及び基準点の記号又は記号			
種類	コンクリート様			
既設	36-14, 36-15, 36-21, 36-22			
新設				
与点の種類	公共基準点	ロ、図	根	点
			ハ、	登記基準点

### 公図写

【旧測地系】

与点の成果	点名	X	Y	摘要
月	33828	-114851.69	-67528.78	一等三角点
日	40903	-113147.215	-68434.887	札幌市公共基準点
		-112585.804	-67226.794	

合筆前の土地

354-93 88,880,567.0 m<sup>2</sup>  
 354-305 111,209,542.0 m<sup>2</sup>  
 合計 200,090,109.0 m<sup>2</sup>



合筆後の土地

354-93 200,100,000.0 m<sup>2</sup>

求積式

13,800 x 14,500 = 200,100,000 m<sup>2</sup>  
 総 測 200.10

対象不動産



官公署証明番号 平成 年 月 日  
 作製者 [Redacted]  
 申請人 [Redacted]  
 縮尺 1/500

※原図を70%に縮小



登記年月日：平成16年7月14日

# 各階平面図

# 建物図面

家屋番号	354-93
建物の所在	札幌市清田区清田3-5-4番地93

## 公図写



これは図面に記録されている内容を証明した量面である。

(札幌法務局南出張所電報)

令和7年4月30日

札幌法務局

登記官

作製者

平成16年7月14日 国土院製

縮尺 1/250

申請人



縮尺 1/500

(札幌土地家屋調査士会用品)


※原図を70%に縮小

地図整理番号：M24755

# 建物間取図（間取略図）



# 土地建物位置関係図



□ : 境界標

■ : アスファルト舗装部分

S ≒ 1 : 250